

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Кунарская,31(3эт.3под.34кв) (ПНР), Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость прочих _____ 7095 руб.

Средства на оплату труда _____ 603 руб.

Сметная трудоемкость _____ 33,42 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ																	
1	ТЕРп01-11-013-01 Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (296 руб.): 65% от ФОТ СП (182 руб.): 40% от ФОТ	1 токоприемник	21	21,65	21,65				455	455			1,2	25,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	ТЕРп01-11-028-01 <i>Постан.Провит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (73 руб.): 65% от ФОТ СП (45 руб.): 40% от ФОТ</i>	1 линия	15	7,51	7,51			113	113			0,42	6,3			
3	ТЕРп01-11-011-01 <i>Постан.Провит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%; НР (23 руб.): 65% от ФОТ СП (14 руб.): 40% от ФОТ</i>	100 точек	0,15 <i>15/100</i>	230,91	230,91			35	35			12,8	1,92			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									603	603				33,42			
Накладные расходы									392								
Сметная прибыль									241								
Итого по смете:																	
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									1236					33,42			
Итого									1236					33,42			
В том числе:																	
ФОТ									603								
Накладные расходы									392								
Сметная прибыль									241								
1 236 * 4,865									6013								
НДС 18%									1082								
ВСЕГО по смете									7095					33,42			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)