

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_ г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения по адресу: ул. Кунарская, д.31

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 374 713,00 руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 3821 руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 61452 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7389 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 486,98 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 201\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>												
1	ТЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (21 руб.): 95% от ФОР (22 руб.)</i> <i>СП (14 руб.): 65% от ФОР (22 руб.)</i>	1 шт.	1	58,28	19,53	38,75	2,24	58	20	38	2

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ТЕРм08-03-599-09</b>	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (121 руб.): 95% от ФОТ (127 руб.)</i> <i>СП (83 руб.): 65% от ФОТ (127 руб.)</i>	1 шт.	9	15,49	14,08	1,41	0,05	139	127	12	
3	<b>ТЕРр67-4-1</b>	Демонтаж выключателей, розеток <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (5 руб.): 85% от ФОТ (6 руб.)</i> <i>СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)</i>	100 шт.	0,09 <i>6/100+3/100</i>	64,18	64,18			6	6		
4	<b>ТЕРр67-4-3</b>	Демонтаж светильников с лампами накаливания <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (21 руб.): 85% от ФОТ (25 руб.)</i> <i>СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)</i>	100 шт.	0,35 <i>35/100</i>	70,67	69,46	1,21	0,47	25	25		
5	<b>ТЕРр67-2-1</b>	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм <sup>2</sup> <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (47 руб.): 85% от ФОТ (55 руб.)</i> <i>СП (36 руб.): 65% от ФОТ (55 руб.)</i>	100 м пучка проводов	2,125 <i>140/100+290/4/100</i>	25,9	25,9			55	55		
<b>Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>												
7	<b>ТЕРм08-03-572-07</b>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (83 руб.): 95% от ФОТ (87 руб.)</i> <i>СП (57 руб.): 65% от ФОТ (87 руб.)</i>	1 шт.	1	724,73	78,12	154,98	8,95	725	78	155	9
8	<b>ТЕРм08-03-574-01</b>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (40 руб.): 95% от ФОТ (42 руб.)</i> <i>СП (27 руб.): 65% от ФОТ (42 руб.)</i>	100 жил	0,15 <i>15/100</i>	1699,67	281,64	3,5	0,22	255	42	1	
9	<b>ТЕРм08-03-574-04</b>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм <sup>2</sup> <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (29 руб.): 95% от ФОТ (31 руб.)</i> <i>СП (20 руб.): 65% от ФОТ (31 руб.)</i>	100 жил	0,04 <i>4/100</i>	2514,24	781,2	48,07	0,66	101	31	2	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТЕРм08-03-599-09</b>	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (484 руб.): 95% от ФОТ (509 руб.)</i> <i>СП (331 руб.): 65% от ФОТ (509 руб.)</i>	1 шт.	9	121,72	56,33	5,63	0,22	1095	507	51	2
12	<b>ТЕРм08-03-575-01</b>	Прибор или аппарат <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (482 руб.): 95% от ФОТ (507 руб.)</i> <i>СП (330 руб.): 65% от ФОТ (507 руб.)</i>	1 шт.	27	19,43	18,78			525	507		
14	<b>ТЕРм08-02-403-03</b>	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (2192 руб.): 95% от ФОТ (2307 руб.)</i> <i>СП (1500 руб.): 65% от ФОТ (2307 руб.)</i>	100 м	3,36 <i>(180/5+130+170)/100</i>	4130,28	588,3	223,58	98,28	13878	1977	751	330
15	<b>ТЕРм08-02-413-02</b>	Провод, количество проводов в резинокбитуменной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (1416 руб.): 95% от ФОТ (1490 руб.)</i> <i>СП (960 руб.): 65% от ФОТ (1490 руб.)</i>	100 м трубок	3,28 <i>(390/5+170+80)/100</i>	1730,41	446,8	115,73	7,21	5676	1466	380	24
21	<b>ТЕРм08-03-593-06</b>	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (898 руб.): 95% от ФОТ (945 руб.)</i> <i>СП (614 руб.): 65% от ФОТ (945 руб.)</i>	100 шт.	0,41 <i>41/100</i>	5922,35	1480,26	2298,8	824,44	2428	607	943	338
22	<b>ТЕРм08-03-595-02</b>	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (192 руб.): 95% от ФОТ (202 руб.)</i> <i>СП (131 руб.): 65% от ФОТ (202 руб.)</i>	100 шт.	0,03 <i>3/100</i>	25637,89	4878,32	4569,53	1854,64	769	146	137	56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	<b>ТЕРм08-03-591-07</b>	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (6 руб.): 95% от ФОТ (6 руб.)</i> <i>СП (4 руб.): 65% от ФОТ (6 руб.)</i>	100 шт.	0,01 <i>1/100</i>	606,8	551,53	14,03	0,88	6	6		
24	<b>ТЕРм08-03-591-05</b>	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (31 руб.): 95% от ФОТ (33 руб.)</i> <i>СП (21 руб.): 65% от ФОТ (33 руб.)</i>	100 шт.	0,06 <i>6/100</i>	605,1	549,86	14,03	0,88	36	33	1	
25	<b>ТЕРм08-03-591-02</b>	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (15 руб.): 95% от ФОТ (16 руб.)</i> <i>СП (10 руб.): 65% от ФОТ (16 руб.)</i>	100 шт.	0,03 <i>3/100</i>	594,88	539,8	14,03	0,88	18	16		
25,1	<b>ТЕРм08-03-591-01</b>	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (19 руб.): 95% от ФОТ (20 руб.)</i> <i>СП (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)</i>	100 шт.	0,03 <i>3/100</i>	873,94	662,18	32,48	0,66	26	20	1	
26	<b>ТЕРм08-01-081-02</b>	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (18 руб.): 95% от ФОТ (19 руб.)</i> <i>СП (12 руб.): 65% от ФОТ (19 руб.)</i>	1 шт.	1	38,16	18,37	14,03	0,88	38	18	14	1
<b>ЗАЗЕМЛЕНИЕ</b>												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	<b>ТЕРм08-02-471-01</b>	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (49 руб.): 95% от ФОТ (52 руб.)</i> <i>СП (34 руб.): 65% от ФОТ (52 руб.)</i>	10 шт.	0,3 <i>3/10</i>	976,11	170,14	85,48	4,15	293	51	26	1
28	<b>ТЕРм08-02-472-02</b>	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>НР (25 руб.): 95% от ФОТ (26 руб.)</i> <i>СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.)</i>	100 м	0,1 <i>10/100</i>	1304,98	263,94	110,84	4,8	130	26	11	
<b>Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ</b>												
29	<b>прайс</b>	Вводно-распределительное устройство ВРУ 20000/3,18/1,18 <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт	1	5329,92				5330			
30	<b>прайс</b>	Щиток осветительный 700/3,18/1,18 <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт	9	186,55				1679			
33	<b>ТСЦ-509-0294</b>	Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт.	27	26,6				718			
34	<b>ТСЦ-502-0503</b>	Провода силовые для электрических установок с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2 <i>Материалы для монтажных работ</i>	1000 м	0,57 <i>180/1000+390/1000</i>	8250				4703			
36	<b>ТСЦ-501-8191</b>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 <i>Материалы для монтажных работ</i>	1000 м	0,3 <i>(170+130)/1000</i>	10382				3115			
37	<b>ТСЦ-501-8194</b>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 4,0 мм2 <i>Материалы для монтажных работ</i>	1000 м	0,25 <i>170/1000+80/1000</i>	15161				3790			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	прайс	Трубы гофрированная ф20мм 10/3,18/1,18 <i>Материалы для монтажных работ</i>	м	170	2,66				452			
40	прайс	Трубы гофрированная ф40мм 18/3,18/1,18 <i>Материалы для монтажных работ</i>	м	78 390/5	4,8				374			
41	прайс	Трубы гофрированная ф25мм 12/3,18/1,18 <i>Материалы для монтажных работ</i>	м	80	3,2				256			
42	ТСЦ-509-0760	Светильники НББ <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт.	41	53,14				2179			
43	ТСЦ-509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 <i>Материалы для монтажных работ</i>	10 шт.	4,1 41/10	27,7				114			
44	прайс	Светильник консольный типа РКУ01-125/Б23-005 У1 1572/3,18/1,18 <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт	3	418,93				1257			
45	прайс	Кронштейн для установки светильников типа У116 У3 338,71/3,18/1,18 <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт	3	90,26				271			
46	ТСЦ-509-0697	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(6) <i>Материалы для монтажных работ</i>	10 шт.	0,3 3/10	542,4				163			
47	прайс	Выключатель двухклавишный скрытой установки 73,63/3,18/1,18 <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт	6	19,62				118			
48	прайс	Выключатель одноклавишный скрытой установки 49/3,18/1,18 <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт	7 3+3+1	13,06				91			
49	ТСЦ-503-0450	Коробка марки У73 КУВ-1МУ <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт.	13	3,45				45			
50	прайс	Фотоэлемент 300/3,18/1,18 <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт	1	79,95				80			
<b>Раздел 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>												
51	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (556 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (562 руб.) СП (337 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (562 руб.)</i>	100 м борозд	2,1168 336/100*0,63	887,14	202,38	684,76	63,42	1878	428	1450	134

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	<b>ТЕР46-03-017-05</b>	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 <i>1 629,07 = 2 078,32 - 0,21 x 1 280,45 - 0,18 x 1 001,98</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР (297 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (300 руб.)</i> <i>СП (180 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (300 руб.)</i>	1 м3 заделки	0,35	1629,07	857,51	44,07		570	300	15	
53	<b>СЦП1-1-27-А</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный <i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках</i>	т	0,1	2,7							
54	<b>СЦП3-3-15-1</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37)</i> <i>Перевозка грузов автомобильным транспортом:</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	т	0,1	26,17		26,17		3		3	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									53468	6492	3991	897
Накладные расходы									7045			
Сметная прибыль									4760			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого Строительные работы									3821			
Итого Монтажные работы									61452			
Итого									65273			
В том числе:												
Материалы									42985			
Машины и механизмы									3991			
ФОТ									7389			
Накладные расходы									7045			
Сметная прибыль									4760			
65 273 * 4,865									317553			
НДС 18%									57160			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>374713</b>			

Составил: \_\_\_\_\_ Гаричева Е.А.  
(должность, подпись, расшифровка)