

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Кунарская,31 , Ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1190933 руб.

Средства на оплату труда _____ 37346 руб.

Сметная трудоемкость _____ 2973,77 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонтные работы																
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ																
1	ТЕР08-07-001-02 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Конструкции из кирпича и блоков: НР (9876 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (8978 руб.) СП (6105 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (8978 руб.)</i>	100 м2 вертикаль ной проекции для наружных лесов	14,7466 <i>1474,66/100</i>	1155,97	608,81	8,79		17047	8978	130		50,03	737,77		
2	СЦП1-1-39-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции <i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках</i>	т	13,32364 <i>2,2*6,0562</i>	12,2				163							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	СЦПЗ-2-8-2	<p>Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автосамосвалами, а также бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 8 км, класс груза II</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,24 (ОЗП=1,24; ЭМ=1,24 к расх.; ЗПМ=1,24; МАТ=1,24 к расх.; ТЗ=1,24; ТЗМ=1,24)</p> <p>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</p>	т	13,32364 2,2*6,0562	21,18		21,18		282		282					
4	СЦП-1-39-Б	<p>Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции</p> <p><i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках</i></p>	т	13,32364 2,2*6,0562	10,22				136							
5	ТЕР10-01-012-05 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП приминител ьно	<p>Обшивка каркасных стен пергамином 124,78 = 707,53 - 105 x 5,55</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент МАТ=0 к расх.;</p> <p>11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>Деревянные конструкции: НР (265 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (250 руб.) СП (135 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (250 руб.)</p>	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,1333 213,33/100	122,34	117,31	5,03		261	250	11		9,52	20,31		
6	ТСЦ-113-0324 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	<p>Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>Материалы для строительных работ</p>	м2	67,19895 213,33*1,05*0,3	5,05				339							
7	ТЕР10-01-012-05 Постан.Правит.Свердл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП приминител ьно	<p>Обшивка каркасных стен пергамином</p> <p><i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> Новый коэффициент МАТ=0 к расх.;</p> <p>11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</p> <p>Деревянные конструкции: НР (1834 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (1730 руб.) СП (934 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (1730 руб.)</p>	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	14,7466 1474,66/100	122,34	117,31	5,03		1804	1730	74		9,52	140,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	прайс	Сетка фасадная защитная для лесов 20/3,18//1,18*1,02*1,03 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Материалы для строительных работ	м2	464,5179 1474,66*1,05*0,3	5,71				2652							
9	ТСЦ-101-1671 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Материалы для строительных работ	кг	22	16,3				359							
ГЛАДКИЙ ФАСАД																
11	ТЕРр61-10-1 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (6643 руб.): 79% от ФОТ (8409 руб.) СП (4205 руб.): 50% от ФОТ (8409 руб.)	100 м2 отремонти рованно й поверхнос ти	2,9405 294,05/100	4308,49	2859,67	1,58		12669	8409	5		232,12	682,55		
12	ТЕРр61-26-2 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (2710 руб.): 79% от ФОТ (3431 руб.) СП (1716 руб.): 50% от ФОТ (3431 руб.)	100 м2 перетерго й поверхнос ти	6,8613 686,13/100	520,03	500,05	0,22		3568	3431	2		41,09	281,93		
13	ТЕР15-04-006-03 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (952 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (1002 руб.) СП (471 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1002 руб.)	100 м2 покрытия	9,8 980/100	103,97	102,06	1,71	0,18	1019	1000	17	2	7,53	73,79	0,01	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Прайс	Грунтовка Capasol LF 142/3,18/1.18*1.02*1.03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы	кг	392 980*0,2*2	39,76				15586							
15	ТЕР15-04-014-03 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная 94,00 = 723,81 - 0,038 x 16 574,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (944 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (994 руб.) СП (467 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (994 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	9,8 980/100	108,1	101,46	6,64		1059	994	65		7,75	75,95		
16	Прайс	Краска Amphisil 208/3,18/1.18*1.02*1.03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы	кг	392 980*0,2*2	58,24				22830							
КАРНИЗ																
18	ТЕРр61-22-1 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (1785 руб.): 79% от ФОТ (2260 руб.) СП (1130 руб.): 50% от ФОТ (2260 руб.)	100 м2 отремонти рованной площади разверну той поверхнос ти тяг	0,27321 27,321/100	12089,27	8272,65	3,96		3303	2260	1		631,98	172,66		
19	ТЕРр61-26-2 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (252 руб.): 79% от ФОТ (319 руб.) СП (160 руб.): 50% от ФОТ (319 руб.)	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,63749 63,749/100	520,03	500,05	0,22		332	319			41,09	26,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТЕР15-04-006-03 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (88 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (93 руб.) СП (44 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (93 руб.)	100 м2 покрытия	0,9107 91,07/100	103,97	102,06	1,71	0,18	95	93	2		7,53	6,86	0,01	0,01
21	Прайс	Грунтовка Capasol LF 142/3,18/1.18*1.02*1.03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы	кг	18,214 91,07*0,2	39,76				724							
22	ТЕР15-04-014-03 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная 94,00 = 723,81 - 0,038 x 16 574,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (87 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (92 руб.) СП (43 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (92 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,9107 91,07/100	108,1	101,46	6,64		98	92	6		7,75	7,06		
23	Прайс	Краска Amphisil 208/3,18/1.18*1.02*1.03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы	кг	36,428 91,07*0,2*2	58,24				2122							
ЦОКОЛЬ																
24	ТЕР46-02-009-02 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных(145,418*0,02*1,8=5,23т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (415 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (419 руб.) СП (251 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (419 руб.)	100 м2	1,45418 145,418/100	288,41	288,41			419	419			26,24	38,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР15-02-036-01 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (2708 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (2850 руб.) СП (1340 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (2850 руб.)	100 м2 оштукату риваемой поверхнос ти	1,45418 145,418/100	7399,68	1933,78	72,62	25,86	10760	2812	106	38	149,44	217,31	1,66	2,41
26	ТЕР15-04-006-03 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (141 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (148 руб.) СП (70 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (148 руб.)	100 м2 покрытия	1,45418 145,418/100	103,97	102,06	1,71	0,18	151	148	2		7,53	10,95	0,01	0,01
27	Прайс	Грунтовка Capasol LF 142/3,18/1.18*1.02*1.03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы	кг	58,1672 145,418*0,2*2	39,76				2313							
28	ТЕР15-04-014-03 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная 94,00 = 723,81 - 0,038 x 16 574,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (141 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (148 руб.) СП (70 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (148 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1,45418 145,418/100	108,1	101,46	6,64		157	148	9		7,75	11,27		
29	Прайс	Краска Amphisil 208/3,18/1.18*1.02*1.03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы	кг	58,16724 145,4181*0,2*2	58,24				3388							

ОТКОСЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТЕРр61-26-2 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (380 руб.): 79% от ФОТ (481 руб.) СП (241 руб.): 50% от ФОТ (481 руб.)	100 м2 перетертой поверхности	0,9625 96,25/100	520,03	500,05	0,22		501	481			41,09	39,55		
32	ТЕР15-04-006-03 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (93 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (98 руб.) СП (46 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (98 руб.)	100 м2 покрытия	0,9625 96,25/100	103,97	102,06	1,71	0,18	100	98	2		7,53	7,25	0,01	0,01
33	Прайс	Грунтовка Capasol LF 142/3,18/1.18*1.02*1.03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы	кг	38,5 96,25*0,2*2	39,76				1531							
34	ТЕР15-04-014-03 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная 94,00 = 723,81 - 0,038 x 16 574,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (93 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (98 руб.) СП (46 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (98 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9625 96,25/100	108,1	101,46	6,64		104	98	6		7,75	7,46		
35	Прайс	Краска Amphisil 208/3,18/1.18*1.02*1.03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы	кг	38,5 96,25*0,2*2	58,24				2242							
36	ТЕРр58-20-1 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (260 руб.): 83% от ФОТ (313 руб.) СП (203 руб.): 65% от ФОТ (313 руб.)	100 м	0,546 54,6/100	3915,03	571,93	8,73	1,44	2138	312	5	1	47,62	26	0,09	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕРр62-35-1 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (232 руб.): 80% от ФОТ (290 руб.)</i> <i>СП (145 руб.): 50% от ФОТ (290 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32985 <i>65,97*0,5/100</i>	1142,56	878,22	1,25		377	290			72,16	23,8		
ПРОЕМЫ																
39	ТЕРр62-9-5 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (401 руб.): 80% от ФОТ (501 руб.)</i> <i>СП (251 руб.): 50% от ФОТ (501 руб.)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,347802 <i>82,81*0,42/100</i>	2339,66	1437,34	12,17	1,79	814	500	4	1	118,11	41,08	0,12	0,04
40	ТЕРр56-1-1 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (85 руб.): 82% от ФОТ (104 руб.)</i> <i>СП (64 руб.): 62% от ФОТ (104 руб.)</i>	100 коробок	0,06 <i>6/100</i>	1983,9	1703,93	279,97	35,16	119	102	17	2	148,04	8,88	2,47	0,15
41	ТЕРр56-2-2 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Снятие оконных переплетов остекленных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (69 руб.): 82% от ФОТ (84 руб.)</i> <i>СП (52 руб.): 62% от ФОТ (84 руб.)</i>	100 м2 оконных переплетов	0,1365 <i>13,65/100</i>	641,77	598,67	43,1	16,71	88	82	6	2	53,03	7,24	1,07	0,15
42	ТЕРр56-3-2 <i>Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (16 руб.): 82% от ФОТ (19 руб.)</i> <i>СП (12 руб.): 62% от ФОТ (19 руб.)</i>	100 м2	0,0156 <i>1,56/100</i>	1233,04	1233,04			19	19			109,22	1,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕР10-01-034-06 <i>Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых <i>11 246,07 = 177 197,07 - 100 x 1 659,51 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Деревянные конструкции: НР (301 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (284 руб.) СП (153 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (284 руб.)</i>	100 м2 проемов	0,1365 <i>13,65/100</i>	11594,48	2064,56	606,6	11,86	1583	282	83	2	167,58	22,87	0,76	0,1
44	ТЕР10-01-035-01 <i>Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Деревянные конструкции: НР (5 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (5 руб.)</i>	100 п. м	0,0156 <i>1,56/100</i>	4394,15	292,66	20,69	0,71	69	5			24,37	0,38	0,05	
45	ТЕРр58-20-1 <i>Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (7 руб.): 83% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.)</i>	100 м	0,0156 <i>1,56/100</i>	580,66	571,93	8,73	1,44	9	9			47,62	0,74	0,09	
46	ТЕР15-01-050-04 <i>Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (136 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (143 руб.) СП (67 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (143 руб.)</i>	100 м2 облицовк и	0,0576 <i>5,76/100</i>	2544,18	2477,24	66,94	1,44	147	143	4		191,44	11,03	0,09	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕРр61-20-1 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (85 руб.): 79% от ФОТ (107 руб.) СП (54 руб.): 50% от ФОТ (107 руб.)	100 м2 отремонтированно й поверхности	0,022 2,2/100	7764,09	4868,31	3,01		171	107			371,91	8,18		
48	ТЕРр61-26-2 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (21 руб.): 79% от ФОТ (26 руб.) СП (13 руб.): 50% от ФОТ (26 руб.)	100 м2 перетертой поверхности	0,0512 5,12/100	520,03	500,05	0,22		27	26			41,09	2,1		
49	ТЕР15-04-006-03 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (7 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (7 руб.)	100 м2 покрытия	0,0732 7,32/100	103,97	102,06	1,71	0,18	8	7			7,53	0,55	0,01	
50	Прайс	Грунтовка Capasol LF 142/3,18/1.18*1.02*1.03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы	кг	2,928 7,32*0,2*2	39,76				116							
51	ТЕР15-04-014-03 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная 94,00 = 723,81 - 0,038 x 16 574,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (8 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (8 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхности	0,0732 7,32/100	108,1	101,46	6,64		8	8			7,75	0,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	Прайс	Краска Amphisil 208/3,18/1.18*1.02*1.03 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы	кг	2,928 7,32*0,2*2	58,24				171							
РАЗНОЕ																
53	ТЕРр62-32-1 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (189 руб.): 80% от ФОТ (236 руб.) СП (118 руб.): 50% от ФОТ (236 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,287456 110,56*0,26/100	1282,09	822,65	1,25		369	236			72,16	20,74		
54	ТЕРр62-31-4 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Окраска масляными составами ранее окрашенных мет.элементов за два раза с земли и лесов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (16 руб.): 80% от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 50% от ФОТ (20 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,07 7/100	867,77	290,41	1,47		61	20			23,86	1,67		
55	ТЕРр62-35-1 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (2 руб.): 80% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 50% от ФОТ (2 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,002605 0,521*0,5/100	1142,56	878,22	1,25		3	2			72,16	0,19		
БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ																
58	ТЕР46-01-008-03 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (414 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (418 руб.) СП (251 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (418 руб.)	1 м3	1,13	2163,85	367,34	47,06	2,93	2445	415	53	3	30,84	34,85	0,16	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТЕРр61-10-1 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (186 руб.): 79% от ФОТ (236 руб.) СП (118 руб.): 50% от ФОТ (236 руб.)	100 м2 отремонт ированно й поверхнос ти	0,0825 8,25/100	4308,49	2859,67	1,58		355	236			232,12	19,15		
60	ТЕРр61-26-2 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (88 руб.): 79% от ФОТ (112 руб.) СП (56 руб.): 50% от ФОТ (112 руб.)	100 м2 перетерго й поверхнос ти	0,2238 22,38/100	520,03	500,05	0,22		116	112			41,09	9,2		
62	ТЕР15-04-006-03 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (22 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (23 руб.) СП (11 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (23 руб.)	100 м2 покрытия	0,2238 22,38/100	103,97	102,06	1,71	0,18	23	23			7,53	1,69	0,01	
63	Прайс	Грунтовка Capasol LF 142/3,18/1.18*1.02*1.03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы	кг	8,952 22,38*0,2*2	39,76				356							
64	ТЕР15-04-014-03 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная 94,00 = 723,81 - 0,038 x 16 574,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы: НР (22 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (23 руб.) СП (11 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (23 руб.)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,2238 22,38/100	108,1	101,46	6,64		24	23	1		7,75	1,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	Прайс	Краска Amphisil 208/3,18/1.18*1.02*1.03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Отделочные работы	кг	8,952 22,38*0,2*2	58,24				521							
66	ТЕРр62-35-2 Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (529 руб.): 80% от ФОТ (661 руб.) СП (331 руб.): 50% от ФОТ (661 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5852 58,52/100	1505,69	1129,85	1,25		881	661	1		92,84	54,33		
67	ТЕРр62-18-1 Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (31 руб.): 80% от ФОТ (39 руб.) СП (20 руб.): 50% от ФОТ (39 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02128 2,128/100	2514,72	1840,43	12,17	1,79	54	39			149,39	3,18	0,12	
68	ТЕРр58-20-1 Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (283 руб.): 83% от ФОТ (341 руб.) СП (222 руб.): 65% от ФОТ (341 руб.)	100 м	0,595 59,5/100	3915,03	571,93	8,73	1,44	2329	340	5	1	47,62	28,33	0,09	0,05
ОТМОСТКА																
69	ТЕРр68-12-4 Постан.Правит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных(4,2*2,2=9,24 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (173 руб.): 104% от ФОТ (166 руб.) СП (100 руб.): 60% от ФОТ (166 руб.)	100 м3 конструкций	0,042099 105,248*0,04/100	11885	3277,07	8607,93	656,39	500	138	362	28	279,85	11,78	47,6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ТЕР01-02-057-02 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (10,5*1,5=15,75 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (148 руб.): 80%*0,9 от ФОТ (205 руб.) СП (78 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (205 руб.)	100 м3 грунта	0,105248 105,248*0,1/100	1946,33	1946,33			205	205			177,1	18,64		
71	ТЕР08-01-002-02 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство основания под фундаменты щебеночного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Конструкции из кирпича и блоков: НР (468 руб.): 122%*0,9 от ФОТ (425 руб.) СП (289 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (425 руб.)	1 м3 основания	10,5248 105,248*0,1	302,55	31,76	77,84	8,6	3184	334	819	91	2,76	29,05	0,62	6,53
72	ТЕР06-01-001-16 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (362 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (381 руб.) СП (210 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (381 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,105248 105,248*0,1/100	72123,46	3047,65	8093,98	570,65	7591	321	852	60	253,76	26,71	31,41	3,31
73	ТСЦ-101-3882 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 10x10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Материалы для строительных работ	м2	115,7728 105,248*1,1	35,68				4131							
Прочие работы																
75	ЕНиР 20-1-строкa8	Затаривание мусора в мешки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (279 руб.): 78% от ФОТ (358 руб.) СП (179 руб.): 50% от ФОТ (358 руб.)	т	23,61 (18,38+5,23)	15,15	15,15			358	358						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ТСЦ-101-0621 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-III	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 11.1 Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Материалы для строительных работ	1000 шт.	0,787 (18,38+5,23)/0,03/1000	2495,61				1964							
77	СЦП-1-27-А	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный(145,42*0,02*1,8+4,2*2,2) Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках	т	48,6 18,38+5,23+9,24+15,75	2,7				131							
78	СЦПЗ-3-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 17 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к расх.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к расх.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0% от ФОТ	т	48,6	26,17		26,17		1272		1272					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									140851	37115	4204	231		2973,77		15,11
Накладные расходы									34250							
Сметная прибыль									20505							
Итого по смете:																
Конструкции из кирпича и блоков									36968					766,82		6,53
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках									430							
Перевозка грузов автомобильным транспортом									1554							
Деревянные конструкции									7347					183,95		0,1
Материалы для строительных работ									9445							
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									40884					1241,51		
Отделочные работы									73786					433,47		2,55
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4195					73,01		0,18
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									5457					55,07		0,1
Малярные работы (ремонтно-строительные)									4833					144,99		0,04
Проемы (ремонтно-строительные)									524					17,82		0,3
Благоустройство (ремонтно-строительные)									773					11,78		2
Земляные работы, выполняемые ручным способом									431					18,64		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									8163					26,71		3,31
Прочие ремонтно-строительные работы									816							
Итого									195606					2973,77		15,11
В том числе:																
Материалы									99102							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								4204							
	ФОТ								37346							
	Накладные расходы								34250							
	Сметная прибыль								20505							
	195 606 * 4,865								951623							
	Стоимость конструкций пластиковых окон 13,65м2 x 4983/1,18								57642							
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								1009265							
	НДС 18%								181668							
	ВСЕГО по смете								1190933					2973,77		15,11

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)