

УТВЕРЖДАЮ:  
ЗАО "УК "РЭМТ Железнодорожного района"



лифт по адресу ул. Стрелочников, д.13 (под.2)  
(наименование строчки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5  
(локальная смета)

на восстановление лифтовой диспетчерской связи при замене лифта пассажирского г/п400кг на 8 остановок  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость монтажных работ 17 944,93 руб.  
Средства на оплату труда 575,11 руб.  
Сметная трудоемкость 34,78 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2015 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Демонтаж лифтового блока и модуля грозозащиты) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗЛМ=0,3; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (3,49 руб.); 80% от ФОТ (4,36 руб.) СП (2,62 руб.); 60% от ФОТ (4,36 руб.)	1 шт.	2	2,18	2,18				4,36	4,36			0,156	0,31		
2	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (лифтовой блок и модуль грозозащиты) НР (11,62 руб.); 80% от ФОТ (14,52 руб.) СП (8,71 руб.); 60% от ФОТ (14,52 руб.)	1 шт.	2	8,41	7,26				16,82	14,52			0,52	1,04		
	№1616-III																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРм10-04-101-07 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка в помещении (переговорное устройство крыши кабины) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (7,06 руб.); 92% от ФОТ (7,67 руб.) СП (4,99 руб.); 65% от ФОТ (7,67 руб.)	1 шт.	1	7,67	7,67			7,67				0,6	0,6		
4	ТЕРм10-04-101-07 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении (переговорное устройство крыши кабины) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. НР (23,52 руб.); 92% от ФОТ (23,56 руб.) СП (16,61 руб.); 65% от ФОТ (23,56 руб.)	1 шт.	1	23,56	23,56			23,56	25,56			2	2		
5	ТЕРм31-01-021-19 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Коробка переходная, тип 6К179; коробка включения микрофонов, тип 6К205, 6К205М, 6К208 (усилитель микрофонный) НР (32,86 руб.); 80% от ФОТ (41,08 руб.) СП (24,65 руб.); 60% от ФОТ (41,08 руб.)	1 шт.	1	47,07	41,08			47,07	41,08			3,1	3,1		
6	ТЕРм10-08-002-04 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей НР (9,1 руб.); 80% от ФОТ (11,38 руб.) СП (6,83 руб.); 60% от ФОТ (11,38 руб.)	1 шт.	1	13,47	11,38			13,47	11,38			0,84	0,84		
7	ТЕРм10-01-055-09 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Прокладка провода до датчика контроля проникновения в МП НР (10,21 руб.); 80% от ФОТ (12,76 руб.) СП (7,66 руб.); 60% от ФОТ (12,76 руб.)	100 м провода	0,05	930,23	242,6	62,27	12,65	46,51	12,13	3,11	0,63	20,2	1,01	0,81	0,04
8	ТСЦ-502-0580 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Провода телефонные распределительные однопарные марки ГРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией (от датчика проникновения до станции)	1000 м	0,005	780				3,9							
9	ТЕРм08-02-144-01 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 НР (21,62 руб.); 95% от ФОТ (22,76 руб.) СП (14,79 руб.); 65% от ФОТ (22,76 руб.)	100 шт.	0,14	165,85	162,6			23,22	22,76			12	1,68		