

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

г.Екатеринбург, ул.Готвальда, 18
(наименование стройки)г.Екатеринбург, ул.Готвальда, 18
(наименование объекта капитального строительства)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01-п**Замена пасс. Лифта г/п 400 кг, 12 ост.
(наименование конструктивного решения)Составлен базисно-индексным методомОснование ЗЛ-07-2021-ТЗ.457
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	2903,00	тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	115,08	(7,02) тыс.руб.
монтажных работ	831,66	(33,13) тыс.руб.
оборудования	1538,14	(295,23) тыс.руб.
прочих затрат	723,10	(27,2) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	737,05	(27,73) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2460,23	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	4,94	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРмр01-01-010-04	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2	шт			1					
		1 ОТ					54,71		54,71	26,58	1 454
		4 М					1,64		1,64		2
		ЗТ	чел.-ч	5,82		5,82					
		Итого по расценке					56,35		56,35		
		ФОТ							54,71		1 454
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			48,69		1 294
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			24,07		640
		Всего по позиции							129,11		3 390
2	ФЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	шт			1					
		1 ОТ					434,99		434,99	26,58	11 562
		2 ЭМ					325,08		325,08		325
		3 в т.ч. ОТМ					36,22		36,22	26,58	963
		4 М					13,05		13,05		13
		ЗТ	чел.-ч	49,77		49,77					
		ЗТМ	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					773,12		773,12		
		ФОТ							471,21		12 525
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			419,38		11 147
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			207,33		5 511
		Всего по позиции							1 399,83		28 558
3	ФЕРмр01-02-011-01	Установка подлелебедочной рамы	шт			1					
		1 ОТ					36,56		36,56	26,58	972
		4 М					1,10		1,10		1
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		
		ФОТ							36,56		972
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		865
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		428
		Всего по позиции							86,29		2 266
4	ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт			1					
		1 ОТ					294,55		294,55	26,58	7 829
		4 М					8,84		8,84		9
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		
		ФОТ							294,55		7 829
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		6 968
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		3 445
		Всего по позиции							695,14		18 251
5	ФЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина			1					
		1 ОТ					650,86		650,86	26,58	17 300
		4 М					19,53		19,53		20
		ЗТ	чел.-ч	70,9		70,9					
		Итого по расценке					670,39		670,39		
		ФОТ							650,86		17 300
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			579,27		15 397
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,38		7 612
		Всего по позиции							1 536,04		40 329
6	ФЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт			1					
		1 ОТ					114,75		114,75	26,58	3 050
		4 М					3,44		3,44		3
		ЗТ	чел.-ч	12,5		12,5					
		Итого по расценке					118,19		118,19		
		ФОТ							114,75		3 050
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			102,13		2 715
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			50,49		1 342
		Всего по позиции							270,81		7 110
7	ФЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт			1					
		1 ОТ					157,93		157,93	26,58	4 198
		4 М					4,74		4,74		5
		ЗТ	чел.-ч	17		17					
		Итого по расценке					162,67		162,67		
		ФОТ							157,93		4 198
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		3 736
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		1 847
		Всего по позиции							372,72		9 786
8	ФЕРмр01-01-006-03	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа	шт			1					
		1 ОТ					709,28		709,28	26,58	18 853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					21,28		21,28		21
		ЗТ	чел.-ч	71,5		71,5					
		Итого по расценке					730,56		730,56		
		ФОТ							709,28		18 853
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			631,26		16 779
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			312,08		8 295
		Всего по позиции							1 673,90		43 948
9	ФЕРмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03	этаж			3					
		1 ОТ					32,59		97,77	26,58	2 599
		4 М					0,98		2,94		3
		ЗТ	чел.-ч	3,24		9,72					
		Итого по расценке					33,57		100,71		
		ФОТ							97,77		2 599
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			87,02		2 313
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			43,02		1 144
		Всего по позиции							230,75		6 059
10	ФЕРмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт			12					
		1 ОТ					288,92		3 467,04	26,58	92 154
		2 ЭМ					9,32		111,84		112
		4 М					8,67		104,04		104
		ЗТ	чел.-ч	31,1		373,2					
		Итого по расценке					306,91		3 682,92		
		ФОТ							3 467,04		92 154
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			3 085,67		82 017
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1 525,50		40 548
		Всего по позиции							8 294,09		214 935
11	ФЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт			3					
		1 ОТ					252,61		757,83	26,58	20 143
		4 М					7,58		22,74		23
		ЗТ	чел.-ч	25,11		75,33					
		Итого по расценке					260,19		780,57		
		ФОТ							757,83		20 143
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			674,47		17 927
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			333,45		8 863
		Всего по позиции							1 788,49		46 956
12	ФЕРмр01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов	шт			1					
		1 ОТ					156,16		156,16	26,58	4 151
		4 М					4,68		4,68		5
		ЗТ	чел.-ч	16		16					
		Итого по расценке					160,84		160,84		
		ФОТ							156,16		4 151
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			138,98		3 694
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			68,71		1 826
		Всего по позиции							368,53		9 676
13	ФЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					82,47		82,47	26,58	2 192
		4 М					2,47		2,47		2
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		
		ФОТ							82,47		2 192
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		1 951
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		964
		Всего по позиции							194,63		5 109
14	ФЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					112,47		112,47	26,58	2 989
		4 М					3,37		3,37		3
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		
		ФОТ							112,47		2 989
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		2 660
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		1 315
		Всего по позиции							265,43		6 967
15	ФЕРмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					70,66		70,66	26,58	1 878
		4 М					2,12		2,12		2
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					
		Итого по расценке					72,78		72,78		
		ФОТ							70,66		1 878
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		1 671
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		826
		Всего по позиции							166,76		4 377
16	ФЕРмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт			1					
		1 ОТ					208,61		208,61	26,58	5 545
		4 М					6,26		6,26		6
		ЗТ	чел.-ч	23		23					
		Итого по расценке					214,87		214,87		
		ФОТ							208,61		5 545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			185,66		4 935
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			91,79		2 440
		Всего по позиции							492,32		12 926
17	ФЕРмр01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	шт			1		235,94	235,94	26,58	6 271
	1 ОТ							7,08	7,08		7
	4 М										
	ЗТ	чел.-ч		25,1		25,1					
	Итого по расценке						243,02		243,02		6 271
	ФОТ								235,94		5 581
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		5 581
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		2 759
		Всего по позиции							556,82		14 618
18	ФЕРмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины Объем=(2,8*11+4,5+1,4-0,1)	м			36,6					
	1 ОТ						35,98		1 316,87	26,58	35 002
	4 М						1,08		39,53		40
	ЗТ	чел.-ч		3,74		136,884					
	Итого по расценке						37,06		1 356,40		35 002
	ФОТ								1 316,87		31 152
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 172,01		31 152
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			579,42		15 401
		Всего по позиции							3 107,83		81 696
19	ФЕРмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса Объем=(2,8*11+4,5+1,4-0,1)	м			36,6					
	1 ОТ						16,74		612,68	26,58	16 285
	4 М						0,50		18,30		18
	ЗТ	чел.-ч		1,74		63,684					
	Итого по расценке						17,24		630,98		16 285
	ФОТ								612,68		14 494
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			545,29		14 494
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			269,58		7 165
		Всего по позиции							1 445,85		37 962
20	ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста "Ревизия"	пост			1					
	1 ОТ						70,31		70,31	26,58	1 869
	4 М						2,11		2,11		2
	ЗТ	чел.-ч		7,48		7,48					
	Итого по расценке						72,42		72,42		1 869
	ФОТ								70,31		1 663
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,58		1 663
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30,94		822
		Всего по позиции							165,94		4 356
21	ФЕРмр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная	шт			2					
	1 ОТ						46,16		92,32	26,58	2 454
	4 М						1,38		2,76		3
	ЗТ	чел.-ч		5,21		10,42					
	Итого по расценке						47,54		95,08		2 454
	ФОТ								92,32		2 184
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			82,16		2 184
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			40,62		1 080
		Всего по позиции							217,86		5 721
22	ФЕРмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт			12					
	1 ОТ						10,24		122,88	26,58	3 266
	4 М						0,31		3,72		4
	ЗТ	чел.-ч		1,2		14,4					
	Итого по расценке						10,55		126,60		3 266
	ФОТ								122,88		2 907
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			109,36		2 907
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			54,07		1 437
		Всего по позиции							290,03		7 614
23	ФЕРмр01-01-036-01 до середины шахты	Замена подвешенного кабеля	кабель			3					
	1 ОТ						109,09		327,27	26,58	8 699
	4 М						3,27		9,81		10
	ЗТ	чел.-ч		11,34		34,02					
	Итого по расценке						112,36		337,08		8 699
	ФОТ								327,27		7 742
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			291,27		7 742
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			144,00		3 828
		Всего по позиции							772,35		20 279
24	ФЕРмр01-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	система			1					
	1 ОТ						143,80		143,80	26,58	3 822
	4 М						4,31		4,31		4
	ЗТ	чел.-ч		14,4		14,4					
	Итого по расценке						148,11		148,11		3 822
	ФОТ								143,80		3 402
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		3 402
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		1 682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							339,36		8 910
25	ФЕРмр01-01-018-01 монтаж	Замена преобразователя частоты	шт			1					
		Монтаж ПЗ=0,667 (ОЗП=0,667; ЭМ=0,667 к расх.; ЗПМ=0,667; МАТ=0,667 к расх.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)									
	1 ОТ						192,67	0,67	129,09	26,58	3 431
	4 М						5,78	0,67	3,87		4
	ЗТ		чел.-ч	13,96	0,67	9,3532					
	Итого по расценке						198,45		132,96		
	ФОТ								129,09		3 431
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			114,89		3 054
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			56,80		1 510
	Всего по позиции								304,65		7 999
Итого по разделу 1 Монтажные работы :											
	Итого прямые затраты (справочно)								11 208,45		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								10 457,80		
	Эксплуатация машин								436,92		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								36,22		
	Материалы								313,73		
	Монтажные работы								25 165,53		
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ								25 165,53		
	в том числе:										
	оплата труда								10 457,80		
	эксплуатация машин и механизмов								436,92		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								36,22		
	материалы								313,73		
	накладные расходы								9 339,70		
	сметная прибыль								4 617,38		
	Итого ФОТ (справочно)								10 494,02		
	Итого накладные расходы (справочно)								9 339,70		
	Итого сметная прибыль (справочно)								4 617,38		
	Итого по разделу 1 Монтажные работы								25 165,53		
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Электропроводка машинного помещения											
26	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб			0,015					
	1 ОТ						532,03		7,98	26,58	212
	2 ЭМ						8,97		0,13	8,36	1
	3 в т.ч. ОТм						3,11		0,05	26,58	1
	4 М						3,34		0,05	6,89	
	999-9900 Строительный мусор	м	0,85		0,01275						
	ЗТ	чел.-ч	65,12		0,9768						
	ЗТм	чел.-ч	0,23		0,00345						
	Итого по расценке						544,34		8,16		
	ФОТ								8,03		213
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			7,31		194
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			3,85		102
	Всего по позиции								19,32		509
27	ФЕРм08-02-410-02 КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м			0,015					
	1 ОТ						143,63		2,15	26,58	57
	2 ЭМ						19,92		0,30	8,36	3
	3 в т.ч. ОТм						2,77		0,04	26,58	1
	4 М						87,74		1,13	6,89	8
	ЗТ	чел.-ч	15,28		0,2292						
	ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0033						
	Итого по расценке						238,69		3,58		
	ФОТ								2,19		58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,12		56
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,12		30
	Всего по позиции								6,82		154
28	ФЕРм08-02-412-03 КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м			0,015					
	1 ОТ						59,13		0,89	26,58	24
	2 ЭМ						5,43		0,08	8,36	1
	3 в т.ч. ОТм						0,76		0,01	26,58	
	4 М						22,69		0,34	6,89	2
	ЗТ	чел.-ч	6,29		0,09435						
	ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0009						
	Итого по расценке						87,25		1,31		
	ФОТ								0,90		24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,87		23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,46		12
	Всего по позиции								2,64		62
29	ФЕРм08-02-412-10 КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м			0,03					
	Объем=2*0,015										
	1 ОТ						42,21		1,27	26,58	34
	2 ЭМ						10,86		0,33	8,36	3
	3 в т.ч. ОТм						1,51		0,05	26,58	1
	4 М						16,69		0,50	6,89	3
	ЗТ	чел.-ч	4,49		0,1347						
	ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0036						
	Итого по расценке						69,76		2,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1,32		35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,28		34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,67		18
		Всего по позиции							4,05		92
30	ФЕРп67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм			100 м труб		0,015				
	1 ОТ							532,03	7,98	26,58	212
	2 ЭМ							8,97	0,13	8,36	1
	3 в т.ч. ОТм							3,11	0,05	26,58	1
	4 М							3,34	0,05	6,89	
	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,01275					
	ЗТ		чел.-ч	65,12		0,9768					
	ЗТм		чел.-ч	0,23		0,00345					
	Итого по расценке						544,34		8,16		213
	ФОТ								8,03		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			7,31		194
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			3,85		102
		Всего по позиции							19,32		509
31	ФЕРм08-02-410-02 ПУВПГ 18*0,5 стояк шахты	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм			100 м		0,015				
	1 ОТ							143,63	2,15	26,58	57
	2 ЭМ							19,92	0,30	8,36	3
	3 в т.ч. ОТм							2,77	0,04	26,58	1
	4 М							87,74	1,13	6,89	8
	ЗТ		чел.-ч	15,28		0,2292					
	ЗТм		чел.-ч	0,22		0,0033					
	Итого по расценке						238,69		3,58		58
	ФОТ								2,19		56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,12		30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,12		
		Всего по позиции							6,82		154
32	ФЕРм08-02-412-03 ПУВПГ 18*0,5 стояк шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2			100 м		0,015				
	1 ОТ							59,13	0,89	26,58	24
	2 ЭМ							5,43	0,08	8,36	1
	3 в т.ч. ОТм							0,76	0,01	26,58	
	4 М							22,69	0,34	6,89	2
	ЗТ		чел.-ч	6,29		0,09435					
	ЗТм		чел.-ч	0,06		0,0009					
	Итого по расценке						87,25		1,31		24
	ФОТ								0,90		23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,87		12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,46		
		Всего по позиции							2,64		62
33	ФЕРм08-02-412-10 ПУВПГ 18*0,5 стояк шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2			100 м		0,03				
	Объем=2*0,015										
	1 ОТ							42,21	1,27	26,58	34
	2 ЭМ							10,86	0,33	8,36	3
	3 в т.ч. ОТм							1,51	0,05	26,58	1
	4 М							16,69	0,50	6,89	3
	ЗТ		чел.-ч	4,49		0,1347					
	ЗТм		чел.-ч	0,12		0,0036					
	Итого по расценке						69,76		2,10		35
	ФОТ								1,32		34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,28		18
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,67		
		Всего по позиции							4,05		92
34	ФЕРп67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=0,07+0,02+0,03			100 м труб		0,12				
	1 ОТ							532,03	63,84	26,58	1 697
	2 ЭМ							8,97	1,08	8,36	9
	3 в т.ч. ОТм							3,11	0,37	26,58	10
	4 М							3,34	0,40	6,89	3
	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,102					
	ЗТ		чел.-ч	65,12		7,8144					
	ЗТм		чел.-ч	0,23		0,0276					
	Итого по расценке						544,34		65,32		1 707
	ФОТ								64,21		1 553
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			58,43		819
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			30,82		
		Всего по позиции							154,57		4 081
35	ФЕРм08-02-410-02 ВУ-лебедка-ОС	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=0,07+0,02+0,03			100 м		0,12				
	1 ОТ							143,63	17,24	26,58	458
	2 ЭМ							19,92	2,39	8,36	20
	3 в т.ч. ОТм							2,77	0,33	26,58	9
	4 М							87,74	9,02	6,89	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	15,28		1,8336					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0264					
		Итого по расценке					238,69		28,65		467
		ФОТ							17,57		453
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			17,04		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,96		238
		Всего по позиции							54,65		1 231
36	ФЕРм08-02-412-01 Лебедка и ОС ПУВПГ 2*0,5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м			0,05					
		Объем=0,02+0,03						42,21	2,11	26,58	56
		1 ОТ						1,81	0,09	8,36	1
		2 ЭМ						0,26	0,01	26,58	
		3 в т.ч. ОТм						11,27	0,56	6,89	4
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,2245					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,001		55,29	2,76		
		Итого по расценке							2,12		56
		ФОТ							2,06		54
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,08		29
		Всего по позиции							5,90		144
37	ФЕРм08-02-412-02 ВУ ПВЗ 5х4	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			0,07					
		Объем=0,02+0,03						50,67	3,55	26,58	94
		1 ОТ						3,62	0,25	8,36	2
		2 ЭМ						0,50	0,04	26,58	1
		3 в т.ч. ОТм						14,48	1,01	6,89	7
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,3773					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0028					
		Итого по расценке					68,77		4,81		95
		ФОТ							3,59		92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,48		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,83		48
		Всего по позиции							10,12		243
38	ФЕРм08-02-412-09 Лебедка ПВЗ 4х4, ос ПУВПГ 5*0,5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			0,05					
		Объем=0,02+0,03						17,20	0,86	26,58	23
		1 ОТ						1,81	0,09	8,36	1
		2 ЭМ						0,26	0,01	26,58	
		3 в т.ч. ОТм						8,31	0,42	6,89	3
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,0915					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,001					
		Итого по расценке					27,32		1,37		23
		ФОТ							0,87		22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,84		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,44		12
		Всего по позиции							2,65		61
39	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=0,065/2	100 м труб			0,0325					
		1 ОТ					532,03		17,29	26,58	460
		2 ЭМ					8,97		0,29	8,36	2
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,10	26,58	3
		4 М					3,34		0,11	6,89	1
	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,027625					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		2,1164					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,007475					
		Итого по расценке					544,34		17,69		463
		ФОТ							17,39		421
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			15,82		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			8,35		222
		Всего по позиции							41,86		1 106
40	ФЕРм08-02-410-02 ПУВПГ 18х0,5 кабель группы	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м			0,0325					
		Объем=0,065/2						143,63	4,67	26,58	124
		1 ОТ						19,92	0,65	8,36	5
		2 ЭМ						2,77	0,09	26,58	2
		3 в т.ч. ОТм						87,74	2,44	6,89	17
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,4966					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,00715					
		Итого по расценке					238,69		7,76		126
		ФОТ							4,76		122
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,62		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,43		64
		Всего по позиции							14,81		332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ФЕРм08-02-412-02 ПУВПГ 18х0,5 кабель группы	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			0,0325					
		Объем=0,065/2					50,67		1,65	26,58	44
		1 ОТ					3,62		0,12	8,36	1
		2 ЭМ					0,50		0,02	26,58	1
		3 в т.ч. ОТм					14,48		0,47	6,89	3
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,175175					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0013					
		Итого по расценке					68,77		2,24		45
		ФОТ							1,67		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,62		44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,85		23
		Всего по позиции							4,71		115
42	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м			0,085					
		1 ОТ					155,10		13,18	26,58	350
		2 ЭМ					54,28		4,61	8,36	39
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,36	26,58	10
		4 М					508,92		41,30	6,89	285
		ЗТ	чел.-ч	16,5		1,4025					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,0289					
		Итого по расценке					695,25		59,09		360
		ФОТ							13,54		349
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,13		184
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,91		208
		Всего по позиции							79,13		1 207
Освещение и розеточная сеть машинного помещения											
43	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м			0,11					
		1 ОТ					139,54		15,35	26,58	408
		4 М					16,79		1,85	6,89	13
		ЗТ	чел.-ч	15,2		1,672					
		Итого по расценке					156,33		17,20		408
		ФОТ							15,35		396
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,89		208
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,83		208
		Всего по позиции							39,92		1 025
44	ФССЦ-24.3.01.02-0003	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м				2,24		24,64	6,89	170
		(Электротехнические установки на других объектах)									
45	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			0,11					
		1 ОТ					50,67		5,57	26,58	148
		2 ЭМ					3,62		0,40	8,36	3
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,06	26,58	2
		4 М					14,48		1,59	6,89	11
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,5929					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0044					
		Итого по расценке					68,77		7,56		150
		ФОТ							5,63		146
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,46		77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,87		385
		Всего по позиции							15,89		576
46	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 (Электротехнические установки на других объектах)	1000 м			0,011	7 601,28		83,61	6,89	576
47	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт			0,06					
		1 ОТ					676,94		40,62	26,58	1 080
		2 ЭМ					18,11		1,09	8,36	9
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,15	26,58	4
		4 М					411,88		24,71	6,89	170
		ЗТ	чел.-ч	68,24		4,0944					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,012					
		Итого по расценке					1 106,93		66,42		1 084
		ФОТ							40,77		1 051
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,55		553
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,79		2 863
		Всего по позиции							126,76		1 201
48	ФССЦ-20.3.03.03-0032	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК (Электротехнические установки на других объектах)	шт			6	29,05		174,30	6,89	469
49	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (Электротехнические установки на других объектах)	10 шт			1	68,00		68,00	6,89	83
50	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт			0,01					
		1 ОТ					313,47		3,13	26,58	
		2 ЭМ					4,77		0,05	8,36	
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	26,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					105,83		1,06	6,89	7
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,316					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					424,07		4,24		83
		ФОТ							3,05		81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,60		42
		Всего по позиции							8,89		213
51	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт			0,01					
		1 ОТ					342,84		3,43	26,58	91
		2 ЭМ					4,77		0,05	8,36	
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	26,58	
		4 М					106,42		1,06	6,89	7
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		91
		ФОТ							3,44		88
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		46
		Всего по позиции							9,63		232
52	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт			0,01	899,00		8,99	6,89	62
		(Электротехнические установки на других объектах)									
53	ФССЦ-20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	шт			2	8,31		16,62	6,89	115
		(Электротехнические установки на других объектах)									
Электропроводка шахты											
54	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм ² Объем=(36,7+12*1,5+2*2*(1,55+1,74))/100	100 м			0,6786					
		1 ОТ					155,10		105,25	26,58	2 798
		2 ЭМ					54,28		36,83	8,36	308
		3 в т.ч. ОТм					4,27		2,90	26,58	77
		4 М					508,92		329,71	6,89	2 272
		ЗТ	чел.-ч	16,5		11,1969					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,230724					
		Итого по расценке					695,25		471,79		2 875
		ФОТ							108,15		2 789
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	97		97			104,91		1 466
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	51		51			55,16		1 466
		Всего по позиции							631,86		9 633
55	ФЕРр67-3-1 Стояк электропроводки	Демонтаж кабеля	100 м			0,367					
		Объем=(11*2,8+4,5+1,4)/100									
		1 ОТ					75,19		27,59	26,58	733
		2 ЭМ					0,31		0,11	8,36	1
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,05	26,58	1
		ЗТ	чел.-ч	9,64		3,53788					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00367					
		Итого по расценке					75,50		27,70		734
		ФОТ							27,64		668
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			25,15		352
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			13,27		352
		Всего по позиции							66,12		1 754
56	ФЕРм08-02-402-01 стояк ПУВПГ 18*0,5	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² Объем=36,7*3/100	100 м			1,101					
		1 ОТ					115,06		126,68	26,58	3 367
		2 ЭМ					35,61		39,21	8,36	328
		3 в т.ч. ОТм					2,51		2,76	26,58	73
		4 М					42,48		46,77	6,89	322
		ЗТ	чел.-ч	12,24		13,47624					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,2202					
		Итого по расценке					193,15		212,66		3 440
		ФОТ							129,44		3 337
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			125,56		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			66,01		1 754
		Всего по позиции							404,23		9 108
57	ФЕРр67-3-1 отводы на ДШЮ КнВыз и прямом	Демонтаж кабеля	100 м			0,375					
		Объем=(12*2*1,5+1,5)/100									
		1 ОТ					75,19		28,20	26,58	750
		2 ЭМ					0,31		0,12	8,36	1
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,05	26,58	1
		ЗТ	чел.-ч	9,64		3,615					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00375					
		Итого по расценке					75,50		28,32		751
		ФОТ							28,25		683
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			25,71		360
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			13,56		360
		Всего по позиции							67,59		1 794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ФЕРм08-02-412-01 ПУВПГ 4*0,5 на ДШ и 3*0,5 (КнВыз, табло)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м			0,375					
		Объем=(12*2*1,5+1,5)/100					42,21		15,83	26,58	421
	1 ОТ						1,81		0,68	8,36	6
	2 ЭМ						0,26		0,10	26,58	3
	3 в т.ч. ОТМ						11,27		4,23	6,89	29
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	4,49		1,68375					
	ЗТм		чел.-ч	0,02		0,0075					
	Итого по расценке						55,29		20,74		424
	ФОТ								15,93		411
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,12		216
									44,31		1 083
		Всего по позиции									
Освещение шахты											
59	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м			0,367					
							115,06		42,23	26,58	1 122
	1 ОТ						35,61		13,07	8,36	109
	2 ЭМ						2,51		0,92	26,58	24
	3 в т.ч. ОТМ						42,48		15,59	6,89	107
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	12,24		4,49208					
	ЗТм		чел.-ч	0,2		0,0734					
	Итого по расценке						193,15		70,89		1 146
	ФОТ								43,15		1 112
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			41,86		584
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,01		
									134,76		3 034
		Всего по позиции									1 922
60	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 (Материалы)	1000 м			0,0367	7 601,28		278,97	6,89	
61	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт			0,13					
	1 ОТ						676,94		88,00	26,58	2 339
	2 ЭМ						18,11		2,35	8,36	20
	3 в т.ч. ОТМ						2,51		0,33	26,58	9
	4 М						411,88		53,54	6,89	369
	ЗТ		чел.-ч	68,24		8,8712					
	ЗТм		чел.-ч	0,2		0,026					
	Итого по расценке						1 106,93		143,89		2 348
	ФОТ								88,33		2 278
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			85,68		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			45,05		1 197
									274,62		6 203
		Всего по позиции									2 602
62	ФССЦ-20.3.03.03-0032	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК (Электротехнические установки на других объектах)	шт			13	29,06		377,66	6,89	
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)										2 328,72	
в том числе:											
Оплата труда рабочих										650,85	
Эксплуатация машин										105,21	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										8,97	
Материалы										1 572,66	
Строительные работы										647,75	
в том числе:											
оплата труда										152,88	
эксплуатация машин и механизмов										1,86	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										0,67	
материалы										279,58	
накладные расходы										139,73	
сметная прибыль										73,70	
Монтажные работы										2 643,67	
в том числе:											
оплата труда										497,97	
эксплуатация машин и механизмов										103,35	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										8,30	
материалы										1 293,08	
накладные расходы										491,08	
сметная прибыль										258,19	
Итого ФОТ (справочно)										659,82	
Итого накладные расходы (справочно)										630,81	
Итого сметная прибыль (справочно)										331,89	
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы										3 291,42	
Раздел 3. Строительные работы											
63	ФЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов Демонтаж констр.дверей и люка МП	т			0,02					
		Объем=20/1000									
		МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом									
		519/пр п.6.7.1 строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						700,31	0,81	11,35	26,58	302
	2 ЭМ						114,72	0,88	2,02	8,36	17
	3 в т.ч. ОТМ						15,09	0,88	0,27	26,58	7
	4 М						36,56	0	0,00	6,89	
	07.2.07.13 Конструкции стальные		т	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	82,1	0,81	1,33002					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТМ	чел.-ч	1,22	0,88	0,021472					
		Итого по расценке					851,59		13,37		
		ФОТ							11,62		309
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			9,73		259
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			6,12		163
		Всего по позиции							29,22		741
64	ФЕР09-06-001-01 монтаж констр.дверей и люка МП	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т			0,02					
		Объем=20/1000									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/нр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					700,31	1,15	16,11	26,58	428
		2 ЭМ					114,72	1,25	2,87	8,36	24
		3 в т.ч. ОТМ					15,09	1,25	0,38	26,58	10
		4 М					36,56		0,73	6,89	5
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,02					
		ЗТ	чел.-ч	82,1	1,15	1,8883					
		ЗТМ	чел.-ч	1,22	1,25	0,0305					
		Итого по расценке					851,59		19,71		
		ФОТ							16,49		438
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			13,80		367
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			8,69		231
		Всего по позиции							42,20		1 055
65	ТЦ_79.9.01.02_66_66000000_00_10.01.2022_02	Люк противопожарный EI60	шт.			1	1 588,50		230,62	6,89	1 589
		(Материалы)									
		Цена=12600/1,2/6,89*1,012*1,03									
66	ФЕРр61-26-1 потолок	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2			0,122324					
		Объем=5,77*4,24/2/100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/нр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					209,09	1,15	29,41	26,58	782
		2 ЭМ					3,13	1,25	0,48	8,36	4
		3 в т.ч. ОТМ					1,35	1,25	0,21	26,58	6
		4 М					17,63		2,16	6,89	15
		ЗТ	чел.-ч	24,2	1,15	3,4042769					
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	1,25	0,0152905					
		Итого по расценке					229,85		32,05		
		ФОТ							29,62		788
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			26,36		701
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			13,03		347
		Всего по позиции							71,44		1 849
67	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2			0,122324					
		Объем=5,77*4,24/2/100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/нр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					138,14	1,15	19,43	26,58	516
		2 ЭМ					6,22	1,25	0,95	8,36	8
		3 в т.ч. ОТМ					1,18	1,25	0,18	26,58	5
		4 М					47,69		5,83	6,89	40
	14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	т	0,052		0,0063608					
		ЗТ	чел.-ч	15,4	1,15	2,166358					
		ЗТМ	чел.-ч	0,1	1,25	0,0152905					
		Итого по расценке					192,05		26,21		
		ФОТ							19,61		521
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			17,65		469
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			8,17		217
		Всего по позиции							52,03		1 250
68	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземлюсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,0064	18 883,39		120,85	6,89	833
		(Отделочные работы)									
69	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,116495					
		Объем=(5,77*4,24-1,34*0,87)/2/100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/нр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					282,66	1,15	37,87	26,58	1 007
		2 ЭМ					43,61	1,25	6,35	8,36	53
		3 в т.ч. ОТМ					17,15	1,25	2,50	26,58	66
		4 М					8,54		0,99	6,89	7
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,2376498					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	4,7693053					
		ЗТМ	чел.-ч	1,27	1,25	0,1849358					
		Итого по расценке					334,81		45,21		
		ФОТ							40,37		1 073
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			40,69		1 082
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			22,30		593
		Всего по позиции							108,20		2 742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	МБ2017-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 (Полы)	м3			0,2376				6,89	
71	ФЕР15-04-024-08 полы	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=((5,77*4,24-1,34*0,87)/2)/100 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,116495					
		1 ОТ					167,81	1,15	22,48	26,58	598
		2 ЭМ					3,60	1,25	0,52	8,36	4
		3 в т.ч. ОТм					0,72	1,25	0,10	26,58	3
		4 М					72,76		8,48	6,89	58
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0267		0,0031104					
	14.5.05.01	Олифы комбинированные	т	0,0103		0,0011999					
		ЗТ	чел.-ч	19,2	1,15	2,5722096					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,25	0,0087371					
		Итого по расценке					244,17		31,48		
		ФОТ							22,58		601
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			20,32		541
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			9,40		250
		Всего по позиции							61,20		1 451
72	ФССЦ-14.4.02.04-0173	Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, охра (Отделочные работы)	т			0,0028	17 496,00		48,99	6,89	338
73	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Объем=((5,77+4,24)*2*3-1,9*0,8)/2*0,7/100 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,20489					
		1 ОТ					209,09	1,15	49,27	26,58	1 310
		2 ЭМ					3,13	1,25	0,80	8,36	7
		3 в т.ч. ОТм					1,35	1,25	0,35	26,58	9
		4 М					17,63		3,61	6,89	25
		ЗТ	чел.-ч	24,2	1,15	5,7020887					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,25	0,0256113					
		Итого по расценке					229,85		53,68		
		ФОТ							49,62		1 319
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			44,16		1 174
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			21,83		580
		Всего по позиции							119,67		3 096
74	ФЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=((5,77+4,24)*2*3-1,9*0,8)/2*0,3/100 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,08781					
		1 ОТ					1 799,20	1,15	181,69	26,58	4 829
		2 ЭМ					20,94	1,25	2,30	8,36	19
		3 в т.ч. ОТм					9,05	1,25	0,99	26,58	26
		4 М					1 123,73		98,67	6,89	680
	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,2967978					
		ЗТ	чел.-ч	203,07	1,15	20,5063132					
		ЗТм	чел.-ч	0,67	1,25	0,0735409					
		Итого по расценке					2 943,87		282,66		4 855
		ФОТ							182,68		4 321
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			162,59		2 136
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			80,38		2 136
		Всего по позиции							525,63		11 985
75	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску Объем=((5,77+4,24)*2*3-1,9*0,8)/2/100 Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,2927					
		1 ОТ					123,79	1,15	41,67	26,58	1 108
		2 ЭМ					5,57	1,25	2,04	8,36	17
		3 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	0,39	26,58	10
		4 М					43,35		12,69	6,89	87
	14.3.02.01	Краска водоземлемая	т	0,052		0,0152204					
		ЗТ	чел.-ч	13,8	1,15	4,645149					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0329288					
		Итого по расценке					172,71		56,40		
		ФОТ							42,06		1 118
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			37,85		1 006
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			17,52		466
		Всего по позиции							111,77		2 684
76	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземлемая для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная (Отделочные работы)	т			0,0152	18 883,39		287,03	6,89	1 978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	ФЕР15-04-030-02 демонт.балка, заземление и м/к шахты	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2			0,04					
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						98,35	1,15	4,52	26,58	120
	2 ЭМ						2,28	1,25	0,11	8,36	1
	3 в т.ч. ОТм						0,49	1,25	0,02	26,58	1
	4 М						104,50		4,18	6,89	29
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0273		0,001092					
		ЗТ	чел.-ч	11,1	1,15	0,5106					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,002					
		Итого по расценке					205,13		8,81		
		ФОТ							4,54		121
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4,09		109
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,89		50
		Всего по позиции							14,79		309
78	ФССЦ-14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая (Отделочные работы)	т			0,0011	15 707,00		17,28	6,89	119
79	ФЕР46-03-009-08	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт			0,12					
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						686,66	1,15	94,76	26,58	2 519
	2 ЭМ						1 030,38	1,25	154,56	8,36	1 292
	ЗТ		чел.-ч	74,8	1,15	10,3224					
		Итого по расценке					1 717,04		249,32		
		ФОТ							94,76		2 519
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	0,9	92,7			87,84		2 335
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	0,85	50,15			47,52		1 263
		Всего по позиции							384,68		7 409
80	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3			0,27					
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						73,27	1,15	22,75	26,58	605
	2 ЭМ						147,31	1,25	49,72	8,36	416
	999-9900	Строительный мусор	т	2,4		0,648					
		ЗТ	чел.-ч	8,27	1,15	2,567835					
		Итого по расценке					220,58		72,47		
		ФОТ							22,75		605
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	0,9	81,9			18,63		495
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	0,85	44,2			10,06		267
		Всего по позиции							101,16		1 783
81	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=1,74*1,55/100	100 м2			0,02697					
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						282,66	1,15	8,77	26,58	233
	2 ЭМ						43,61	1,25	1,47	8,36	12
	3 в т.ч. ОТм						17,15	1,25	0,58	26,58	15
	4 М						8,54		0,23	6,89	2
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,0550188					
		ЗТ	чел.-ч	35,6	1,15	1,1041518					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	0,0428149					
		Итого по расценке					334,81		10,47		
		ФОТ							9,35		248
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112	0,9	100,8			9,42		250
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65	0,85	55,25			5,17		137
		Всего по позиции							25,06		634
82	М62017-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 (Полы)	м3			0,0564			6,89		
83	ФЕР09-06-001-02 обрамления ДШ	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Объем=(14,8)*12/1000	т			0,1752					
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						397,50	1,15	80,09	26,58	2 129
	2 ЭМ						112,75	1,25	24,69	8,36	206
	3 в т.ч. ОТм						3,82	1,25	0,84	26,58	22
	4 М						81,96		12,69	6,89	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,1752					
		ЗТ	чел.-ч	46,6	1,15	9,388968					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,06789					
		Итого по расценке					582,67		117,47		2 151
		ФОТ							80,93		1 800
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			67,74		1 800
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			42,65		1 134
		Всего по позиции							227,86		5 356
84	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т			0,03108					
	портальные пластины	Объем=2,59*12/1000									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						397,50	1,15	14,21	26,58	378
	2 ЭМ						112,75	1,25	4,38	8,36	37
	3 в т.ч. ОТм						3,82	1,25	0,15	26,58	4
	4 М						81,96		2,25	6,89	16
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,03108					
		ЗТ	чел.-ч	46,6	1,15	1,6655772					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,0120435					
		Итого по расценке					582,67		20,84		382
		ФОТ							14,36		320
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			12,02		320
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			7,57		201
		Всего по позиции							40,43		952
85	ТЦ_67.1.01.03_66_66000000_00_10.01.2022_02	Обрамления ДШ пасс.лифта	шт.			12	786,97		1 370,68	6,89	9 444
		(Материалы)									
		Цена=6360*1,02*1,003/1,2/6,89									
86	ТЦ_67.1.01.03_66_66000000_00_10.01.2022_02	Портальная пластина пасс. лифта	шт.			12	133,64		232,80	6,89	1 604
		(Материалы)									
		Цена=1080*1,02*1,003/1,2/6,89									
87	ФЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м			0,564					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						121,92	1,15	79,08	26,58	2 102
	2 ЭМ						5,26	1,25	3,71	8,36	31
	3 в т.ч. ОТм						0,93	1,25	0,66	26,58	18
	4 М						10,40		5,87	6,89	40
	ЗТ	чел.-ч	12,29	1,15	7,971294						
	ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,0564						
	Итого по расценке						137,58		88,66		2 120
	ФОТ								79,74		1 950
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			73,36		1 950
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			41,46		1 102
		Всего по позиции							203,48		5 225
88	ФЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 шт			2,17					
		Объем=217 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						74,21	1,15	185,19	26,58	4 922
	2 ЭМ						10,08	1,25	27,34	8,36	229
	01.7.15.02	Болты анкерные	т	0		0					
	14.2.05.05	Составы на цементно-эпоксидной основе	кг	0		0					
	ЗТ	чел.-ч	8,7	1,15	21,71085						
	Итого по расценке						84,29		212,53		4 922
	ФОТ								185,19		4 563
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	0,9	92,7			171,67		4 563
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	0,85	50,15			92,87		2 468
		Всего по позиции							477,07		12 182
89	ФССЦ-01.7.15.02-0040	Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х100 мм	100 шт			2,17	272,00		590,24	6,89	4 067
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
90	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2			2,24686					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						138,84	1,15	358,75	26,58	9 536
	ЗТ	чел.-ч	17,8	1,15	45,9932242						
	Итого по расценке						138,84		358,75		9 536
	ФОТ								358,75		8 582
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			322,88		8 582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			%	46		46			165,03		4 387
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96											
СП Малярные работы (ремонтно-строительные)											
Всего по позиции											
91	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,4076	42,98	1,25	21,90	8,36	183
Приказ от 04.09.2019 № При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
92	ФССЦпр-03-01-01-015	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км (Перевозка грузов автотранспортом)	1 т груза			0,4076	14,03		5,72	6,89	39
Итого по разделу 3 Строительные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 3 Строительные работы											
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											
12 637											
Раздел 4. Диспетчеризация											
93	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(демонтаж грозозащиты)	шт			1					
МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3											
1 ОТ											
4 М											
ЗТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники											
Всего по позиции											
94	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг(монтаж грозозащиты)	шт			1					
МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3											
1 ОТ											
4 М											
ЗТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники											
Всего по позиции											
95	ФЕРмр01-02-003-01	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (демонтаж ЛБ)	шт			1					
МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3											
1 ОТ											
4 М											
ЗТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов											
Всего по позиции											
96	ФЕРмр01-02-003-01	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (монтаж ЛБ)	шт			1					
МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3											
1 ОТ											
4 М											
ЗТ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов											
Всего по позиции											
97	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - демонтаж ПУ кабины	шт			1					
МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3											
1 ОТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							12,63	0	0,00	6,89	
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	2	0,3	0,6					
		Итого по расценке					30,77		5,44		
		ФОТ							5,44		145
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95	95			5,17		138
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53	53			2,88		77
		Всего по позиции							13,49		360
98	ФЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - монтаж ПУ кабины	шт			1					
		МАТ=0 к расх.					18,14		18,14	26,58	482
		1 ОТ					12,63	0	0,00	6,89	
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	2		2			18,14		
		Итого по расценке					30,77		18,14		482
		ФОТ							17,23		458
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95	95			9,61		255
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53	53					
		Всего по позиции							44,98		1 195
99	ФЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт			1					
		1 ОТ					8,08		8,08	26,58	215
		4 М					1,88		1,88	6,89	13
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84			9,96		
		Итого по расценке					9,96		8,08		215
		ФОТ							7,27		194
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90			3,72		99
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46					
		Всего по позиции							20,95		521
100	ФЕРм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением проволоочными скрепами по стене: бетонной	100 м			0,05					
		1 ОТ					157,81		7,89	26,58	210
		2 ЭМ					66,59		3,33	8,36	28
		3 в т.ч. ОТм					7,44		0,37	26,58	10
		4 М					512,43		25,62	6,89	177
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925			36,84		
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037			8,26		
		Итого по расценке					736,83		7,43		220
		ФОТ							7,43		198
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90			3,80		101
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46					
		Всего по позиции							48,07		714
101	ФССЦ-21.2.02.05-0101	Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм	1000 м			0,005	480,00		2,40	6,89	17
		(Материалы для монтажных работ)									
102	ФЕРм10-02-042-05	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: до 3	компл			1					
		1 ОТ					426,36		426,36	26,58	11 333
		4 М					8,53		8,53	6,89	59
		ЗТ	чел.-ч	33		33			434,89		
		Итого по расценке					434,89		426,36		11 333
		ФОТ							383,72		10 200
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90	90			196,13		5 213
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46	46					
		Всего по позиции							1 014,74		26 805
		Итого по разделу 4 Диспетчеризация :							661,67		
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:							615,52		
		Оплата труда рабочих							3,33		
		Эксплуатация машин							0,37		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							42,82		
		Материалы							1 497,80		
		Монтажные работы							1 161,55		
		Монтажные работы									
		в том числе:							472,62		
		оплата труда							3,33		
		эксплуатация машин и механизмов							0,37		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							39,52		
		материалы							426,86		
		накладные расходы							219,22		
		сметная прибыль							336,25		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									
		в том числе:							142,90		
		оплата труда							3,30		
		материалы							127,18		
		накладные расходы							62,87		
		сметная прибыль							615,89		
		Итого ФОТ (справочно)							554,04		
		Итого накладные расходы (справочно)							282,09		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 497,80		
		Итого по разделу 4 Диспетчеризация									

Раздел 5. Пусконаладочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	ФЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт			1					
	ОП п.1.1.108	Для пассажирских лифтов с системой группового управления (два и более лифтов), на каждый лифт в группе ОЗП=1,2; ТЗ=1,2					6 945,15	1,2	8 334,18	26,58	221 523
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	528,47	1,2	634,164			6 945,15		
	Итого по расценке								8 334,18		
	ФОТ								8 334,18		221 523
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			6 167,29		163 927
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			3 000,30		79 748
	Всего по позиции								17 501,77		466 198
104	ФЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	остановка			2					
	ОП п.1.1.108	Для пассажирских лифтов с системой группового управления (два и более лифтов), на каждый лифт в группе ОЗП=1,2; ТЗ=1,2					136,28	1,2	327,07	26,58	8 694
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	10,37	1,2	24,888			136,28		
	Итого по расценке								327,07		8 694
	ФОТ								327,07		8 694
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			242,03		6 434
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			117,75		3 130
	Всего по позиции								686,85		18 258
105	ФЕРп01-14-041-01	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ	шт			1					
	1 ОТ						3 454,68		3 454,68	26,58	91 825
	ЗТ		чел.-ч	252,72		252,72					
	Итого по расценке						3 454,68		3 454,68		91 825
	ФОТ								3 454,68		91 825
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			2 556,46		67 951
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1 243,68		33 057
	Всего по позиции								7 254,82		192 833
106	ФЕРп01-09-013-01 ЧП привода дверей	Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5	шт			1					
	1 ОТ						838,59		838,59	26,58	22 290
	ЗТ		чел.-ч	56,7		56,7					
	Итого по расценке						838,59		838,59		22 290
	ФОТ								838,59		22 290
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			620,56		16 495
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			301,89		8 024
	Всего по позиции								1 761,04		46 809
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы :										12 954,52	
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих										12 954,52	
Прочие затраты										27 204,48	
Пусконаладочные работы										27 204,48	
в том числе:											
оплата труда										12 954,52	
накладные расходы										9 586,34	
сметная прибыль										4 663,62	
Итого ФОТ (справочно)										12 954,52	
Итого накладные расходы (справочно)										9 586,34	
Итого сметная прибыль (справочно)										4 663,62	
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы										27 204,48	
Раздел 6. Техническое освидетельствование и экспертиза											
107	ФЕРмр01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт			1					
	1 ОТ						662,46		662,46	26,58	17 608
	4 М						19,87		19,87		20
	ЗТ		чел.-ч	46,31		46,31					
	Итого по расценке						682,33		682,33		
	ФОТ								682,46		17 608
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		13 030
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		6 339
	Всего по позиции								1 411,04		36 997
108	ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка			10					
	1 ОТ						66,00		660,00	26,58	17 543
	4 М						1,98		19,80		20
	ЗТ		чел.-ч	4,68		46,8					
	Итого по расценке						67,98		679,80		
	ФОТ								660,00		17 543
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			488,40		12 982
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			237,60		6 315
	Всего по позиции								1 405,80		36 860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	ФЕРмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт			1					
		1 ОТ					470,65		470,65	26,58	12 510
		4 М					14,12		14,12		14
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		
		ФОТ							470,65		12 510
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		9 257
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		4 504
									1 002,48		26 285
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование и экспертиза :							1 846,90		
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:							1 793,11		
		Оплата труда рабочих							53,79		
		Материалы							3 819,32		
		Монтажные работы							3 819,32		
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									
		в том числе:							1 793,11		
		оплата труда							53,79		
		материалы							1 326,90		
		накладные расходы							645,52		
		сметная прибыль							1 793,11		
		Итого ФОТ (справочно)							1 326,90		
		Итого накладные расходы (справочно)							645,52		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 819,32		
		Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование и экспертиза							3 819,32		
Раздел 7. Оборудование в текущих ценах											
110	ТЦ_67.1.01.03_66_66000000	Стоимость лифта пасс. г/п 400кг на 12 ост., исп. Е30, фотореле (Оборудование)	комплект			1	#####		293 114,59	5,21	1 527 127
О	00_10.01.2022_02	Цена=(1758080*1,012*1,03)/1,2				1	9 240,00		1 773,51	5,21	9 240
111	ТЦ_77.3.03.00_66_66000000	Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКП в комплекте (Оборудование)	шт.			1	934,50		179,46	5,21	935
О	00_10.01.2022_02	Цена=8800,00*1,05				1	840,00		161,23	5,21	840
112	ТЦ_77.3.03.00_66_66000000	ПУ крыши кабины (Оборудование)	шт.			1					
О	00_10.01.2022_02	Цена=890*1,05				1					
113	ТЦ_77.3.03.00_66_66000000	Переговорный комплект кабины (Оборудование)	шт.			1					
О	00_10.01.2022_02	Цена=800*1,05				1					
		Итого по разделу 7 Оборудование в текущих ценах :							295 228,79		
		Оборудование							295 228,79		
		Итого по разделу 7 Оборудование в текущих ценах									
		в том числе:									
		оборудование отсутствующее в СНБ									1 538 142
		Итого по смете:							33 626,46		773 535
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:							27 729,20		737 047
		Оплата труда рабочих							851,67		3 906
		Эксплуатация машин							53,18		1 411
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5 045,59		32 582
		Материалы							7 016,41		115 077
		Строительные работы							6 994,51		114 894
		Строительные работы									
		в том числе:							1 410,28		37 488
		оплата труда							286,17		2 392
		эксплуатация машин и механизмов							8,29		219
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3 342,17		23 028
		материалы							1 280,53		34 037
		накладные расходы							675,36		17 949
		сметная прибыль							21,90		183
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							33 126,32		831 658
		Монтажные работы							3 805,22		72 963
		Монтажные работы									
		в том числе:							970,59		25 799
		оплата труда							106,68		894
		эксплуатация машин и механизмов							8,67		229
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 332,60		9 183
		материалы							917,94		24 399
		накладные расходы							477,41		12 688
		сметная прибыль							29 321,10		758 695
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									
		в том числе:							12 393,81		329 428
		оплата труда							436,92		437
		эксплуатация машин и механизмов							36,22		963
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							370,82		371
		материалы							10 793,78		286 899
		накладные расходы							5 325,77		141 560
		сметная прибыль							295 228,79		1 538 142
		Оборудование							27 204,48		723 098
		Прочие затраты							27 204,48		723 098
		Пусконаладочные работы									
		в том числе:							12 954,52		344 332
		оплата труда							9 586,34		254 807
		накладные расходы							4 663,62		123 959
		сметная прибыль							362 576,00		3 207 975
		Итого									
		Итого с учетом понижающего коэффициента 0,7541102									2 419 166,67
		НДС 20%									483 833,33
		ВСЕГО по смете									2 903 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составил: _____ (Составил Карякин А.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]