

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2023 года

_____ 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

66. Свердловская область

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лесная, д. 38А
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Замена грузопассажирского лифта г/п 630 кг на 12 остановок
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание рабочая документация ЗЛ-01-2020-ТЗ.277

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен IV квартала 2022 г.

Сметная стоимость	5037,05	(487,3) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	216,68	(15,22) тыс.руб.
монтажных работ	1098,21	(33,48) тыс.руб.
оборудования	2441,91	(432,96) тыс.руб.
прочих затрат	522,77	(15,16) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	765,69	(22,2) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		2075,34 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		5,11 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРмр01-01-010-04	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2	шт			1					
		1 ОТ					54,71		54,71	34,49	1 886,95
		4 М					1,64		1,64	8,19	13,43
		ЗТ	чел.-ч	5,82		5,82					
		Итого по расценке					56,35		56,35		1 900,38
		ФОТ							54,71		1 886,95
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			48,69		1 679,39
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			24,07		830,26
		Всего по позиции							129,11		4 410,03
2	ФЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	шт			1					
		1 ОТ					434,99		434,99	34,49	15 002,81
		2 ЭМ					325,08		325,08	11,99	3 897,71
		3 в т.ч. ОТм					36,22		36,22	34,49	1 249,23
		4 М					13,05		13,05	8,19	106,88
		ЗТ	чел.-ч	49,77		49,77					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					773,12		773,12		19 007,40
		ФОТ							471,21		16 252,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			419,38		14 464,32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			207,33		7 150,90
		Всего по позиции							1 399,83		40 622,62
3	ФЕРмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	шт			1					
		1 ОТ					36,56		36,56	34,49	1 260,95
		4 М					1,10		1,10	8,19	9,01
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		1 269,96
		ФОТ							36,56		1 260,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		1 122,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		554,82
		Всего по позиции							86,29		2 947,03
4	ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт			1					
		1 ОТ					294,55		294,55	34,49	10 159,03
		4 М					8,84		8,84	8,19	72,40
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					
		Итого по расценке					303,39		303,39		10 231,43
		ФОТ							294,55		10 159,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		9 041,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		4 469,97
		Всего по позиции							695,14		23 742,94
5	ФЕРмр01-01-004-03	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: свыше 400 кг без доработки рамы пола	кабина			1					
		1 ОТ					768,37		768,37	34,49	26 501,08
		4 М					23,05		23,05	8,19	188,78
		ЗТ	чел.-ч	83,7		83,7					
		Итого по расценке					791,42		791,42		26 689,86
		ФОТ							768,37		26 501,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			683,85		23 585,96
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			338,08		11 660,48
		Всего по позиции							1 813,35		61 936,30
6	ФЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт			1					
		1 ОТ					114,75		114,75	34,49	3 957,73
		4 М					3,44		3,44	8,19	28,17
		ЗТ	чел.-ч	12,5		12,5					
		Итого по расценке					118,19		118,19		3 985,90
		ФОТ							114,75		3 957,73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			102,13		3 522,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			50,49		1 741,40
		Всего по позиции							270,81		9 249,68
7	ФЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт			1					
		1 ОТ					157,93		157,93	34,49	5 447,01
		4 М					4,74		4,74	8,19	38,82
		ЗТ	чел.-ч	17		17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					162,67		162,67		5 485,83
		ФОТ							157,93		5 447,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		4 847,84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		2 396,68
		Всего по позиции							372,72		12 730,35
8	ФЕРмр01-01-006-03	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа	шт			1					
		1 ОТ					709,28		709,28	34,49	24 463,07
		4 М					21,28		21,28	8,19	174,28
		ЗТ	чел.-ч	71,5		71,5					
		Итого по расценке					730,56		730,56		24 637,35
		ФОТ							709,28		24 463,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			631,26		21 772,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			312,08		10 763,75
		Всего по позиции							1 673,90		57 173,23
9	ФЕРмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03	этаж			3					
		1 ОТ					32,59		97,77	34,49	3 372,09
		4 М					0,98		2,94	8,19	24,08
		ЗТ	чел.-ч	3,24		9,72					
		Итого по расценке					33,57		100,71		3 396,17
		ФОТ							97,77		3 372,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			87,02		3 001,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			43,02		1 483,72
		Всего по позиции							230,75		7 881,05
10	ФЕРмр01-01-005-02	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг	шт			12					
		1 ОТ					327,01		3 924,12	34,49	135 342,90
		2 ЭМ					9,32		111,84	11,99	1 340,96
		4 М					9,81		117,72	8,19	964,13
		ЗТ	чел.-ч	35,2		422,4					
		Итого по расценке					346,14		4 153,68		137 647,99
		ФОТ							3 924,12		135 342,90
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			3 492,47		120 455,18
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1 726,61		59 550,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									9 372,76		317 654,05
11	ФЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт			4					
		1 ОТ					252,61		1 010,44	34,49	34 850,08
		4 М					7,58		30,32	8,19	248,32
		ЗТ	чел.-ч	25,11		100,44					
		Итого по расценке					260,19		1 040,76		35 098,40
		ФОТ							1 010,44		34 850,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			899,29		31 016,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			444,59		15 334,04
Всего по позиции									2 384,64		81 449,01
12	ФЕРмр01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов	шт			1					
		1 ОТ					156,16		156,16	34,49	5 385,96
		4 М					4,68		4,68	8,19	38,33
		ЗТ	чел.-ч	16		16					
		Итого по расценке					160,84		160,84		5 424,29
		ФОТ							156,16		5 385,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			138,98		4 793,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			68,71		2 369,82
Всего по позиции									368,53		12 587,61
13	ФЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					82,47		82,47	34,49	2 844,39
		4 М					2,47		2,47	8,19	20,23
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		2 864,62
		ФОТ							82,47		2 844,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		2 531,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		1 251,53
Всего по позиции									194,63		6 647,66
14	ФЕРмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					70,66		70,66	34,49	2 437,06
		4 М					2,12		2,12	8,19	17,36
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					
		Итого по расценке					72,78		72,78		2 454,42
		ФОТ							70,66		2 437,06
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		2 168,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		1 072,31
		Всего по позиции							166,76		5 695,71
15	ФЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					112,47		112,47	34,49	3 879,09
		4 М					3,37		3,37	8,19	27,60
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		3 906,69
		ФОТ							112,47		3 879,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		3 452,39
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		1 706,80
		Всего по позиции							265,43		9 065,88
16	ФЕРмр01-01-030-02	Замена противовеса при подвеске: четырехканатной	шт			1					
		1 ОТ					216,23		216,23	34,49	7 457,77
		4 М					6,49		6,49	8,19	53,15
		ЗТ	чел.-ч	23,84		23,84					
		Итого по расценке					222,72		222,72		7 510,92
		ФОТ							216,23		7 457,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			192,44		6 637,42
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			95,14		3 281,42
		Всего по позиции							510,30		17 429,76
17	ФЕРмр01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	шт			1					
		1 ОТ					235,94		235,94	34,49	8 137,57
		4 М					7,08		7,08	8,19	57,99
		ЗТ	чел.-ч	25,1		25,1					
		Итого по расценке					243,02		243,02		8 195,56
		ФОТ							235,94		8 137,57
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		7 242,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		3 580,53
		Всего по позиции							556,82		19 018,53
18	ФЕРмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м			35,5					
		Объем=71/2									
		1 ОТ					35,98		1 277,29	34,49	44 053,73
		4 М					1,08		38,34	8,19	314,00
		ЗТ	чел.-ч	3,74		132,77					
		Итого по расценке					37,06		1 315,63		44 367,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1 277,29		44 053,73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 136,79		39 207,82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			562,01		19 383,64
		Всего по позиции							3 014,43		102 959,19
19	ФЕРмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м			35,5					
		Объем=71/2									
		1 ОТ					16,74		594,27	34,49	20 496,37
		4 М					0,50		17,75	8,19	145,37
		ЗТ	чел.-ч	1,74		61,77					
		Итого по расценке					17,24		612,02		20 641,74
		ФОТ							594,27		20 496,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			528,90		18 241,77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			261,48		9 018,40
		Всего по позиции							1 402,40		47 901,91
20	ФЕРмр01-01-018-01 Прим. Монтаж	Замена преобразователя частоты	шт			1					
		Монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
		1 ОТ					192,67	0,7	134,87	34,49	4 651,67
		4 М					5,78	0,7	4,05	8,19	33,17
		ЗТ	чел.-ч	13,96	0,7	9,772					
		Итого по расценке					198,45		138,92		4 684,84
		ФОТ							134,87		4 651,67
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			120,03		4 139,99
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			59,34		2 046,73
		Всего по позиции							318,29		10 871,56
21	ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста "Ревизия"	пост			1					
		1 ОТ					70,31		70,31	34,49	2 424,99
		4 М					2,11		2,11	8,19	17,28
		ЗТ	чел.-ч	7,48		7,48					
		Итого по расценке					72,42		72,42		2 442,27
		ФОТ							70,31		2 424,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,58		2 158,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30,94		1 067,00
		Всего по позиции							165,94		5 667,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ФЕРмр01-01-015-02	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: парная	шт			2					
		1 ОТ					55,61		111,22	34,49	3 835,98
		4 М					1,67		3,34	8,19	27,35
		ЗТ	чел.-ч	6,2		12,4					
		Итого по расценке					57,28		114,56		3 863,33
		ФОТ							111,22		3 835,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			98,99		3 414,02
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			48,94		1 687,83
		Всего по позиции							262,49		8 965,18
23	ФЕРмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт			12					
		1 ОТ					10,24		122,88	34,49	4 238,13
		4 М					0,31		3,72	8,19	30,47
		ЗТ	чел.-ч	1,2		14,4					
		Итого по расценке					10,55		126,60		4 268,60
		ФОТ							122,88		4 238,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			109,36		3 771,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			54,07		1 864,78
		Всего по позиции							290,03		9 905,32
24	ФЕРмр01-01-036-01	Замена подвешного кабеля	кабель			3					
		1 ОТ					109,09		327,27	34,49	11 287,54
		4 М					3,27		9,81	8,19	80,34
		ЗТ	чел.-ч	11,34		34,02					
		Итого по расценке					112,36		337,08		11 367,88
		ФОТ							327,27		11 287,54
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			291,27		10 045,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			144,00		4 966,52
		Всего по позиции							772,35		26 380,31
25	ФЕРмр01-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	система			1					
		1 ОТ					143,80		143,80	34,49	4 959,66
		4 М					4,31		4,31	8,19	35,30
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		4 994,96
		ФОТ							143,80		4 959,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		4 414,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		2 182,25
		Всего по позиции							339,36		11 591,31
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							27 057,06		
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта)											
26	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=3 / 100	100 м труб			0,03					
		1 ОТ					532,03		15,96	34,49	550,46
		2 ЭМ					8,97		0,27	11,99	3,24
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,09	34,49	3,10
		4 М					3,34		0,10	8,19	0,82
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,0255					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,9536					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0069					
		Итого по расценке					544,34		16,33		554,52
		ФОТ							16,05		553,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			14,61		503,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			7,70		265,71
		Всего по позиции							38,64		1 323,97
27	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=3 / 100	100 м			0,03					
		1 ОТ					143,63		4,31	34,49	148,65
		2 ЭМ					19,92		0,60	11,99	7,19
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,08	34,49	2,76
		4 М					87,74		2,63	8,19	21,54
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,4584					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0066					
		Итого по расценке					251,29		7,54		177,38
		ФОТ							4,39		151,41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,26		146,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,24		77,22
		Всего по позиции							14,04		401,47
28	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м			0,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					59,13		1,77	34,49	61,05
		2 ЭМ					5,43		0,16	11,99	1,92
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,02	34,49	0,69
		4 М					22,69		0,68	8,19	5,57
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,1887					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0018					
		Итого по расценке					87,25		2,61		68,54
		ФОТ							1,79		61,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,74		59,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,91		31,49
		Всего по позиции							5,26		159,92
29	ФЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм²	100 м			0,06					
		Объем=(1,5*2+1,5*2) / 100									
		1 ОТ					42,21		2,53	34,49	87,26
		2 ЭМ					10,86		0,65	11,99	7,79
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,09	34,49	3,10
		4 М					16,69		1,00	8,19	8,19
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,2694					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0072					
		Итого по расценке					69,76		4,18		103,24
		ФОТ							2,62		90,36
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,54		87,65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,34		46,08
		Всего по позиции							8,06		236,97
30	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб			0,067					
		Объем=6,7 / 100									
		1 ОТ					532,03		35,65	34,49	1 229,57
		2 ЭМ					8,97		0,60	11,99	7,19
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,21	34,49	7,24
		4 М					3,34		0,22	8,19	1,80
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,05695					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		4,36304					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,01541					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					544,34		36,47		1 238,56
		ФОТ							35,86		1 236,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			32,63		1 125,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			17,21		593,67
		Всего по позиции							86,31		2 957,73
31	ФЕРм08-02-410-02	Труба полистиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=6,7 / 100		100 м		0,067					
		1 ОТ					143,63		9,62	34,49	331,79
		2 ЭМ					19,92		1,33	11,99	15,95
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,19	34,49	6,55
		4 М					87,74		5,88	8,19	48,16
		ЗТ	чел.-ч	15,28		1,02376					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,01474					
		Итого по расценке					251,29		16,83		395,90
		ФОТ							9,81		338,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,52		328,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,00		172,55
		Всего по позиции							31,35		896,64
32	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² Объем=2 / 100		100 м		0,02					
		1 ОТ					42,21		0,84	34,49	28,97
		2 ЭМ					1,81		0,04	11,99	0,48
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,01	34,49	0,34
		4 М					11,27		0,23	8,19	1,88
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,0898					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0004					
		Итого по расценке					55,29		1,11		31,33
		ФОТ							0,85		29,31
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,82		28,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,43		14,95
		Всего по позиции							2,36		74,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² Объем=(3,2+1,5) / 100	100 м			0,047					
		1 ОТ					50,67		2,38	34,49	82,09
		2 ЭМ					3,62		0,17	11,99	2,04
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,02	34,49	0,69
		4 М					14,48		0,68	8,19	5,57
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,25333					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,00188					
		Итого по расценке					68,77		3,23		89,70
		ФОТ							2,40		82,78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,33		80,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,22		42,22
		Всего по позиции							6,78		212,22
34	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² Объем=(4*3,2) / 100	100 м			0,128					
		1 ОТ					17,20		2,20	34,49	75,88
		2 ЭМ					1,81		0,23	11,99	2,76
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,03	34,49	1,03
		4 М					8,31		1,06	8,19	8,68
		ЗТ	чел.-ч	1,83		0,23424					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,00256					
		Итого по расценке					27,32		3,49		87,32
		ФОТ							2,23		76,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,16		74,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,14		39,22
		Всего по позиции							6,79		201,14
35	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=3,3 / 100	100 м труб			0,033					
		1 ОТ					532,03		17,56	34,49	605,64
		2 ЭМ					8,97		0,30	11,99	3,60
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,10	34,49	3,45
		4 М					3,34		0,11	8,19	0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,02805					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		2,14896					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,00759					
		Итого по расценке					544,34		17,97		610,14
		ФОТ							17,66		609,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			16,07		554,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			8,48		292,36
		Всего по позиции							42,52		1 456,77
36	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=3,3 / 100	100 м			0,033					
		1 ОТ					143,63		4,74	34,49	163,48
		2 ЭМ					19,92		0,66	11,99	7,91
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,09	34,49	3,10
		4 М					87,74		2,90	8,19	23,75
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,50424					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,00726					
		Итого по расценке					251,29		8,30		195,14
		ФОТ							4,83		166,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,69		161,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,46		84,96
		Всего по позиции							15,45		441,68
37	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=3,3 / 100	100 м			0,033					
		1 ОТ					59,13		1,95	34,49	67,26
		2 ЭМ					5,43		0,18	11,99	2,16
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,03	34,49	1,03
		4 М					22,69		0,75	8,19	6,14
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,20757					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,00198					
		Итого по расценке					87,25		2,88		75,56
		ФОТ							1,98		68,29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,92		66,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,01		34,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									5,81		176,63
38	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м			0,165					
		Объем=16,5 / 100									
		1 ОТ					155,10		25,59	34,49	882,60
		2 ЭМ					54,28		8,96	11,99	107,43
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,70	34,49	24,14
		4 М					508,92		83,97	8,19	687,71
		ЗТ	чел.-ч	16,5		2,7225					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,0561					
		Итого по расценке					718,30		118,52		1 677,74
		ФОТ							26,29		906,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			25,50		879,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,41		462,44
Всего по позиции									157,43		3 019,72
Освещение и розеточная сеть машинного помещения											
39	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт			0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					676,94		20,31	34,49	700,49
		2 ЭМ					18,11		0,54	11,99	6,47
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,08	34,49	2,76
		4 М					411,88		12,36	8,19	101,23
		ЗТ	чел.-ч	68,24		2,0472					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,006					
		Итого по расценке					1 106,93		33,21		808,19
		ФОТ							20,39		703,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,78		682,15
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,40		358,66
Всего по позиции									63,39		1 849,00
40	ФССЦ-20.3.03.03-0032	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК	шт			3	29,05		87,15	8,19	713,76
Всего по позиции									87,15		713,76
41	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт			0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					313,47		6,27	34,49	216,25
		2 ЭМ					4,77		0,10	11,99	1,20
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	34,49	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					105,83		2,12	8,19	17,36
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,632					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					424,07		8,49		234,81
		ФОТ							6,28		216,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,09		210,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,20		110,46
		Всего по позиции							17,78		555,36
42	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт			0,2	68,00		13,60	8,19	111,38
		Объем=2 / 10									
		Всего по позиции							13,60		111,38
43	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 шт			0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ					342,84		3,43	34,49	118,30
		2 ЭМ					4,77		0,05	11,99	0,60
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	34,49	0,34
		4 М					106,42		1,06	8,19	8,68
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		127,58
		ФОТ							3,44		118,64
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		115,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		60,51
		Всего по позиции							9,63		303,17
44	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением	100 шт			0,01	899,00		8,99	8,19	73,63
		Объем=1 / 100									
		Всего по позиции							8,99		73,63
45	ФССЦ-20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	шт			1	8,31		8,31	8,19	68,06
		Всего по позиции							8,31		68,06
Электропроводка шахты											
46	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм²	100 м			0,5342					
		Объем=53,42 / 100									
		1 ОТ					155,10		82,85	34,49	2 857,50
		2 ЭМ					54,28		29,00	11,99	347,71
		3 в т.ч. ОТм					4,27		2,28	34,49	78,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					508,92		271,87	8,19	2 226,62
		ЗТ	чел.-ч	16,5		8,8143					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,181628					
		Итого по расценке					718,30		383,72		5 431,83
		ФОТ							85,13		2 936,14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			82,58		2 848,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			43,42		1 497,43
		Всего по позиции							509,72		9 777,32
47	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля		100 м		0,357					
		Объем=35,7 / 100									
		1 ОТ					75,19		26,84	34,49	925,71
		2 ЭМ					0,31		0,11	11,99	1,32
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,05	34,49	1,72
		ЗТ	чел.-ч	9,64		3,44148					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00357					
		Итого по расценке					75,50		26,95		927,03
		ФОТ							26,89		927,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			24,47		843,96
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			12,91		445,17
		Всего по позиции							64,33		2 216,16
48	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2		100 м		1,071					
		Объем=107,1 / 100									
		1 ОТ					115,06		123,23	34,49	4 250,20
		2 ЭМ					35,61		38,14	11,99	457,30
		3 в т.ч. ОТм					2,51		2,69	34,49	92,78
		4 М					42,48		45,50	8,19	372,65
		ЗТ	чел.-ч	12,24		13,10904					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,2142					
		Итого по расценке					193,15		206,87		5 080,15
		ФОТ							125,92		4 342,98
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			122,14		4 212,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			64,22		2 214,92
		Всего по позиции							393,23		11 507,76
49	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля		100 м		0,195					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=19,5 / 100									
		1 ОТ					75,19		14,66	34,49	505,62
		2 ЭМ					0,31		0,06	11,99	0,72
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,03	34,49	1,03
		ЗТ	чел.-ч	9,64		1,8798					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00195					
		Итого по расценке					75,50		14,72		506,34
		ФОТ							14,69		506,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			13,37		461,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			7,05		243,19
		Всего по позиции							35,14		1 210,58
50	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 Объем=19,5 / 100	100 м			0,195					
		1 ОТ					115,06		22,44	34,49	773,96
		2 ЭМ					35,61		6,94	11,99	83,21
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,49	34,49	16,90
		4 М					42,48		8,28	8,19	67,81
		ЗТ	чел.-ч	12,24		2,3868					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,039					
		Итого по расценке					193,15		37,66		924,98
		ФОТ							22,93		790,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			22,24		767,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			11,69		403,34
		Всего по позиции							71,59		2 095,45
Освещение шахты											
51	ФЕРм08-02-403-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий Объем=35,5 / 100	100 м			0,355					
		1 ОТ					125,96		44,72	34,49	1 542,39
		2 ЭМ					3,62		1,29	11,99	15,47
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,18	34,49	6,21
		4 М					33,20		11,79	8,19	96,56
		ЗТ	чел.-ч	13,4		4,757					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0142					
		Итого по расценке					162,78		57,80		1 654,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							44,90		1 548,60
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			43,55		1 502,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,90		789,79
		Всего по позиции							124,25		3 946,35
52	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3x1,5 Объем=35,5 / 1000	1000 м			0,0355	7 601,28		269,85	8,19	2 210,07
		Всего по позиции							269,85		2 210,07
53	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения Объем=13 / 100	100 шт			0,13					
		1 ОТ					676,94		88,00	34,49	3 035,12
		2 ЭМ					18,11		2,35	11,99	28,18
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,33	34,49	11,38
		4 М					411,88		53,54	8,19	438,49
		ЗТ	чел.-ч	68,24		8,8712					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,026					
		Итого по расценке					1 106,93		143,89		3 501,79
		ФОТ							88,33		3 046,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			85,68		2 955,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			45,05		1 553,72
		Всего по позиции							274,62		8 010,62
54	ФССЦ-20.3.03.03-0032	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК	шт			13	29,05		377,65	8,19	3 092,95
		Всего по позиции							377,65		3 092,95
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							2 750,03		
Раздел 3. Строительные работы											
55	ФЕР09-04-003-01 Прим. Демонтаж	Монтаж люка противопожарного Объем=0,8*1,2	м2			0,96					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					19,03	0,7	12,79	34,49	441,13
		2 ЭМ					0,44	0,7	0,30	11,99	3,60
		3 в т.ч. ОТм					0,16	0,7	0,11	34,49	3,79
		4 М					2 225,45	0	0,00	8,19	
		ЗТ	чел.-ч	1,95	0,7	1,3104					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,7	0,00672					
		Итого по расценке					2 244,92		13,09		444,73
		ФОТ							12,90		444,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			12,00		413,78	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			8,00		275,85	
	Всего по позиции								33,09		1 134,36	
56	ФЕР09-04-012-01 Прим. Демонтаж	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=1,9*0,8	м2			1,52						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		1 ОТ						23,81	0,7	25,33	34,49	873,63
		2 ЭМ						14,41	0,7	15,33	11,99	183,81
		3 в т.ч. ОТм						1,97	0,7	2,10	34,49	72,43
		4 М						25,72	0	0,00	8,19	
П,Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	0	0						
Н	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	0	0						
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	2,5536						
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,18088						
		Итого по расценке						63,94		40,66		1 057,44
		ФОТ								27,43		946,06
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			25,51		879,84	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			17,01		586,56	
	Всего по позиции								83,18		2 523,84	
57	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного Объем=0,8*1,2	м2			0,96						
		1 ОТ						19,03		18,27	34,49	630,13
		2 ЭМ						0,44		0,42	11,99	5,04
		3 в т.ч. ОТм						0,16		0,15	34,49	5,17
		4 М						2 225,45		2 136,43	8,19	17 497,36
		ЗТ	чел.-ч	1,95		1,872						
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0096						
		Итого по расценке						2 244,92		2 155,12		18 132,53
		ФОТ								18,42		635,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			15,42		531,75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			9,71		334,80
		Всего по позиции							2 180,25		18 999,08
58	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих Объем=1,9*0,8	м2			1,52					
		1 ОТ					21,13		32,12	34,49	1 107,82
		2 ЭМ					7,06		10,73	11,99	128,65
		3 в т.ч. ОТм					0,23		0,35	34,49	12,07
		4 М					60,65		92,19	8,19	755,04
П,Н	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	2,07		3,1464					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0304					
		Итого по расценке					88,84		135,04		1 991,51
		ФОТ							32,47		1 119,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			27,18		937,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			17,11		590,18
		Всего по позиции							179,33		3 519,04
59	ФССЦ-07.1.01.01-0018 Прим. Размером 800x1900 мм	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1900 мм	шт			1	2 979,76		2 979,76	8,19	24 404,23
		Всего по позиции							2 979,76		24 404,23
60	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Объем=8,288 / 100	100 м2			0,08288					
		1 ОТ					209,09		17,33	34,49	597,71
		2 ЭМ					3,13		0,26	11,99	3,12
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,11	34,49	3,79
		4 М					17,63		1,46	8,19	11,96
		ЗТ	чел.-ч	24,2		2,005696					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,008288					
		Итого по расценке					229,85		19,05		612,79
		ФОТ							17,44		601,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			15,52		535,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			7,67		264,66
		Всего по позиции							42,24		1 412,79
61	ФЕРр61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2		0,03552					
		Объем=3,552 / 100									
		1 ОТ					2 513,39		89,28	34,49	3 079,27
		2 ЭМ					22,51		0,80	11,99	9,59
		3 в т.ч. ОТм					9,72		0,35	34,49	12,07
		4 М					1 197,22		42,53	8,19	348,32
Н	999-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	3,38		0,1200576					
		ЗТ	чел.-ч	280,2		9,952704					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,0255744					
		Итого по расценке					3 733,12		132,61		3 437,18
		ФОТ							89,63		3 091,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			79,77		2 751,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			39,44		1 360,19
		Всего по позиции							251,82		7 548,66
62	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску		100 м2		0,1184					
		Объем=11,84 / 100									
		1 ОТ					138,14		16,36	34,49	564,26
		2 ЭМ					6,22		0,74	11,99	8,87
		3 в т.ч. ОТм					1,18		0,14	34,49	4,83
		4 М					47,69		5,65	8,19	46,27
Н	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	<i>т</i>	0,052		0,0061568					
		ЗТ	чел.-ч	15,4		1,82336					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,01184					
		Итого по расценке					192,05		22,75		619,40
		ФОТ							16,50		569,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			14,85		512,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,87		237,03
		Всего по позиции							44,47		1 368,61
63	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,006157	18 883,39		116,27	8,19	952,25
		Всего по позиции							116,27		952,25
64	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,108					
		Объем=10,8 / 100									
		1 ОТ					282,66		30,53	34,49	1 052,98
		2 ЭМ					43,61		4,71	11,99	56,47
		3 в т.ч. ОТм					17,15		1,85	34,49	63,81
		4 М					8,54		0,92	8,19	7,53
Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,22032					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		3,8448					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,13716					
		Итого по расценке					334,81		36,16		1 116,98
		ФОТ							32,38		1 116,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			32,64		1 125,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			17,89		617,03
		Всего по позиции							86,69		2 859,73
65	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0,22032	600,00		132,19	8,19	1 082,64
		Всего по позиции							132,19		1 082,64
66	ФЕР15-04-024-08 Прим. Окраска пола	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2			0,108					
		Объем=10,8 / 100									
		1 ОТ					167,81		18,12	34,49	624,96
		2 ЭМ					3,60		0,39	11,99	4,68
		3 в т.ч. ОТм					0,72		0,08	34,49	2,76
		4 М					72,76		7,86	8,19	64,37
Н	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0267		0,0028836					
Н	14.5.05.01	Олифы комбинированные	т	0,0103		0,0011124					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	19,2		2,0736					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,00648					
		Итого по расценке					244,17		26,37		694,01
		ФОТ							18,20		627,72
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			16,38		564,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,58		261,45
		Всего по позиции							50,33		1 520,41
67	ФССЦ-14.4.02.04-0173	Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, охра	т			0,002884	17 496,00		50,46	8,19	413,27
		Всего по позиции							50,46		413,27
68	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2			0,16324					
		Объем=16,324 / 100									
		1 ОТ					209,09		34,13	34,49	1 177,14
		2 ЭМ					3,13		0,51	11,99	6,11
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,22	34,49	7,59
		4 М					17,63		2,88	8,19	23,59
		ЗТ	чел.-ч	24,2		3,950408					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,016324					
		Итого по расценке					229,85		37,52		1 206,84
		ФОТ							34,35		1 184,73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			30,57		1 054,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			15,11		521,28
		Всего по позиции							83,20		2 782,53
69	ФЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,06451					
		Объем=6,451 / 100									
		1 ОТ					2 007,68		129,52	34,49	4 467,14
		2 ЭМ					20,94		1,35	11,99	16,19
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,58	34,49	20,00
		4 М					1 140,25		73,56	8,19	602,46
Н	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,2180438					
		ЗТ	чел.-ч	226,6		14,617966					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,0432217					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					3 168,87		204,43		5 085,79
		ФОТ							130,10		4 487,14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			115,79		3 993,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			57,24		1 974,34
		Всего по позиции							377,46		11 053,68
70	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2			0,21502					
		Объем=21,502 / 100									
		1 ОТ					123,79		26,62	34,49	918,12
		2 ЭМ					5,57		1,20	11,99	14,39
		3 в т.ч. ОТм					1,07		0,23	34,49	7,93
		4 М					43,35		9,32	8,19	76,33
Н	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,052		0,011181					
		ЗТ	чел.-ч	13,8		2,967276					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,0193518					
		Итого по расценке					172,71		37,14		1 008,84
		ФОТ							26,85		926,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			24,17		833,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			11,18		385,70
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							72,49		2 227,99
71	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,011181	18 883,39		211,14	8,19	1 729,24
		Всего по позиции							211,14		1 729,24
72	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2			0,04					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ					98,35		3,93	34,49	135,55
		2 ЭМ					2,28		0,09	11,99	1,08
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,02	34,49	0,69
		4 М					104,50		4,18	8,19	34,23
Н	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0273		0,001092					
		ЗТ	чел.-ч	11,1		0,444					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0016					
		Итого по расценке					205,13		8,20		170,86
		ФОТ							3,95		136,24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,56		122,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,65		56,74
		Всего по позиции							13,41		350,22
73	ФССЦ-14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т			0,001092	15 707,00		17,15	8,19	140,46
		Всего по позиции							17,15		140,46
74	ФЕР46-03-009-04	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт			0,12					
		Объем=12 / 100									
		1 ОТ					420,17		50,42	34,49	1 738,99
		2 ЭМ					713,60		85,63	11,99	1 026,70
		ЗТ	чел.-ч	45,77		5,4924					
		Итого по расценке					1 133,77		136,05		2 765,69
		ФОТ							50,42		1 738,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			51,93		1 791,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			29,75		1 026,00
		Всего по позиции							217,73		5 582,85
75	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3			0,27					
		1 ОТ					73,27		19,78	34,49	682,21
		2 ЭМ					147,31		39,77	11,99	476,84
Н	999-9900	Строительный мусор	т	2,4		0,648					
		ЗТ	чел.-ч	8,27		2,2329					
		Итого по расценке					220,58		59,55		1 159,05
		ФОТ							19,78		682,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			18,00		620,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			10,29		354,75
		Всего по позиции							87,84		2 134,61
76	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,04718					
		Объем=4,718 / 100									
		1 ОТ					282,66		13,34	34,49	460,10
		2 ЭМ					43,61		2,06	11,99	24,70
		3 в т.ч. ОТм					17,15		0,81	34,49	27,94
		4 М					8,54		0,40	8,19	3,28
Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,0962472					
		3Т	чел.-ч	35,6		1,679608					
		3Тм	чел.-ч	1,27		0,0599186					
		Итого по расценке					334,81		15,80		488,08
		ФОТ							14,15		488,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			14,26		491,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			7,82		269,64
		Всего по позиции							37,88		1 249,66
77	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0,096247	600,00		57,75	8,19	472,97
		Всего по позиции							57,75		472,97
78	ФЕР09-06-001-02 Обрамления ДШ	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т			0,6516					
		Объем=651,6/1000									
		1 ОТ					397,50		259,01	34,49	8 933,25
		2 ЭМ					112,75		73,47	11,99	880,91
		3 в т.ч. ОТм					3,82		2,49	34,49	85,88
		4 М					81,96		53,41	8,19	437,43
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,6516					
		3Т	чел.-ч	46,6		30,36456					
		3Тм	чел.-ч	0,31		0,201996					
		Итого по расценке					592,21		385,89		10 251,59
		ФОТ							261,50		9 019,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			218,88		7 549,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			137,81		4 753,08
		Всего по позиции							742,58		22 553,68
79	ФССЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т			0,6516	6 800,00		4 430,88	8,19	36 288,91
		Объем=651,6/1000									
		Всего по позиции							4 430,88		36 288,91
80	ФЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м			0,564					
		Объем=56,4 / 100									
		1 ОТ					121,92		68,76	34,49	2 371,53
		2 ЭМ					5,26		2,97	11,99	35,61
		3 в т.ч. ОТм					0,93		0,52	34,49	17,93
		4 М					10,40		5,87	8,19	48,08
		ЗТ	чел.-ч	12,29		6,93156					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,04512					
		Итого по расценке					137,58		77,60		2 455,22
		ФОТ							69,28		2 389,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			63,74		2 198,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			36,03		1 242,52
		Всего по позиции							177,37		5 896,04
81	ФЕР09-06-001-02 Портальные пластины	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т			0,1512					
		Объем=151,2/1000									
		1 ОТ					397,50		60,10	34,49	2 072,85
		2 ЭМ					112,75		17,05	11,99	204,43
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,58	34,49	20,00
		4 М					81,96		12,39	8,19	101,47
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,1512					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		7,04592					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,046872					
		Итого по расценке					592,21		89,54		2 378,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							60,68		2 092,85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			50,79		1 751,72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			31,98		1 102,93
		Всего по позиции							172,31		5 233,40
82	ФССЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т			0,1512	6 800,00		1 028,16	8,19	8 420,63
		Объем=151,2/1000									
		Всего по позиции							1 028,16		8 420,63
83	ФЕРп62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2			2,956					
		Объем=295,6 / 100									
		1 ОТ						138,84	410,41	34,49	14 155,04
		ЗТ	чел.-ч	17,8		52,6168					
		Итого по расценке						138,84	410,41		14 155,04
		ФОТ							410,41		14 155,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			369,37		12 739,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			188,79		6 511,32
		Всего по позиции							968,57		33 405,90
84	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,4076	42,98		17,52	11,99	210,06
		Всего по позиции							17,52		210,06
85	ФССЦпг-03-01-01-015	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			0,4076	14,03		5,72	8,19	46,85
		Всего по позиции							5,72		46,85
		Итого по разделу 3 Строительные работы							14 949,24		
Раздел 4. Диспетчеризация											
86	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт				3				
	Прим. Демонтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины										
		Объем=2+1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
	1 ОТ						5,16	0,3	4,64	34,49	160,03
	4 М						1,09	0	0,00	8,19	
	ЗТ		чел.-ч	0,52	0,3	0,468					
	Итого по расценке						6,25		4,64		160,03
	ФОТ								4,64		160,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,18		144,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,13		73,61
	Всего по позиции								10,95		377,67
87	ФЕРм11-03-001-01 Монтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт			3					
	Объем=2+1										
	1 ОТ						5,16		15,48	34,49	533,91
	4 М						1,09		3,27	8,19	26,78
	ЗТ		чел.-ч	0,52		1,56					
	Итого по расценке						6,25		18,75		560,69
	ФОТ								15,48		533,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			13,93		480,52
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			7,12		245,60
	Всего по позиции								39,80		1 286,81
88	ФЕРм10-08-002-04 Извещатель поставляется в комплекте лифта	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт			1					
	1 ОТ						8,08		8,08	34,49	278,68
	4 М						1,88		1,88	8,19	15,40
	ЗТ		чел.-ч	0,84		0,84					
	Итого по расценке						9,96		9,96		294,08
	ФОТ								8,08		278,68
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		250,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		128,19
	Всего по позиции								20,95		673,08
89	ФЕРм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	100 м			0,05					
	Объем=5 / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					157,81		7,89	34,49	272,13
		2 ЭМ					66,59		3,33	11,99	39,93
		3 в т.ч. ОТм					7,44		0,37	34,49	12,76
		4 М					512,43		25,62	8,19	209,83
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					
		Итого по расценке					736,83		36,84		521,89
		ФОТ							8,26		284,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		256,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		131,05
		Всего по позиции							48,07		909,34
90	ФССЦ-21.2.02.05-0103	Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5	1000 м			0,005	716,23		3,58	8,19	29,32
		Объем=5 / 1000									
		Всего по позиции							3,58		29,32
		Итого по разделу 4 Диспетчеризация							123,35		
Раздел 5. Пусконаладочные работы											
91	ФЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт			1					
		1 ОТ					6 945,15		6 945,15	34,49	239 538,22
		ЗТ	чел.-ч	528,47		528,47					
		Итого по расценке					6 945,15		6 945,15		239 538,22
		ФОТ							6 945,15		239 538,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5 139,41		177 258,28
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2 500,25		86 233,76
		Всего по позиции							14 584,81		503 030,26
92	ФЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	остановка			2					
		1 ОТ					136,28		272,56	34,49	9 400,59
		ЗТ	чел.-ч	10,37		20,74					
		Итого по расценке					136,28		272,56		9 400,59
		ФОТ							272,56		9 400,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			201,69		6 956,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			98,12		3 384,21
		Всего по позиции							572,37		19 741,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы										15 157,18	
Раздел 6. Техническое освидетельствование											
93	ФЕРмр01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт			1					
		1 ОТ					662,46		662,46	34,49	22 848,25
		4 М					19,87		19,87	8,19	162,74
		ЗТ	чел.-ч	46,31		46,31					
		Итого по расценке					682,33		682,33		23 010,99
		ФОТ							662,46		22 848,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		16 907,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		8 225,37
		Всего по позиции							1 411,04		48 144,07
94	ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка			10					
		1 ОТ					66,00		660,00	34,49	22 763,40
		4 М					1,98		19,80	8,19	162,16
		ЗТ	чел.-ч	4,68		46,8					
		Итого по расценке					67,98		679,80		22 925,56
		ФОТ							660,00		22 763,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			488,40		16 844,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			237,60		8 194,82
		Всего по позиции							1 405,80		47 965,30
95	ФЕРмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт			1					
		1 ОТ					470,65		470,65	34,49	16 232,72
		4 М					14,12		14,12	8,19	115,64
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		16 348,36
		ФОТ							470,65		16 232,72
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		12 012,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		5 843,78
		Всего по позиции							1 002,48		34 204,35
Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование										3 819,32	
Раздел 7. Оборудование											
96	ТЦ_67.1.01.03_50_505304514	Лифт грузопассажирский г/п 630 кг, 1 м/с, 12 остановок	комплект			1	2 331 250,00	1,04236	430 851,37	5,64	2 430 001,75
О	9_29.12.2022_02										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=2797500,00/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Всего по позиции							430 851,37		2 430 001,75
97	ТЦ_67.1.02.00_66_540114406	Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКЛ в комплекте	шт.			1	10 340,00	1,04236	1 910,99	5,64	10 778,00
О	2_29.12.2022_02										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Всего по позиции							1 910,99		10 778,00
98	ТЦ_67.1.02.00_66_540114406	Переговорный комплект кабины	шт.			1	1 085,00	1,04236	200,52	5,64	1 130,96
О	2_29.12.2022_02										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Всего по позиции							200,52		1 130,96
		Итого по разделу 7 Оборудование							432 962,88		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							36 185,21		883 294,12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							22 200,22		765 685,59
		Эксплуатация машин							808,28		9 691,29
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							55,09		1 899,99
		Материалы							13 176,71		107 917,24
		Строительные работы							15 216,18		216 683,80
		в том числе:									
		оплата труда							1 446,82		49 900,81
		эксплуатация машин и механизмов							276,64		3 316,92
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							11,17		385,22
		материалы							11 478,96		94 012,69
		накладные расходы							1 301,48		44 887,23
		сметная прибыль							712,28		24 566,15
		Монтажные работы							33 482,82		1 098 209,65
		Монтажные работы							2 606,44		53 412,20
		в том числе:									
		оплата труда							483,27		16 667,99
		эксплуатация машин и механизмов							94,72		1 135,70
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,70		265,54
		материалы							1 306,20		10 697,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							473,69		16 337,50
		сметная прибыль							248,56		8 573,24
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							30 876,38		1 044 797,45
		в том числе:									
		оплата труда							13 052,42		450 177,98
		эксплуатация машин и механизмов							436,92		5 238,67
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 249,23
		материалы							391,55		3 206,78
		накладные расходы							11 379,94		392 493,59
		сметная прибыль							5 615,55		193 680,43
		Оборудование							432 962,88		2 441 910,71
		Инженерное оборудование							432 962,88		2 441 910,71
		Прочие затраты							15 157,18		522 771,50
		Пусконаладочные работы							15 157,18		522 771,50
		в том числе:									
		оплата труда							7 217,71		248 938,81
		накладные расходы							5 341,10		184 214,72
		сметная прибыль							2 598,37		89 617,97
		Итого							496 819,06		4 279 575,66
		Итого ФОТ (справочно)							22 255,31		767 585,58
		Итого накладные расходы (справочно)							18 496,21		637 933,04
		Итого сметная прибыль (справочно)							9 174,76		316 437,79
		Договорной понижающий коэффициент 0,980830422							487 295,25		4 197 538,00
		НДС 20% (только ТЦ)									839 507,60
		ВСЕГО по смете							487 295,25		5 037 045,60
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							432 962,88		2 441 910,71

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.