

СОГЛАСОВАНО:

" " 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/нр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ольховская, д. 23, подъезд 2
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 8 остановок
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание проект ЗЛ-07-2020-ТЗ.419

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I квартала 2023 г.

Сметная стоимость	3 523,95	(302,98) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	134,60	(9,02) тыс.руб.
монтажных работ	900,85	(26,94) тыс.руб.
оборудования	1 491,19	(261,61) тыс.руб.
прочих затрат	493,38	(14,01) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

650,21	(18,47) тыс.руб.
1 698,41	чел.час.
4,72	чел.час.



2023 года

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр), от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/нр, 872/нр, 873/нр, 874/нр, 875/нр, 876/нр, от 30.03.2020 № 171/нр, 172/нр, от 01.06.2020 № 294/нр, 295/нр, от 30.06.2020 № 352/нр, 353/нр, от 20.10.2020 № 635/нр, 636/нр, от 09.02.2021 № 50/нр, 51/нр, от 24.05.2021 № 320/нр, 321/нр, от 24.06.2021 № 407/нр, 408/нр, от 14.10.2021 № 745/нр, 746/нр), от 20.12.2021 № 961/нр, 962/нр

66. Свердловская область

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРмр01-01-010-03	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1	шт			1					
		1 ОТ					47,38		47,38	35,21	1 668,25
		4 М					1,42		1,42	8,33	11,83
		ЗТ	чел.-ч	5,04		5,04					
		Итого по расценке					48,80		48,80		1 680,08
		ФОТ							47,38		1 668,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			42,17		1 484,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			20,85		734,03
		Всего по позиции							111,82		3 898,85
2	ФЕРмр01-01-002-05	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	шт			1					
		1 ОТ					458,59		458,59	35,21	16 146,95
		2 ЭМ					325,08		325,08	12,02	3 907,46
		3 в т.ч. ОТм					36,22		36,22	35,21	1 275,31
		4 М					13,76		13,76	8,33	114,62
		ЗТ	чел.-ч	52,47		52,47					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					797,43		797,43		20 169,03
		ФОТ							494,81		17 422,26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			440,38		15 505,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			217,72		7 665,79
		Всего по позиции							1 455,53		43 340,63
3	ФЕРмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	шт			1					
		1 ОТ					36,56		36,56	35,21	1 287,28
		4 М					1,10		1,10	8,33	9,16
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		1 296,44
		ФОТ							36,56		1 287,28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		1 145,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		566,40
		Всего по позиции							86,29		3 008,52
4	ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт			1					
		1 ОТ					294,55		294,55	35,21	10 371,11
		4 М					8,84		8,84	8,33	73,64
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					303,39		303,39		10 444,75
		ФОТ							294,55		10 371,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		9 230,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		4 563,29
		Всего по позиции							695,14		24 238,33
5	ФЕРмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина			1					
	1 ОТ						650,86		650,86	35,21	22 916,78
	4 М						19,53		19,53	8,33	162,68
	ЗТ		чел.-ч	70,9		70,9					
	Итого по расценке						670,39		670,39		23 079,46
	ФОТ								650,86		22 916,78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			579,27		20 395,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,38		10 083,38
		Всего по позиции							1 536,04		53 558,77
6	ФЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт			1					
	1 ОТ						114,75		114,75	35,21	4 040,35
	4 М						3,44		3,44	8,33	28,66
	ЗТ		чел.-ч	12,5		12,5					
	Итого по расценке						118,19		118,19		4 069,01
	ФОТ								114,75		4 040,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			102,13		3 595,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			50,49		1 777,75
		Всего по позиции							270,81		9 442,67
7	ФЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт			1					
	1 ОТ						157,93		157,93	35,21	5 560,72
	4 М						4,74		4,74	8,33	39,48
	ЗТ		чел.-ч	17		17					
	Итого по расценке						162,67		162,67		5 600,20
	ФОТ								157,93		5 560,72
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		4 949,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		2 446,72
		Всего по позиции							372,72		12 995,96
8	ФЕРмр01-01-006-01	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1	шт			1					
	1 ОТ						651,89		651,89	35,21	22 953,05
	4 М						19,56		19,56	8,33	162,93
	ЗТ		чел.-ч	64,8		64,8					
	Итого по расценке						671,45		671,45		23 115,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							651,89		22 953,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			580,18		20 428,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			286,83		10 099,34
		Всего по позиции							1 538,46		53 643,53
9	ФЕРмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03	этаж			-1					
	1 ОТ						32,59		-32,59	35,21	-1 147,49
	4 М						0,98		-0,98	8,33	-8,16
	ЗТ		чел.-ч	3,24		-3,24					
	Итого по расценке						33,57		-33,57		-1 155,65
	ФОТ								-32,59		-1 147,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			-29,01		-1 021,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			-14,34		-504,90
		Всего по позиции							-76,92		-2 681,82
10	ФЕРмр01-01-012-01	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	шт			8					
	1 ОТ						62,89		503,12	35,21	17 714,86
	4 М						1,89		15,12	8,33	125,95
	ЗТ		чел.-ч	6,77		54,16					
	Итого по расценке						64,78		518,24		17 840,81
	ФОТ								503,12		17 714,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			447,78		15 766,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			221,37		7 794,54
		Всего по позиции							1 187,39		41 401,58
11	ФЕРмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт			8					
	1 ОТ						288,92		2 311,36	35,21	81 382,99
	2 ЭМ						9,32		74,56	12,02	896,21
	4 М						8,67		69,36	8,33	577,77
	ЗТ		чел.-ч	31,1		248,8					
	Итого по расценке						306,91		2 455,28		82 856,97
	ФОТ								2 311,36		81 382,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			2 057,11		72 430,86
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1 017,00		35 808,52
		Всего по позиции							5 529,39		191 096,35
12	ФЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт			3					
	1 ОТ						252,61		757,83	35,21	26 683,19
	4 М						7,58		22,74	8,33	189,42
	ЗТ		чел.-ч	25,11		75,33					
	Итого по расценке						260,19		780,57		26 872,61
	ФОТ								757,83		26 683,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			674,47		23 748,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			333,45		11 740,60
		Всего по позиции							1 788,49		62 361,25
13	ФЕРмр01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов	шт			1					
	1 ОТ						156,16		156,16	35,21	5 498,39
	4 М						4,68		4,68	8,33	38,98
	ЗТ	чел.-ч	16			16					
	Итого по расценке						160,84		160,84		5 537,37
	ФОТ								156,16		5 498,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			138,98		4 893,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			68,71		2 419,29
		Всего по позиции							368,53		12 850,23
14	ФЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт			1					
	1 ОТ						82,47		82,47	35,21	2 903,77
	4 М						2,47		2,47	8,33	20,58
	ЗТ	чел.-ч	8,45			8,45					
	Итого по расценке						84,94		84,94		2 924,35
	ФОТ								82,47		2 903,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		2 584,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		1 277,66
		Всего по позиции							194,63		6 786,37
15	ФЕРмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт			1					
	1 ОТ						70,66		70,66	35,21	2 487,94
	4 М						2,12		2,12	8,33	17,66
	ЗТ	чел.-ч	7,79			7,79					
	Итого по расценке						72,78		72,78		2 505,60
	ФОТ								70,66		2 487,94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		2 214,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		1 094,69
		Всего по позиции							166,76		5 814,56
16	ФЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт			1					
	1 ОТ						112,47		112,47	35,21	3 960,07
	4 М						3,37		3,37	8,33	28,07
	ЗТ	чел.-ч	12,4			12,4					
	Итого по расценке						115,84		115,84		3 988,14
	ФОТ								112,47		3 960,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		3 524,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		1 742,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							265,43		9 255,03
17	ФЕРмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт			1					
		1 ОТ					208,61		208,61	35,21	7 345,16
		4 М					6,26		6,26	8,33	52,15
		ЗТ	чел.-ч	23		23					
		Итого по расценке					214,87		214,87		7 397,31
		ФОТ							208,61		7 345,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			185,66		6 537,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			91,79		3 231,87
		Всего по позиции							492,32		17 166,37
18	ФЕРмр01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	шт			1					
		1 ОТ					235,94		235,94	35,21	8 307,45
		4 М					7,08		7,08	8,33	58,98
		ЗТ	чел.-ч	25,1		25,1					
		Итого по расценке					243,02		243,02		8 366,43
		ФОТ							235,94		8 307,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		7 393,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		3 655,28
		Всего по позиции							556,82		19 415,34
19	ФЕРмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м			24,3					
		1 ОТ					35,98		874,31	35,21	30 784,46
		4 М					1,08		26,24	8,33	218,58
		ЗТ	чел.-ч	3,74		90,882					
		Итого по расценке					37,06		900,55		31 003,04
		ФОТ							874,31		30 784,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			778,14		27 398,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			384,70		13 545,16
		Всего по позиции							2 063,39		71 946,37
20	ФЕРмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м			24,3					
		1 ОТ					16,74		406,78	35,21	14 322,72
		4 М					0,50		12,15	8,33	101,21
		ЗТ	чел.-ч	1,74		42,282					
		Итого по расценке					17,24		418,93		14 423,93
		ФОТ							406,78		14 322,72
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			362,03		12 747,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			178,98		6 302,00
		Всего по позиции							959,94		33 473,15
21	ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста "Ревизия"	пост			1					
		1 ОТ					70,31		70,31	35,21	2 475,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					2,11		2,11	8,33	17,58
		ЗТ	чел.-ч	7,48		7,48					
		Итого по расценке					72,42		72,42		2 493,20
		ФОТ							70,31		2 475,62
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89	89			62,58		2 203,30
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44	44			30,94		1 089,27
		Всего по позиции							165,94		5 785,77
22	ФЕРмр01-01-015-01	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная	шт			2					
		1 ОТ					46,16		92,32	35,21	3 250,59
		4 М					1,38		2,76	8,33	22,99
		ЗТ	чел.-ч	5,21		10,42					
		Итого по расценке					47,54		95,08		3 273,58
		ФОТ							92,32		3 250,59
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89	89			82,16		2 893,03
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44	44			40,62		1 430,26
		Всего по позиции							217,86		7 596,87
23	ФЕРмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт			8					
		1 ОТ					10,24		81,92	35,21	2 884,40
		4 М					0,31		2,48	8,33	20,66
		ЗТ	чел.-ч	1,2		9,6					
		Итого по расценке					10,55		84,40		2 905,06
		ФОТ							81,92		2 884,40
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89	89			72,91		2 567,12
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44	44			36,04		1 269,14
		Всего по позиции							193,35		6 741,32
24	ФЕРмр01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	кабель			3					
		1 ОТ					109,09		327,27	35,21	11 523,18
		4 М					3,27		9,81	8,33	81,72
		ЗТ	чел.-ч	11,34		34,02					
		Итого по расценке					112,36		337,08		11 604,90
		ФОТ							327,27		11 523,18
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	89	89			291,27		10 255,63
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 104 лифтов	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования	%	44	44			144,00		5 070,20
		Всего по позиции							772,35		26 930,73
25	ФЕРмр01-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	система			1					
		1 ОТ					143,80		143,80	35,21	5 063,20
		4 М					4,31		4,31	8,33	35,90
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		5 099,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							143,80		5 063,20
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		4 506,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		2 227,81
		Всего по позиции							339,36		11 833,16
26	ФЕРмр01-01-018-01 Прим. Монтаж	Замена преобразователя частоты	шт			1					
		Монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
		1 ОТ					192,67	0,7	134,87	35,21	4 748,77
		4 М					5,78	0,7	4,05	8,33	33,74
		ЗТ	чел.-ч	13,96	0,7	9,772					
		Итого по расценке					198,45		138,92		4 782,51
		ФОТ							134,87		4 748,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			120,03		4 226,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			59,34		2 089,46
		Всего по позиции							318,29		11 098,38
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							21 570,13		
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта)											
27	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=2,5 / 100	100 м труб			0,025					
		1 ОТ					532,03		13,30	35,21	468,29
		2 ЭМ					8,97		0,22	12,02	2,64
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,08	35,21	2,82
		4 М					3,34		0,08	8,33	0,67
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,02125					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,628					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,00575					
		Итого по расценке					544,34		13,60		471,60
		ФОТ							13,38		471,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			12,18		428,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			6,42		226,13
		Всего по позиции							32,20		1 126,44
28	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=2,5 / 100	100 м			0,025					
		1 ОТ					143,63		3,59	35,21	126,40
		2 ЭМ					19,92		0,50	12,02	6,01
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,07	35,21	2,46
		4 М					87,74		2,19	8,33	18,24
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,382					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0055					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					251,29		6,28		150,65
		ФОТ							3,66		128,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,55		124,99
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,87		65,72
		Всего по позиции							11,70		341,36
29	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=2,5 / 100	100 м			0,025					
		1 ОТ					59,13		1,48	35,21	52,11
		2 ЭМ					5,43		0,14	12,02	1,68
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,02	35,21	0,70
		4 М					22,69		0,57	8,33	4,75
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,15725					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0015					
		Итого по расценке					87,25		2,19		58,54
		ФОТ							1,50		52,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,46		51,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,77		26,93
		Всего по позиции							4,42		136,70
30	ФЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 Объем=(2,5*2) / 100	100 м			0,05					
		1 ОТ					42,21		2,11	35,21	74,29
		2 ЭМ					10,86		0,54	12,02	6,49
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,08	35,21	2,82
		4 М					16,69		0,83	8,33	6,91
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,2245					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,006					
		Итого по расценке					69,76		3,48		87,69
		ФОТ							2,19		77,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,12		74,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,12		39,33
		Всего по позиции							6,72		201,82
31	ФЕРп67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=2,5 / 100	100 м труб			0,025					
		1 ОТ					532,03		13,30	35,21	468,29
		2 ЭМ					8,97		0,22	12,02	2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,08	35,21	2,82
		4 М					3,34		0,08	8,33	0,67
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,02125					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,628					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,00575					
		Итого по расценке					544,34		13,60		471,60
		ФОТ							13,38		471,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			12,18		428,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			6,42		226,13
		Всего по позиции							32,20		1 126,44
32	ФЕРм08-02-410-02	Труба полистиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=2,5 / 100	100 м			0,025					
		1 ОТ					143,63		3,59	35,21	126,40
		2 ЭМ					19,92		0,50	12,02	6,01
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,07	35,21	2,46
		4 М					87,74		2,19	8,33	18,24
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,382					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0055					
		Итого по расценке					251,29		6,28		150,65
		ФОТ							3,66		128,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,55		124,99
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,87		65,72
		Всего по позиции							11,70		341,36
33	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=2,5 / 100	100 м			0,025					
		1 ОТ					59,13		1,48	35,21	52,11
		2 ЭМ					5,43		0,14	12,02	1,68
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,02	35,21	0,70
		4 М					22,69		0,57	8,33	4,75
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,15725					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0015					
		Итого по расценке					87,25		2,19		58,54
		ФОТ							1,50		52,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,46		51,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,77		26,93
		Всего по позиции							4,42		136,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ФЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ²	100 м			0,05					
		Объем=(2,5*2) / 100									
		1 ОТ					42,21		2,11	35,21	74,29
		2 ЭМ					10,86		0,54	12,02	6,49
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,08	35,21	2,82
		4 М					16,69		0,83	8,33	6,91
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,2245					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,006					
		Итого по расценке					69,76		3,48		87,69
		ФОТ							2,19		77,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,12		74,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,12		39,33
		Всего по позиции							6,72		201,82
35	ФЕРп67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	100 м труб			0,015					
		Объем=1,5 / 100									
		1 ОТ					532,03		7,98	35,21	280,98
		2 ЭМ					8,97		0,13	12,02	1,56
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,05	35,21	1,76
		4 М					3,34		0,05	8,33	0,42
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,01275					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		0,9768					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,00345					
		Итого по расценке					544,34		8,16		282,96
		ФОТ							8,03		282,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			7,31		257,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			3,85		135,72
		Всего по позиции							19,32		675,97
36	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м			0,015					
		Объем=1,5 / 100									
		1 ОТ					143,63		2,15	35,21	75,70
		2 ЭМ					19,92		0,30	12,02	3,61
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,04	35,21	1,41
		4 М					87,74		1,32	8,33	11,00
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,2292					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0033					
		Итого по расценке					251,29		3,77		90,31
		ФОТ							2,19		77,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,12		74,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,12		39,33
		Всего по позиции							7,01		204,44
37	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² Объем=1,5 / 100	100 м			0,015					
		1 ОТ					50,67		0,76	35,21	26,76
		2 ЭМ					3,62		0,05	12,02	0,60
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,01	35,21	0,35
		4 М					14,48		0,22	8,33	1,83
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,08085					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0006					
		Итого по расценке					68,77		1,03		29,19
		ФОТ							0,77		27,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,75		26,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,39		13,83
		Всего по позиции							2,17		69,32
38	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=3 / 100	100 м труб			0,03					
		1 ОТ					532,03		15,96	35,21	561,95
		2 ЭМ					8,97		0,27	12,02	3,25
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,09	35,21	3,17
		4 М					3,34		0,10	8,33	0,83
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,0255					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,9536					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0069					
		Итого по расценке					544,34		16,33		566,03
		ФОТ							16,05		565,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			14,61		514,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			7,70		271,26
		Всего по позиции							38,64		1 351,55
39	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=3 / 100	100 м			0,03					
		1 ОТ					143,63		4,31	35,21	151,76
		2 ЭМ					19,92		0,60	12,02	7,21
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,08	35,21	2,82
		4 М					87,74		2,63	8,33	21,91
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,4584					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0066					
		Итого по расценке					251,29		7,54		180,88
		ФОТ							4,39		154,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,26		149,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,24		78,84
		Всего по позиции							14,04		409,66
40	ФЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 Объем=3 / 100	100 м			0,03					
		1 ОТ					84,22		2,53	35,21	89,08
		2 ЭМ					10,86		0,33	12,02	3,97
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,05	35,21	1,76
		4 М					36,43		1,09	8,33	9,08
		ЗТ	чел.-ч	8,96		0,2688					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,0036					
		Итого по расценке					131,51		3,95		102,13
		ФОТ							2,58		90,84
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,50		88,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,32		46,33
		Всего по позиции							7,77		236,57
41	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=2 / 100	100 м труб			0,02					
		1 ОТ					532,03		10,64	35,21	374,63
		2 ЭМ					8,97		0,18	12,02	2,16
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,06	35,21	2,11
		4 М					3,34		0,07	8,33	0,58
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,017					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,3024					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0046					
		Итого по расценке					544,34		10,89		377,37
		ФОТ							10,70		376,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			9,74		342,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			5,14		180,84
		Всего по позиции							25,77		901,04
42	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=2 / 100	100 м			0,02					
		1 ОТ					143,63		2,87	35,21	101,05
		2 ЭМ					19,92		0,40	12,02	4,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,06	35,21	2,11
		4 М					87,74		1,75	8,33	14,58
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,3056					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0044					
		Итого по расценке					251,29		5,02		120,44
		ФОТ							2,93		103,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,84		100,07
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,49		52,61
		Всего по позиции							9,35		273,12
43	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=2 / 100	100 м			0,02					
		1 ОТ					59,13		1,18	35,21	41,55
		2 ЭМ					5,43		0,11	12,02	1,32
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,02	35,21	0,70
		4 М					22,69		0,45	8,33	3,75
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,1258					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0012					
		Итого по расценке					87,25		1,74		46,62
		ФОТ							1,20		42,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,16		40,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,61		21,55
		Всего по позиции							3,51		109,15
44	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=2 / 100	100 м труб			0,02					
		1 ОТ					532,03		10,64	35,21	374,63
		2 ЭМ					8,97		0,18	12,02	2,16
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,06	35,21	2,11
		4 М					3,34		0,07	8,33	0,58
	Н 999-9900 Строительный мусор	т	0,85			0,017					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,3024					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0046					
		Итого по расценке					544,34		10,89		377,37
		ФОТ							10,70		376,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			9,74		342,83
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			5,14		180,84
		Всего по позиции							25,77		901,04
45	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м			0,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					143,63		2,87	35,21	101,05
		2 ЭМ					19,92		0,40	12,02	4,81
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,06	35,21	2,11
		4 М					87,74		1,75	8,33	14,58
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,3056					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0044					
		Итого по расценке					251,29		5,02		120,44
		ФОТ							2,93		103,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,84		100,07
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,49		52,61
		Всего по позиции							9,35		273,12
46	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 Объем=2 / 100	100 м			0,02					
		1 ОТ					42,21		0,84	35,21	29,58
		2 ЭМ					1,81		0,04	12,02	0,48
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,01	35,21	0,35
		4 М					11,27		0,23	8,33	1,92
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,0898					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0004					
		Итого по расценке					55,29		1,11		31,98
		ФОТ							0,85		29,93
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			0,82		29,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,43		15,26
		Всего по позиции							2,36		76,27
47	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 Объем=14,5 / 100	100 м			0,145					
		1 ОТ					155,10		22,49	35,21	791,87
		2 ЭМ					54,28		7,87	12,02	94,60
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,62	35,21	21,83
		4 М					508,92		73,79	8,33	614,67
		ЗТ	чел.-ч	16,5		2,3925					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,0493					
		Итого по расценке					718,30		104,15		1 501,14
		ФОТ							23,11		813,70
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			22,42		789,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			11,79		414,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							138,36		2 705,42
Освещение и розеточная сеть машинного помещения											
48	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м			0,07					
		Объем=7 / 100									
		1 ОТ					139,54		9,77	35,21	344,00
		4 М					16,79		1,18	8,33	9,83
		ЗТ	чел.-ч	15,2		1,064					
		Итого по расценке					156,33		10,95		353,83
		ФОТ							9,77		344,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,48		333,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,98		175,44
		Всего по позиции							25,41		862,95
49	ФССЦ-24.3.01.02-0003	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м			7	2,24		15,68	8,33	130,61
		Всего по позиции							15,68		130,61
50	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м			0,07					
		Объем=7 / 100									
		1 ОТ					50,67		3,55	35,21	125,00
		2 ЭМ					3,62		0,25	12,02	3,01
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,04	35,21	1,41
		4 М					14,48		1,01	8,33	8,41
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,3773					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0028					
		Итого по расценке					68,77		4,81		136,42
		ФОТ							3,59		126,41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,48		122,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,83		64,47
		Всего по позиции							10,12		323,51
51	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5	1000 м			0,007	7 601,28		53,21	8,33	443,24
		Объем=7 / 1000									
		Всего по позиции							53,21		443,24
52	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт			0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					676,94		13,54	35,21	476,74
		2 ЭМ					18,11		0,36	12,02	4,33
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,05	35,21	1,76
		4 М					411,88		8,24	8,33	68,64
		ЗТ	чел.-ч	68,24		1,3648					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,004					
		Итого по расценке					1 106,93		22,14		549,71
		ФОТ							13,59		478,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,18		464,15
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,93		244,04
		Всего по позиции							42,25		1 257,90
53	ФССЦ-20.3.03.03-0032	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК	шт			2	29,05		58,10	8,33	483,97
		Всего по позиции							58,10		483,97
54	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Объем=2 / 100	100 шт			0,02					
		1 ОТ					313,47		6,27	35,21	220,77
		2 ЭМ					4,77		0,10	12,02	1,20
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	35,21	0,35
		4 М					105,83		2,12	8,33	17,66
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,632					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					424,07		8,49		239,63
		ФОТ							6,28		221,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,09		214,49
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,20		112,77
		Всего по позиции							17,78		566,89
55	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки Объем=2 / 10	10 шт			0,2	68,00		13,60	8,33	113,29
		Всего по позиции							13,60		113,29
56	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100	100 шт			0,01					
		1 ОТ					342,84		3,43	35,21	120,77
		2 ЭМ					4,77		0,05	12,02	0,60
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	35,21	0,35
		4 М					106,42		1,06	8,33	8,83
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		130,20
		ФОТ							3,44		121,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		117,49
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		61,77
		Всего по позиции							9,63		309,46
57	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением Объем=1 / 100	100 шт			0,01	899,00		8,99	8,33	74,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							8,99		74,89
58	ФССЦ-20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	шт			3	8,31		24,93	8,33	207,67
		Всего по позиции							24,93		207,67
Электропроводка шахты											
59	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м				0,364				
		Объем=36,4 / 100									
		1 ОТ					155,10		56,46	35,21	1 987,96
		2 ЭМ					54,28		19,76	12,02	237,52
		3 в т.ч. ОТм					4,27		1,55	35,21	54,58
		4 М					508,92		185,25	8,33	1 543,13
		ЗТ	чел.-ч	16,5		6,006					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,12376					
		Итого по расценке					718,30		261,47		3 768,61
		ФОТ							58,01		2 042,54
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			56,27		1 981,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			29,59		1 041,70
		Всего по позиции							347,33		6 791,57
60	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м				0,245				
		Объем=24,5 / 100									
		1 ОТ					75,19		18,42	35,21	648,57
		2 ЭМ					0,31		0,08	12,02	0,96
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,03	35,21	1,06
		ЗТ	чел.-ч	9,64		2,3618					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00245					
		Итого по расценке					75,50		18,50		649,53
		ФОТ							18,45		649,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			16,79		591,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			8,86		311,82
		Всего по позиции							44,15		1 552,51
61	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м				0,735				
		Объем=73,5 / 100									
		1 ОТ					115,06		84,57	35,21	2 977,71
		2 ЭМ					35,61		26,17	12,02	314,56
		3 в т.ч. ОТм					2,51		1,84	35,21	64,79
		4 М					42,48		31,22	8,33	260,06
		ЗТ	чел.-ч	12,24		8,9964					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,147					
		Итого по расценке					193,15		141,96		3 552,33
		ФОТ							86,41		3 042,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			83,82		2 951,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			44,07		1 551,68
		Всего по позиции							269,85		8 055,24
62	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=26 / 100	100 м			0,26					
		1 ОТ						75,19	19,55	35,21	688,36
		2 ЭМ						0,31	0,08	12,02	0,96
		3 в т.ч. ОТм						0,14	0,04	35,21	1,41
		ЗТ	чел.-ч	9,64		2,5064					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0026					
		Итого по расценке					75,50		19,63		689,32
		ФОТ							19,59		689,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			17,83		627,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			9,40		331,09
		Всего по позиции							46,86		1 648,10
63	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 Объем=26 / 100	100 м			0,26					
		1 ОТ						115,06	29,92	35,21	1 053,48
		2 ЭМ						35,61	9,26	12,02	111,31
		3 в т.ч. ОТм						2,51	0,65	35,21	22,89
		4 М						42,48	11,04	8,33	91,96
		ЗТ	чел.-ч	12,24		3,1824					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,052					
		Итого по расценке					193,15		50,22		1 256,75
		ФОТ							30,57		1 076,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,65		1 044,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,59		548,95
		Всего по позиции							95,46		2 849,78
64	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100	100 шт			0,01					
		1 ОТ						313,47	3,13	35,21	110,21
		2 ЭМ						4,77	0,05	12,02	0,60
		3 в т.ч. ОТм						0,64	0,01	35,21	0,35
		4 М						105,83	1,06	8,33	8,83
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,316					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					424,07		4,24		119,64
		ФОТ							3,14		110,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,05		107,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,60		56,39
		Всего по позиции							8,89		283,27
65	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки Объем=1 / 10	10 шт			0,1	68,00		6,80	8,33	56,64
		Всего по позиции							6,80		56,64
66	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100	100 шт			0,01					
		1 ОТ					342,84		3,43	35,21	120,77
		2 ЭМ					4,77		0,05	12,02	0,60
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	35,21	0,35
		4 М					106,42		1,06	8,33	8,83
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		130,20
		ФОТ							3,44		121,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		117,49
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		61,77
		Всего по позиции							9,63		309,46
67	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением Объем=1 / 100	100 шт			0,01	899,00		8,99	8,33	74,89
		Всего по позиции							8,99		74,89
Освещение шахты											
68	ФЕРм08-02-403-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий Объем=24,4 / 100	100 м			0,244					
		1 ОТ					125,96		30,73	35,21	1 082,00
		2 ЭМ					3,62		0,88	12,02	10,58
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,12	35,21	4,23
		4 М					33,20		8,10	8,33	67,47
		ЗТ	чел.-ч	13,4		3,2696					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,00976					
		Итого по расценке					162,78		39,71		1 160,05
		ФОТ							30,85		1 086,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,92		1 053,64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,73		553,98
		Всего по позиции							85,36		2 767,67
69	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 Объем=24,4 / 1000	1000 м			0,0244	7 601,28		185,47	8,33	1 544,97
		Всего по позиции							185,47		1 544,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения Объем=9 / 100	100 шт			0,09					
		1 ОТ					676,94		60,92	35,21	2 144,99
		2 ЭМ					18,11		1,63	12,02	19,59
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,23	35,21	8,10
		4 М					411,88		37,07	8,33	308,79
		ЗТ	чел.-ч	68,24		6,1416					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,018					
		Итого по расценке					1 106,93		99,62		2 473,37
		ФОТ							61,15		2 153,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			59,32		2 088,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			31,19		1 098,08
		Всего по позиции							190,13		5 659,95
71	ФССЦ-20.3.03.03-0032	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК	шт			9	29,05		261,45	8,33	2 177,88
		Всего по позиции							261,45		2 177,88
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы							2 253,57		
Раздел 3. Строительные работы											
72	ФЕР09-04-003-01 Прим. Демонтаж	Монтаж люка противопожарного Объем=0,8*0,8	м2			0,64					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					19,03	0,7	8,53	35,21	300,34
		2 ЭМ					0,44	0,7	0,20	12,02	2,40
		3 в т.ч. ОТм					0,16	0,7	0,07	35,21	2,46
		4 М					2 225,45	0	0,00	8,33	
		ЗТ	чел.-ч	1,95	0,7	0,8736					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,7	0,00448					
		Итого по расценке					2 244,92		8,73		302,74
		ФОТ							8,60		302,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			8,00		281,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			5,33		187,74
		Всего по позиции							22,06		772,08
73	ФЕР09-04-012-01 Прим. Демонтаж	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=1,9*0,8	м2			1,52					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					23,81	0,7	25,33	35,21	891,87
		2 ЭМ					14,41	0,7	15,33	12,02	184,27
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	2,10	35,21	73,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					25,72	0	0,00	8,33	
П,Н	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	0	0					
Н	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	2,5536					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,18088					
		Итого по расценке					63,94		40,66		1 076,14
		ФОТ							27,43		965,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			25,51		898,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			17,01		598,80
		Всего по позиции							83,18		2 573,14
74	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2			0,64					
		Объем=0,8*0,8									
		1 ОТ					19,03		12,18	35,21	428,86
		2 ЭМ					0,44		0,28	12,02	3,37
		3 в т.ч. ОТм					0,16		0,10	35,21	3,52
		4 М					2 225,45		1 424,29	8,33	11 864,34
		ЗТ	чел.-ч	1,95		1,248					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0064					
		Итого по расценке					2 244,92		1 436,75		12 296,57
		ФОТ							12,28		432,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			10,28		361,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			6,47		227,86
		Всего по позиции							1 453,50		12 886,33
75	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2			1,52					
		Объем=1,9*0,8									
		1 ОТ					21,13		32,12	35,21	1 130,95
		2 ЭМ					7,06		10,73	12,02	128,97
		3 в т.ч. ОТм					0,23		0,35	35,21	12,32
		4 М					60,65		92,19	8,33	767,94
П,Н	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	2,07		3,1464					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0304					
		Итого по расценке					88,84		135,04		2 027,86
		ФОТ							32,47		1 143,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			27,18		956,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			17,11		602,50
		Всего по позиции							179,33		3 587,28
76	ФССЦ-07.1.01.01-0018 Прим. Размером 800х1900 мм	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм	шт			1	2 979,76		2 979,76	8,33	24 821,40
		Всего по позиции							2 979,76		24 821,40
77	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2			0,071					
		Объем=7,1 / 100									
		1 ОТ					209,09		14,85	35,21	522,87
		2 ЭМ					3,13		0,22	12,02	2,64
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,10	35,21	3,52
		4 М					17,63		1,25	8,33	10,41
		ЗТ	чел.-ч	24,2		1,7182					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,0071					
		Итого по расценке					229,85		16,32		535,92
		ФОТ							14,95		526,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			13,31		468,49
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			6,58		231,61
		Всего по позиции							36,21		1 236,02
78	ФЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,0302					
		Объем=3,02 / 100									
		1 ОТ					2 029,64		61,30	35,21	2 158,37
		2 ЭМ					22,51		0,68	12,02	8,17
		3 в т.ч. ОТм					9,72		0,29	35,21	10,21
		4 М					1 197,22		36,16	8,33	301,21
H	999-9900 Строительный мусор	т		3,38		0,102076					
		ЗТ	чел.-ч	226,27		6,833354					
		ЗТм	чел.-ч	0,72		0,021744					
		Итого по расценке					3 249,37		98,14		2 467,75
		ФОТ							61,59		2 168,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			54,82		1 930,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			27,10		954,18
		Всего по позиции							180,06		5 351,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску Объем=10,12 / 100	100 м2			0,1012					
		1 ОТ					138,14		13,98	35,21	492,24
		2 ЭМ					6,22		0,63	12,02	7,57
		3 в т.ч. ОТм					1,18		0,12	35,21	4,23
		4 М					47,69		4,83	8,33	40,23
H	14.3.02.01	Краска водоземulsionная	т	0,052		0,0052624					
		ЗТ	чел.-ч	15,4		1,55848					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,01012					
		Итого по расценке					192,05		19,44		540,04
		ФОТ							14,10		496,47
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			12,69		446,82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,87		206,78
		Всего по позиции							38,00		1 193,64
80	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,005262	18 883,39		99,36	8,33	827,67
		Всего по позиции							99,36		827,67
81	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=8,28 / 100	100 м2			0,0828					
		1 ОТ					282,66		23,40	35,21	823,91
		2 ЭМ					43,61		3,61	12,02	43,39
		3 в т.ч. ОТм					17,15		1,42	35,21	50,00
		4 М					8,54		0,71	8,33	5,91
H	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,168912					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		2,94768					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,105156					
		Итого по расценке					334,81		27,72		873,21
		ФОТ							24,82		873,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			25,02		880,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			13,71		482,84
		Всего по позиции							66,45		2 236,95
82	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0,168912	600,00		101,35	8,33	844,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									101,35	844,25	
83	ФЕР15-04-024-08 Прим. Окраска пола	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=8,28 / 100	100 м2			0,0828					
		1 ОТ					167,81		13,89	35,21	489,07
		2 ЭМ					3,60		0,30	12,02	3,61
		3 в т.ч. ОТм					0,72		0,06	35,21	2,11
		4 М					72,76		6,02	8,33	50,15
H	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0267		0,0022108					
H	14.5.05.01	Олифы комбинированные	т	0,0103		0,0008528					
		ЗТ	чел.-ч	19,2		1,58976					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,004968					
		Итого по расценке					244,17		20,21		542,83
		ФОТ							13,95		491,18
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			12,56		442,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5,81		204,58
Всего по позиции									38,58	1 189,47	
84	ФССЦ-14.4.02.04-0173	Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, охра	т			0,002211	17 496,00		38,68	8,33	322,20
Всего по позиции									38,68	322,20	
85	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Объем=19,87 / 100	100 м2			0,1987					
		1 ОТ					209,09		41,55	35,21	1 462,98
		2 ЭМ					3,13		0,62	12,02	7,45
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,27	35,21	9,51
		4 М					17,63		3,50	8,33	29,16
		ЗТ	чел.-ч	24,2		4,80854					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,01987					
		Итого по расценке					229,85		45,67		1 499,59
		ФОТ							41,82		1 472,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			37,22		1 310,52
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			18,40		647,90
Всего по позиции									101,29	3 458,01	
86	ФЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Объем=8,51 / 100	100 м2			0,0851					
		1 ОТ					2 007,68		170,85	35,21	6 015,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					20,94		1,78	12,02	21,40
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,77	35,21	27,11
		4 М					1 140,25		97,04	8,33	808,34
H	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,287638					
		ЗТ	чел.-ч	226,6		19,28366					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,057017					
		Итого по расценке					3 168,87		269,67		6 845,37
		ФОТ							171,62		6 042,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			152,74		5 378,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			75,51		2 658,81
		Всего по позиции							497,92		14 882,22
87	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2			0,2838					
		Объем=28,38 / 100									
		1 ОТ					123,79		35,13	35,21	1 236,93
		2 ЭМ					5,57		1,58	12,02	18,99
		3 в т.ч. ОТм					1,07		0,30	35,21	10,56
		4 М					43,35		12,30	8,33	102,46
H	14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	т	0,052		0,0147576					
		ЗТ	чел.-ч	13,8		3,91644					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,025542					
		Итого по расценке					172,71		49,01		1 358,38
		ФОТ							35,43		1 247,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			31,89		1 122,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			14,76		519,58
		Всего по позиции							95,66		3 000,70
88	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземлюсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,014758	18 883,39		278,68	8,33	2 321,40
		Всего по позиции							278,68		2 321,40
89	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2			0,04					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ					98,35		3,93	35,21	138,38
		2 ЭМ					2,28		0,09	12,02	1,08
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,02	35,21	0,70
		4 М					104,50		4,18	8,33	34,82
H	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0273		0,001092					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	11,1		0,444					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0016					
		Итого по расценке					205,13		8,20		174,28
		ФОТ							3,95		139,08
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3,56		125,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1,65		57,93
		Всего по позиции							13,41		357,38
90	ФССЦ-14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т			0,001092	15 707,00		17,15	8,33	142,86
		Всего по позиции							17,15		142,86
91	ФЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий			0,08					
		Объем=8 / 100									
		1 ОТ					124,39		9,95	35,21	350,34
		2 ЭМ					194,52		15,56	12,02	187,03
		ЗТ	чел.-ч	13,08		1,0464					
		Итого по расценке					318,91		25,51		537,37
		ФОТ							9,95		350,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			10,25		360,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			5,87		206,70
		Всего по позиции							41,63		1 104,92
92	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3			0,27					
		1 ОТ					73,27		19,78	35,21	696,45
		2 ЭМ					147,31		39,77	12,02	478,04
H	999-9900	Строительный мусор	т	2,4		0,648					
		ЗТ	чел.-ч	8,27		2,2329					
		Итого по расценке					220,58		59,55		1 174,49
		ФОТ							19,78		696,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			18,00		633,77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			10,29		362,15
		Всего по позиции							87,84		2 170,41
93	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,0264					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=2,64 / 100									
		1 ОТ					282,66		7,46	35,21	262,67
		2 ЭМ					43,61		1,15	12,02	13,82
		3 в т.ч. ОТм					17,15		0,45	35,21	15,84
		4 М					8,54		0,23	8,33	1,92
H	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,053856					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		0,93984					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,033528					
		Итого по расценке					334,81		8,84		278,41
		ФОТ							7,91		278,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			7,97		280,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4,37		153,88
		Всего по позиции							21,18		713,03
94	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0,053856	600,00		32,31	8,33	269,14
		Всего по позиции							32,31		269,14
95	ФЕР09-06-001-02 Обрамления ДШ	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Объем=137,12/1000	т			0,13712					
		1 ОТ					397,50		54,51	35,21	1 919,30
		2 ЭМ					112,75		15,46	12,02	185,83
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,52	35,21	18,31
		4 М					81,96		11,24	8,33	93,63
H	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,13712					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		6,389792					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,0425072					
		Итого по расценке					592,21		81,21		2 198,76
		ФОТ							55,03		1 937,61
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			46,06		1 621,78
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			29,00		1 021,12
		Всего по позиции							156,27		4 841,66
96	ФССЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно Объем=137,12/1000	т			0,13712	6 800,00		932,42	8,33	7 767,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									932,42	7 767,06	
97	ФЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м			0,372					
		Объем=37,2 / 100									
		1 ОТ					121,92		45,35	35,21	1 596,77
		2 ЭМ					5,26		1,96	12,02	23,56
		3 в т.ч. ОТм					0,93		0,35	35,21	12,32
		4 М					10,40		3,87	8,33	32,24
		ЗТ	чел.-ч	12,29		4,57188					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,02976					
		Итого по расценке					137,58		51,18		1 652,57
		ФОТ							45,70		1 609,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			42,04		1 480,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			23,76		836,73
Всего по позиции									116,98	3 969,66	
98	ФЕР09-06-001-02 Портальные пластины	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т			0,01872					
		Объем=18,72/1000									
		1 ОТ					397,50		7,44	35,21	261,96
		2 ЭМ					112,75		2,11	12,02	25,36
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,07	35,21	2,46
		4 М					81,96		1,53	8,33	12,74
H	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,01872					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		0,872352					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,0058032					
		Итого по расценке					592,21		11,08		300,06
		ФОТ							7,51		264,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			6,29		221,32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			3,96		139,35
Всего по позиции									21,33	660,73	
99	ФССЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т			0,01872	6 800,00		127,30	8,33	1 060,41
		Объем=18,72/1000									
Всего по позиции									127,30	1 060,41	
100	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2			1,474					
		Объем=147,4 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					138,84		204,65	35,21	7 205,73
		ЗТ	чел.-ч	17,8		26,2372					
		Итого по расценке					138,84		204,65		7 205,73
		ФОТ							204,65		7 205,73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			184,19		6 485,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			94,14		3 314,64
		Всего по позиции							482,98		17 005,53
101	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,3897	42,98		16,75	12,02	201,34
		Всего по позиции							16,75		201,34
102	ФССЦлг-03-01-01-015	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			0,3897	14,03		5,47	8,33	45,57
		Всего по позиции							5,47		45,57
103	ФЕР17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. Объем=1 / 10	10 шт			0,1					
		1 ОТ					26,94		2,69	35,21	94,71
		4 М					5,94		0,59	8,33	4,91
H	18.2.06.04	Гарнитура туалетная	шт	10		1					
		ЗТ	чел.-ч	2,8		0,28					
		Итого по расценке					32,88		3,28		99,62
		ФОТ							2,69		94,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			3,25		114,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1,65		57,96
		Всего по позиции							8,18		272,18
104	ФССЦ-09.3.02.01-1001	Поручень из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 2,2 мм, толщиной профиля ПВХ 2 мм, диаметр 50 мм	м			1	387,43		387,43	8,33	3 227,29
		Всего по позиции							387,43		3 227,29
Итого по разделу 3 Строительные работы									8 758,70		
Раздел 4. Диспетчеризация											
105	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт			3					
	Прим. Демонтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины	Объем=2+1									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					5,16	0,3	4,64	35,21	163,37
		4 М					1,09	0	0,00	8,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,3	0,468					
		Итого по расценке					6,25		4,64		163,37
		ФОТ							4,64		163,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,18		147,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,13		75,15
		Всего по позиции							10,95		385,55
106	ФЕРм11-03-001-01 Монтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт			3					
		Объем=2+1									
		1 ОТ					5,16		15,48	35,21	545,05
		4 М					1,09		3,27	8,33	27,24
		ЗТ	чел.-ч	0,52		1,56					
		Итого по расценке					6,25		18,75		572,29
		ФОТ							15,48		545,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			13,93		490,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			7,12		250,72
		Всего по позиции							39,80		1 313,56
107	ФЕРм10-08-002-04 Извещатель поставляется в комплекте лифта	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоcontactный на открывание окон, дверей	шт			1					
		1 ОТ					8,08		8,08	35,21	284,50
		4 М					1,88		1,88	8,33	15,66
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
		Итого по расценке					9,96		9,96		300,16
		ФОТ							8,08		284,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		256,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		130,87
		Всего по позиции							20,95		687,08
108	ФЕРм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	100 м			0,05					
		Объем=5 / 100									
		1 ОТ					157,81		7,89	35,21	277,81
		2 ЭМ					66,59		3,33	12,02	40,03
		3 в т.ч. ОТм					7,44		0,37	35,21	13,03
		4 М					512,43		25,62	8,33	213,41
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					
		Итого по расценке					736,83		36,84		531,25
		ФОТ							8,26		290,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		261,76
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		133,79
		Всего по позиции							48,07		926,80
109	ФССЦ-21.2.02.05-0103	Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5	1000 м			0,005	716,23		3,58	8,33	29,82
		Объем=5 / 1000									
		Всего по позиции							3,58		29,82
		Итого по разделу 4 Диспетчеризация							123,35		
Раздел 5. Пусконаладочные работы											
110	ФЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт			1					
	1 ОТ						6 945,15		6 945,15	35,21	244 538,73
	ЗТ		чел.-ч	528,47		528,47					
	Итого по расценке						6 945,15		6 945,15		244 538,73
	ФОТ								6 945,15		244 538,73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5 139,41		180 958,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2 500,25		88 033,94
		Всего по позиции							14 584,81		513 531,33
111	ФЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	остановка			-2					
	1 ОТ						136,28		-272,56	35,21	-9 596,84
	ЗТ		чел.-ч	10,37		-20,74					
	Итого по расценке						136,28		-272,56		-9 596,84
	ФОТ								-272,56		-9 596,84
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			-201,69		-7 101,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			-98,12		-3 454,86
		Всего по позиции							-572,37		-20 153,36
		Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы							14 012,44		
Раздел 6. Техническое освидетельствование											
112	ФЕРмр01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт			1					
	1 ОТ						662,46		662,46	35,21	23 325,22
	4 М						19,87		19,87	8,33	165,52
	ЗТ		чел.-ч	46,31		46,31					
	Итого по расценке						682,33		682,33		23 490,74
	ФОТ								662,46		23 325,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		17 260,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		8 397,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 411,04		49 148,48
113	ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка			6					
		1 ОТ					66,00		396,00	35,21	13 943,16
		4 М					1,98		11,88	8,33	98,96
		ЗТ	чел.-ч	4,68		28,08					
		Итого по расценке					67,98		407,88		14 042,12
		ФОТ							396,00		13 943,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			293,04		10 317,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			142,56		5 019,54
		Всего по позиции							843,48		29 379,60
114	ФЕРмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт			1					
		1 ОТ					470,65		470,65	35,21	16 571,59
		4 М					14,12		14,12	8,33	117,62
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		16 689,21
		ФОТ							470,65		16 571,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		12 262,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		5 965,77
		Всего по позиции							1 002,48		34 917,96
		Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование							3 257,00		
Раздел 7. Оборудование											
115	ТЦ_67.1.01.03_50_50530451	Лифт пассажирский г/п 400 кг, 1 м/с, 8 остановок	комплект			1	1 419 166,67	1,04236	259 523,26	5,7	1 479 282,57
О	49_01.03.2023_02	Цена=1703000,00/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Всего по позиции							259 523,26		1 479 282,57
116	ТЦ_67.1.02.00_66_54011440	Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКЛ в комплекте	шт.			1	10 340,00	1,04236	1 890,88	5,7	10 778,00
О	62_01.03.2023_02	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Всего по позиции							1 890,88		10 778,00
117	ТЦ_67.1.02.00_66_54011440	Переговорный комплект кабины	шт.			1	1 085,00	1,04236	198,41	5,7	1 130,96
О	62_01.03.2023_02	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Всего по позиции							198,41		1 130,96
		Итого по разделу 7 Оборудование							261 612,55		
		Итого по смете:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							27 135,88		724 654,80
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							18 466,65		650 210,78
		Эксплуатация машин							604,16		7 261,99
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							50,25		1 769,28
		Материалы							8 065,07		67 182,03
		Строительные работы							9 023,61		134 596,99
		в том числе:									
		оплата труда							918,66		32 346,03
		эксплуатация машин и механизмов							130,17		1 564,62
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,85		276,38
		материалы							6 700,29		55 813,41
		накладные расходы							833,21		29 335,46
		сметная прибыль							441,28		15 537,47
		Монтажные работы							26 939,14		900 849,65
		Монтажные работы							2 112,01		44 405,34
		в том числе:									
		оплата труда							396,17		13 949,13
		эксплуатация машин и механизмов							74,35		893,70
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6,18		217,59
		материалы							1 050,39		8 749,74
		накладные расходы							387,72		13 651,89
		сметная прибыль							203,38		7 160,88
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							24 827,13		856 444,31
		в том числе:									
		оплата труда							10 479,23		368 973,73
		эксплуатация машин и механизмов							399,64		4 803,67
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 275,31
		материалы							314,39		2 618,88
		накладные расходы							9 129,39		321 445,66
		сметная прибыль							4 504,48		158 602,37
		Оборудование							261 612,55		1 491 191,53
		Инженерное оборудование							261 612,55		1 491 191,53
		Прочие затраты							14 012,44		493 377,97
		Пусконаладочные работы							14 012,44		493 377,97
		в том числе:									
		оплата труда							6 672,59		234 941,89
		накладные расходы							4 937,72		173 857,00
		сметная прибыль							2 402,13		84 579,08
		Итого							311 587,74		3 020 016,14
		Итого ФОТ (справочно)							18 516,90		651 980,06
		Итого накладные расходы (справочно)							15 288,04		538 290,01
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 551,27		265 879,80
		Договорной понижающий коэффициент 0,97238818							302 984,24		2 936 628,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 20% (только ТЦ)									587 325,60
		ВСЕГО по смете							302 984,24		3 523 953,60
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							261 612,55		1 491 191,53

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.