

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2023 года

" " 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Приказы Министра России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

66. Свердловская область

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д.2, подъезд 2
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Замена грузопассажирского лифта г/п 630 кг на 16 остановок
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание проект ЗЛ-06-2022-ТЗ.523

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I квартала 2023 г.

Сметная стоимость	5 672,39	(538,84) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	130,42	(6,89) тыс.руб.
монтажных работ	1 335,76	(40,09) тыс.руб.
оборудования	2 755,05	(483,34) тыс.руб.
прочих затрат	573,99	(16,3) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

879,99	(24,99) тыс.руб.
2 345,55	чел.час.
4,94	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРмр01-01-010-04	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2	шт			1					
		1 ОТ					54,71		54,71	35,21	1 926,34
		4 М					1,64		1,64	8,33	13,66
		ЗТ	чел.-ч	5,82		5,82					
		Итого по расценке					56,35		56,35		1 940,00
		ФОТ							54,71		1 926,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			48,69		1 714,44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			24,07		847,59
		Всего по позиции							129,11		4 502,03
2	ФЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	шт			1					
		1 ОТ					434,99		434,99	35,21	15 316,00
		2 ЭМ					325,08		325,08	12,02	3 907,46
		3 в т.ч. ОТм					36,22		36,22	35,21	1 275,31
		4 М					13,05		13,05	8,33	108,71
		ЗТ	чел.-ч	49,77		49,77					
		ЗТм	чел.-ч	3,6		3,6					
		Итого по расценке					773,12		773,12		19 332,17
		ФОТ							471,21		16 591,31
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			419,38		14 766,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			207,33		7 300,18
		Всего по позиции							1 399,83		41 398,62
3	ФЕРмр01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	шт			1					
		1 ОТ					36,56		36,56	35,21	1 287,28
		4 М					1,10		1,10	8,33	9,16
		ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
		Итого по расценке					37,66		37,66		1 296,44
		ФОТ							36,56		1 287,28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			32,54		1 145,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			16,09		566,40
		Всего по позиции							86,29		3 008,52
4	ФЕРмр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт			1					
		1 ОТ					294,55		294,55	35,21	10 371,11
		4 М					8,84		8,84	8,33	73,64
		ЗТ	чел.-ч	26,56		26,56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					303,39		303,39		10 444,75
		ФОТ							294,55		10 371,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			262,15		9 230,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			129,60		4 563,29
		Всего по позиции							695,14		24 238,33
5	ФЕРмр01-01-004-03	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: свыше 400 кг без доработки рамы пола	кабина			1					
		1 ОТ					768,37		768,37	35,21	27 054,31
		4 М					23,05		23,05	8,33	192,01
		ЗТ	чел.-ч	83,7		83,7					
		Итого по расценке					791,42		791,42		27 246,32
		ФОТ							768,37		27 054,31
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			683,85		24 078,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			338,08		11 903,90
		Всего по позиции							1 813,35		63 228,56
6	ФЕРмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт			1					
		1 ОТ					114,75		114,75	35,21	4 040,35
		4 М					3,44		3,44	8,33	28,66
		ЗТ	чел.-ч	12,5		12,5					
		Итого по расценке					118,19		118,19		4 069,01
		ФОТ							114,75		4 040,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			102,13		3 595,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			50,49		1 777,75
		Всего по позиции							270,81		9 442,67
7	ФЕРмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт			1					
		1 ОТ					157,93		157,93	35,21	5 560,72
		4 М					4,74		4,74	8,33	39,48
		ЗТ	чел.-ч	17		17					
		Итого по расценке					162,67		162,67		5 600,20
		ФОТ							157,93		5 560,72
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			140,56		4 949,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,49		2 446,72
		Всего по позиции							372,72		12 995,96
8	ФЕРмр01-01-006-03	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа	шт			1					
		1 ОТ					709,28		709,28	35,21	24 973,75
		4 М					21,28		21,28	8,33	177,26
		ЗТ	чел.-ч	71,5		71,5					
		Итого по расценке					730,56		730,56		25 151,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							709,28		24 973,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			631,26		22 226,64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			312,08		10 988,45
		Всего по позиции							1 673,90		58 366,10
9	ФЕРмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03	этаж			7					
	1 ОТ						32,59		228,13	35,21	8 032,46
	4 М						0,98		6,86	8,33	57,14
	ЗТ		чел.-ч	3,24		22,68					
	Итого по расценке						33,57		234,99		8 089,60
	ФОТ								228,13		8 032,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			203,04		7 148,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			100,38		3 534,28
		Всего по позиции							538,41		18 772,77
10	ФЕРмр01-01-005-02	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг	шт			16					
	1 ОТ						327,01		5 232,16	35,21	184 224,35
	2 ЭМ						9,32		149,12	12,02	1 792,42
	4 М						9,81		156,96	8,33	1 307,48
	ЗТ		чел.-ч	35,2		563,2					
	Итого по расценке						346,14		5 538,24		187 324,25
	ФОТ								5 232,16		184 224,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			4 656,62		163 959,67
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			2 302,15		81 058,71
		Всего по позиции							12 497,01		432 342,63
11	ФЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	шт			4					
	1 ОТ						252,61		1 010,44	35,21	35 577,59
	4 М						7,58		30,32	8,33	252,57
	ЗТ		чел.-ч	25,11		100,44					
	Итого по расценке						260,19		1 040,76		35 830,16
	ФОТ								1 010,44		35 577,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			899,29		31 664,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			444,59		15 654,14
		Всего по позиции							2 384,64		83 148,36
12	ФЕРмр01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов	шт			1					
	1 ОТ						156,16		156,16	35,21	5 498,39
	4 М						4,68		4,68	8,33	38,98
	ЗТ		чел.-ч	16		16					
	Итого по расценке						160,84		160,84		5 537,37
	ФОТ								156,16		5 498,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			138,98		4 893,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			68,71		2 419,29
		Всего по позиции							368,53		12 850,23
13	ФЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					82,47		82,47	35,21	2 903,77
		4 М					2,47		2,47	8,33	20,58
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					84,94		84,94		2 924,35
		ФОТ							82,47		2 903,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			73,40		2 584,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			36,29		1 277,66
		Всего по позиции							194,63		6 786,37
14	ФЕРмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					70,66		70,66	35,21	2 487,94
		4 М					2,12		2,12	8,33	17,66
		ЗТ	чел.-ч	7,79		7,79					
		Итого по расценке					72,78		72,78		2 505,60
		ФОТ							70,66		2 487,94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,89		2 214,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			31,09		1 094,69
		Всего по позиции							166,76		5 814,56
15	ФЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт			1					
		1 ОТ					112,47		112,47	35,21	3 960,07
		4 М					3,37		3,37	8,33	28,07
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					115,84		115,84		3 988,14
		ФОТ							112,47		3 960,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			100,10		3 524,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			49,49		1 742,43
		Всего по позиции							265,43		9 255,03
16	ФЕРмр01-01-030-02	Замена противовеса при подвеске: четырехканатной	шт			1					
		1 ОТ					216,23		216,23	35,21	7 613,46
		4 М					6,49		6,49	8,33	54,06
		ЗТ	чел.-ч	23,84		23,84					
		Итого по расценке					222,72		222,72		7 667,52
		ФОТ							216,23		7 613,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			192,44		6 775,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			95,14		3 349,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							510,30		17 793,42
17	ФЕРмр01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	шт			1					
		1 ОТ					235,94		235,94	35,21	8 307,45
		4 М					7,08		7,08	8,33	58,98
		ЗТ	чел.-ч	25,1		25,1					
		Итого по расценке					243,02		243,02		8 366,43
		ФОТ							235,94		8 307,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			209,99		7 393,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			103,81		3 655,28
		Всего по позиции							556,82		19 415,34
18	ФЕРмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м			47,7					
		Объем=95,4/2									
		1 ОТ					35,98		1 716,25	35,21	60 429,16
		4 М					1,08		51,52	8,33	429,16
		ЗТ	чел.-ч	3,74		178,398					
		Итого по расценке					37,06		1 767,77		60 858,32
		ФОТ							1 716,25		60 429,16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 527,46		53 781,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			755,15		26 588,83
		Всего по позиции							4 050,38		141 229,10
19	ФЕРмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м			47,7					
		Объем=95,4/2									
		1 ОТ					16,74		798,50	35,21	28 115,19
		4 М					0,50		23,85	8,33	198,67
		ЗТ	чел.-ч	1,74		82,998					
		Итого по расценке					17,24		822,35		28 313,86
		ФОТ							798,50		28 115,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			710,67		25 022,52
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			351,34		12 370,68
		Всего по позиции							1 884,36		65 707,06
20	ФЕРмр01-01-018-01 Прим. Монтаж	Замена преобразователя частоты	шт			1					
		Монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
		1 ОТ					192,67	0,7	134,87	35,21	4 748,77
		4 М					5,78	0,7	4,05	8,33	33,74
		ЗТ	чел.-ч	13,96	0,7	9,772					
		Итого по расценке					198,45		138,92		4 782,51
		ФОТ							134,87		4 748,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			120,03		4 226,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			59,34		2 089,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							318,29		11 098,38
21	ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста "Ревизия"	пост			1					
		1 ОТ					70,31		70,31	35,21	2 475,62
		4 М					2,11		2,11	8,33	17,58
		ЗТ	чел.-ч	7,48		7,48					
		Итого по расценке					72,42		72,42		2 493,20
		ФОТ							70,31		2 475,62
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			62,58		2 203,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			30,94		1 089,27
		Всего по позиции							165,94		5 785,77
22	ФЕРмр01-01-015-02	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: парная	шт			2					
		1 ОТ					55,61		111,22	35,21	3 916,06
		4 М					1,67		3,34	8,33	27,82
		ЗТ	чел.-ч	6,2		12,4					
		Итого по расценке					57,28		114,56		3 943,88
		ФОТ							111,22		3 916,06
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			98,99		3 485,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			48,94		1 723,07
		Всего по позиции							262,49		9 152,24
23	ФЕРмр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт			16					
		1 ОТ					10,24		163,84	35,21	5 768,81
		4 М					0,31		4,96	8,33	41,32
		ЗТ	чел.-ч	1,2		19,2					
		Итого по расценке					10,55		168,80		5 810,13
		ФОТ							163,84		5 768,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			145,82		5 134,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			72,09		2 538,28
		Всего по позиции							386,71		13 482,65
24	ФЕРмр01-01-036-01	Замена подвешенного кабеля	кабель			3					
		1 ОТ					109,09		327,27	35,21	11 523,18
		4 М					3,27		9,81	8,33	81,72
		ЗТ	чел.-ч	11,34		34,02					
		Итого по расценке					112,36		337,08		11 604,90
		ФОТ							327,27		11 523,18
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			291,27		10 255,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			144,00		5 070,20
		Всего по позиции							772,35		26 930,73
25	ФЕРмр01-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	система			1					
		1 ОТ					143,80		143,80	35,21	5 063,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					4,31		4,31	8,33	35,90
		ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
		Итого по расценке					148,11		148,11		5 099,10
		ФОТ							143,80		5 063,20
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			127,98		4 506,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			63,27		2 227,81
		Всего по позиции							339,36		11 833,16
		Итого по разделу 1 Монтажные работы							32 103,56		
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта)											
26	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=5 / 100	100 м труб			0,05					
		1 ОТ					532,03		26,60	35,21	936,59
		2 ЭМ					8,97		0,45	12,02	5,41
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,16	35,21	5,63
		4 М					3,34		0,17	8,33	1,42
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,0425					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		3,256					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0115					
		Итого по расценке					544,34		27,22		943,42
		ФОТ							26,76		942,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			24,35		857,42
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			12,84		452,27
		Всего по позиции							64,41		2 253,11
27	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=5 / 100	100 м			0,05					
		1 ОТ					143,63		7,18	35,21	252,81
		2 ЭМ					19,92		1,00	12,02	12,02
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,14	35,21	4,93
		4 М					87,74		4,39	8,33	36,57
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,764					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,011					
		Итого по расценке					251,29		12,57		301,40
		ФОТ							7,32		257,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,10		250,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,73		131,45
		Всего по позиции							23,40		682,86
28	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м			0,05					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=5 / 100									
		1 ОТ					59,13		2,96	35,21	104,22
		2 ЭМ					5,43		0,27	12,02	3,25
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,04	35,21	1,41
		4 М					22,69		1,13	8,33	9,41
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,3145					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,003					
		Итого по расценке					87,25		4,36		116,88
		ФОТ							3,00		105,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,91		102,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,53		53,87
		Всего по позиции							8,80		273,21
29	ФЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м			0,1					
		Объем=(2,5*2+2,5*2) / 100									
		1 ОТ					42,21		4,22	35,21	148,59
		2 ЭМ					10,86		1,09	12,02	13,10
		3 в т.ч. ОТм					1,51		0,15	35,21	5,28
		4 М					16,69		1,67	8,33	13,91
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,449					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,012					
		Итого по расценке					69,76		6,98		175,60
		ФОТ							4,37		153,87
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,24		149,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,23		78,47
		Всего по позиции							13,45		403,32
30	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=10,5 / 100	100 м труб			0,105					
		1 ОТ					532,03		55,86	35,21	1 966,83
		2 ЭМ					8,97		0,94	12,02	11,30
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,33	35,21	11,62
		4 М					3,34		0,35	8,33	2,92
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,08925					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		6,8376					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,02415					
		Итого по расценке					544,34		57,15		1 981,05
		ФОТ							56,19		1 978,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			51,13		1 800,39
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			26,97		949,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							135,25		4 731,10
31	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=10,5 / 100	100 м			0,105					
		1 ОТ					143,63		15,08	35,21	530,97
		2 ЭМ					19,92		2,09	12,02	25,12
		3 в т.ч. ОТм					2,77		0,29	35,21	10,21
		4 М					87,74		9,21	8,33	76,72
		ЗТ	чел.-ч	15,28		1,6044					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0231					
		Итого по расценке					251,29		26,38		632,81
		ФОТ							15,37		541,18
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,91		524,94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,84		276,00
		Всего по позиции							49,13		1 433,75
32	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² Объем=3,5 / 100	100 м			0,035					
		1 ОТ					42,21		1,48	35,21	52,11
		2 ЭМ					1,81		0,06	12,02	0,72
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,01	35,21	0,35
		4 М					11,27		0,39	8,33	3,25
		ЗТ	чел.-ч	4,49		0,15715					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0007					
		Итого по расценке					55,29		1,93		56,08
		ФОТ							1,49		52,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,45		50,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,76		26,75
		Всего по позиции							4,14		133,72
33	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² Объем=10,5 / 100	100 м			0,105					
		1 ОТ					50,67		5,32	35,21	187,32
		2 ЭМ					3,62		0,38	12,02	4,57
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,05	35,21	1,76
		4 М					14,48		1,52	8,33	12,66
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,56595					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0042					
		Итого по расценке					68,77		7,22		204,55
		ФОТ							5,37		189,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,21		183,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,74		96,43
		Всего по позиции							15,17		484,39
34	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=3,25 / 100	100 м труб			0,0325					
		1 ОТ					532,03		17,29	35,21	608,78
		2 ЭМ					8,97		0,29	12,02	3,49
		3 в т.ч. ОТм					3,11		0,10	35,21	3,52
		4 М					3,34		0,11	8,33	0,92
H	999-9900	Строительный мусор	т	0,85		0,027625					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		2,1164					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,007475					
		Итого по расценке					544,34		17,69		613,19
		ФОТ							17,39		612,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			15,82		557,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			8,35		293,90
		Всего по позиции							41,86		1 464,28
35	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=3,25 / 100	100 м			0,0325					
		1 ОТ					139,54		4,54	35,21	159,85
		4 М					16,79		0,55	8,33	4,58
		ЗТ	чел.-ч	15,2		0,494					
		Итого по расценке					156,33		5,09		164,43
		ФОТ							4,54		159,85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,40		155,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,32		81,52
		Всего по позиции							11,81		401,00
36	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=3,25 / 100	100 м			0,0325					
		1 ОТ					59,13		1,92	35,21	67,60
		2 ЭМ					5,43		0,18	12,02	2,16
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,02	35,21	0,70
		4 М					22,69		0,74	8,33	6,16
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,204425					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,00195					
		Итого по расценке					87,25		2,84		75,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1,94		68,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,88		66,25
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,99		34,83
		Всего по позиции							5,71		177,00
37	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м			0,125					
		Объем=12,5 / 100									
		1 ОТ					155,10		19,39	35,21	682,72
		2 ЭМ					54,28		6,79	12,02	81,62
		3 в т.ч. ОТм					4,27		0,53	35,21	18,66
		4 М					508,92		63,62	8,33	529,95
		ЗТ	чел.-ч	16,5		2,0625					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,0425					
		Итого по расценке					718,30		89,80		1 294,29
		ФОТ							19,92		701,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,32		680,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,16		357,70
		Всего по позиции							119,28		2 332,33
Освещение и розеточная сеть машинного помещения											
38	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м			0,11					
		Объем=11 / 100									
		1 ОТ					139,54		15,35	35,21	540,47
		4 М					16,79		1,85	8,33	15,41
		ЗТ	чел.-ч	15,2		1,672					
		Итого по расценке					156,33		17,20		555,88
		ФОТ							15,35		540,47
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,89		524,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,83		275,64
		Всего по позиции							39,92		1 355,78
39	ФССЦ-24.3.01.02-0003	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м			11	2,24		24,64	8,33	205,25
		Всего по позиции							24,64		205,25
40	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			0,11					
		Объем=11 / 100									
		1 ОТ					50,67		5,57	35,21	196,12
		2 ЭМ					3,62		0,40	12,02	4,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,06	35,21	2,11
		4 М					14,48		1,59	8,33	13,24
		ЗТ	чел.-ч	5,39		0,5929					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0044					
		Итого по расценке					68,77		7,56		214,17
		ФОТ							5,63		198,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,46		192,28
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,87		101,10
		Всего по позиции							15,89		507,55
41	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3x1,5	1000 м			0,011	7 601,28		83,61	8,33	696,47
		Объем=11 / 1000									
		Всего по позиции							83,61		696,47
42	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт			0,03					
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					676,94		20,31	35,21	715,12
		2 ЭМ					18,11		0,54	12,02	6,49
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,08	35,21	2,82
		4 М					411,88		12,36	8,33	102,96
		ЗТ	чел.-ч	68,24		2,0472					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,006					
		Итого по расценке					1 106,93		33,21		824,57
		ФОТ							20,39		717,94
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,78		696,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,40		366,15
		Всего по позиции							63,39		1 887,12
43	ФССЦ-20.3.03.03-0032	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК	шт			3	29,05		87,15	8,33	725,96
		Всего по позиции							87,15		725,96
44	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт			0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					313,47		6,27	35,21	220,77
		2 ЭМ					4,77		0,10	12,02	1,20
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	35,21	0,35
		4 М					105,83		2,12	8,33	17,66
		ЗТ	чел.-ч	31,6		0,632					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,001					
		Итого по расценке					424,07		8,49		239,63
		ФОТ							6,28		221,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,09		214,49
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,20		112,77
		Всего по позиции							17,78		566,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки Объем=2 / 10	10 шт			0,2	68,00		13,60	8,33	113,29
		Всего по позиции							13,60		113,29
46	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100	100 шт			0,01					
		1 ОТ					342,84		3,43	35,21	120,77
		2 ЭМ					4,77		0,05	12,02	0,60
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	35,21	0,35
		4 М					106,42		1,06	8,33	8,83
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		130,20
		ФОТ							3,44		121,12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		117,49
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		61,77
		Всего по позиции							9,63		309,46
47	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением Объем=1 / 100	100 шт			0,01	899,00		8,99	8,33	74,89
		Всего по позиции							8,99		74,89
48	ФССЦ-20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	шт			1	8,31		8,31	8,33	69,22
		Всего по позиции							8,31		69,22
Электропроводка шахты											
49	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 Объем=89,1 / 100	100 м			0,891					
		1 ОТ					155,10		138,19	35,21	4 865,67
		2 ЭМ					54,28		48,36	12,02	581,29
		3 в т.ч. ОТм					4,27		3,80	35,21	133,80
		4 М					508,92		453,45	8,33	3 777,24
		ЗТ	чел.-ч	16,5		14,7015					
		ЗТм	чел.-ч	0,34		0,30294					
		Итого по расценке					718,30		640,00		9 224,20
		ФОТ							141,99		4 999,47
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			137,73		4 849,49
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			72,41		2 549,73
		Всего по позиции							850,14		16 623,42
50	ФЕРп67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=47,8 / 100	100 м			0,478					
		1 ОТ					75,19		35,94	35,21	1 265,45
		2 ЭМ					0,31		0,15	12,02	1,80
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,07	35,21	2,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	9,64		4,60792					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00478					
		Итого по расценке					75,50		36,09		1 267,25
		ФОТ							36,01		1 267,91
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			32,77		1 153,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			17,28		608,60
		Всего по позиции							86,14		3 029,65
51	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 Объем=143,4 / 100	100 м			1,434					
		1 ОТ					115,06		165,00	35,21	5 809,65
		2 ЭМ					35,61		51,06	12,02	613,74
		3 в т.ч. ОТм					2,51		3,60	35,21	126,76
		4 М					42,48		60,92	8,33	507,46
		ЗТ	чел.-ч	12,24		17,55216					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,2868					
		Итого по расценке					193,15		276,98		6 930,85
		ФОТ							168,60		5 936,41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			163,54		5 758,32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			85,99		3 027,57
		Всего по позиции							526,51		15 716,74
52	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=25,5 / 100	100 м			0,255					
		1 ОТ					75,19		19,17	35,21	674,98
		2 ЭМ					0,31		0,08	12,02	0,96
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,04	35,21	1,41
		ЗТ	чел.-ч	9,64		2,4582					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,00255					
		Итого по расценке					75,50		19,25		675,94
		ФОТ							19,21		676,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			17,48		615,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			9,22		324,67
		Всего по позиции							45,95		1 616,12
53	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 Объем=25,5 / 100	100 м			0,255					
		1 ОТ					115,06		29,34	35,21	1 033,06
		2 ЭМ					35,61		9,08	12,02	109,14
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,64	35,21	22,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					42,48		10,83	8,33	90,21
		ЗТ	чел.-ч	12,24		3,1212					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,051					
		Итого по расценке					193,15		49,25		1 232,41
		ФОТ							29,98		1 055,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,08		1 023,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,29		538,35
		Всего по позиции							93,62		2 794,68
Освещение шахты											
54	ФЕРм08-02-403-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий Объем=47,8 / 100	100 м			0,478					
		1 ОТ					125,96		60,21	35,21	2 119,99
		2 ЭМ					3,62		1,73	12,02	20,79
		3 в т.ч. ОТм					0,50		0,24	35,21	8,45
		4 М					33,20		15,87	8,33	132,20
		ЗТ	чел.-ч	13,4		6,4052					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,01912					
		Итого по расценке					162,78		77,81		2 272,98
		ФОТ							60,45		2 128,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			58,64		2 064,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			30,83		1 085,50
		Всего по позиции							167,28		5 423,07
55	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 Объем=47,8 / 1000	1000 м			0,0478	7 601,28		363,34	8,33	3 026,62
		Всего по позиции							363,34		3 026,62
56	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения Объем=17 / 100	100 шт			0,17					
		1 ОТ					676,94		115,08	35,21	4 051,97
		2 ЭМ					18,11		3,08	12,02	37,02
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,43	35,21	15,14
		4 М					411,88		70,02	8,33	583,27
		ЗТ	чел.-ч	68,24		11,6008					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,034					
		Итого по расценке					1 106,93		188,18		4 672,26
		ФОТ							115,51		4 067,11
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			112,04		3 945,10
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			58,91		2 074,23
		Всего по позиции							359,13		10 691,59
57	ФССЦ-20.3.03.03-0032	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК	шт			17	29,05		493,85	8,33	4 113,77
		Всего по позиции							493,85		4 113,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы										3 851,28	
Раздел 3. Строительные работы											
58	ФЕР09-04-003-01 Прим. Демонтаж	Монтаж люка противопожарного Объем=0,8*0,8 Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 519/пр табл.2 п.4	м2			0,64					
		1 ОТ					19,03	0,7	8,53	35,21	300,34
		2 ЭМ					0,44	0,7	0,20	12,02	2,40
		3 в т.ч. ОТм					0,16	0,7	0,07	35,21	2,46
		4 М					2 225,45	0	0,00	8,33	
		ЗТ	чел.-ч	1,95	0,7	0,8736					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,7	0,00448					
		Итого по расценке					2 244,92		8,73		302,74
		ФОТ							8,60		302,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			8,00		281,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			5,33		187,74
		Всего по позиции							22,06		772,08
59	ФЕР09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного Объем=0,8*0,8	м2			0,64					
		1 ОТ					19,03		12,18	35,21	428,86
		2 ЭМ					0,44		0,28	12,02	3,37
		3 в т.ч. ОТм					0,16		0,10	35,21	3,52
		4 М					2 225,45		1 424,29	8,33	11 864,34
		ЗТ	чел.-ч	1,95		1,248					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0064					
		Итого по расценке					2 244,92		1 436,75		12 296,57
		ФОТ							12,28		432,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			10,28		361,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			6,47		227,86
		Всего по позиции							1 453,50		12 886,33
60	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Объем=11,68 / 100	100 м2			0,1168					
		1 ОТ					209,09		24,42	35,21	859,83
		2 ЭМ					3,13		0,37	12,02	4,45
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,16	35,21	5,63
		4 М					17,63		2,06	8,33	17,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	24,2		2,82656					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,01168					
		Итого по расценке					229,85		26,85		881,44
		ФОТ							24,58		865,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			21,88		770,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			10,82		380,80
		Всего по позиции							59,55		2 032,50
61	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску Объем=11,68 / 100	100 м2			0,1168					
		1 ОТ					138,14		16,13	35,21	567,94
		2 ЭМ					6,22		0,73	12,02	8,77
		3 в т.ч. ОТм					1,18		0,14	35,21	4,93
		4 М					47,69		5,57	8,33	46,40
H	14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	т	0,052		0,0060736					
		ЗТ	чел.-ч	15,4		1,79872					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,01168					
		Итого по расценке					192,05		22,43		623,11
		ФОТ							16,27		572,87
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			14,64		515,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			6,78		238,60
		Всего по позиции							43,85		1 377,29
62	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземлюсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,006074	18 883,39		114,70	8,33	955,45
		Всего по позиции							114,70		955,45
63	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=11,0951 / 100	100 м2			0,110951					
		1 ОТ					282,66		31,36	35,21	1 104,19
		2 ЭМ					43,61		4,84	12,02	58,18
		3 в т.ч. ОТм					17,15		1,90	35,21	66,90
		4 М					8,54		0,95	8,33	7,91
H	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,22634					
		ЗТ	чел.-ч	35,6		3,9498556					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,1409078					
		Итого по расценке					334,81		37,15		1 170,28
		ФОТ							33,26		1 171,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			33,53		1 180,46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			18,38		647,03
		Всего по позиции							89,06		2 997,77
64	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0,22634	600,00		135,80	8,33	1 131,21
		Всего по позиции							135,80		1 131,21
65	ФЕР15-04-024-08 Прим. Окраска пола	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=11,0951 / 100	100 м2			0,110951					
		1 ОТ					167,81		18,62	35,21	655,61
		2 ЭМ					3,60		0,40	12,02	4,81
		3 в т.ч. ОТм					0,72		0,08	35,21	2,82
		4 М					72,76		8,07	8,33	67,22
Н	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0267		0,0029624					
Н	14.5.05.01	Олифы комбинированные	т	0,0103		0,0011428					
		ЗТ	чел.-ч	19,2		2,1302592					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0066571					
		Итого по расценке					244,17		27,09		727,64
		ФОТ							18,70		658,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			16,83		592,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,79		274,24
		Всего по позиции							51,71		1 594,47
66	ФССЦ-14.4.02.04-0173	Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, охра	т			0,002962	17 496,00		51,82	8,33	431,66
		Всего по позиции							51,82		431,66
67	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2			0,10493					
		Объем=10,493 / 100									
		1 ОТ					209,09		21,94	35,21	772,51
		2 ЭМ					3,13		0,33	12,02	3,97
		3 в т.ч. ОТм					1,35		0,14	35,21	4,93
		4 М					17,63		1,85	8,33	15,41
		ЗТ	чел.-ч	24,2		2,539306					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,010493					
		Итого по расценке					229,85		24,12		791,89
		ФОТ							22,08		777,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			19,65		691,92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,72		342,07
		Всего по позиции							53,49		1 825,88
68	ФЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2			0,04497					
		Объем=4,497 / 100									
		1 ОТ					2 007,68		90,29	35,21	3 179,11
		2 ЭМ					20,94		0,94	12,02	11,30
		3 в т.ч. ОТм					9,05		0,41	35,21	14,44
		4 М					1 140,25		51,28	8,33	427,16
H	999-9900	Строительный мусор	т	3,38		0,1519986					
		ЗТ	чел.-ч	226,6		10,190202					
		ЗТм	чел.-ч	0,67		0,0301299					
		Итого по расценке					3 168,87		142,51		3 617,57
		ФОТ							90,70		3 193,55
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			80,72		2 842,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			39,91		1 405,16
		Всего по позиции							263,14		7 864,99
69	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2			0,1499					
		Объем=14,99 / 100									
		1 ОТ					123,79		18,56	35,21	653,50
		2 ЭМ					5,57		0,83	12,02	9,98
		3 в т.ч. ОТм					1,07		0,16	35,21	5,63
		4 М					43,35		6,50	8,33	54,15
H	14.3.02.01	Краска водоземлюсионная	т	0,052		0,0077948					
		ЗТ	чел.-ч	13,8		2,06862					
		ЗТм	чел.-ч	0,09		0,013491					
		Итого по расценке					172,71		25,89		717,63
		ФОТ							18,72		659,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			16,85		593,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			7,80		274,53
		Всего по позиции							50,54		1 585,38
70	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоземлюсионная для внутренних работ ВАК- 14 универсальная латексная полиакрилатная	т			0,007795	18 883,39		147,20	8,33	1 226,18
		Всего по позиции							147,20		1 226,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2			0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					98,35		1,97	35,21	69,36
		2 ЭМ					2,28		0,05	12,02	0,60
		3 в т.ч. ОТм					0,49		0,01	35,21	0,35
		4 М					104,50		2,09	8,33	17,41
H	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0273		0,000546					
		ЗТ	чел.-ч	11,1		0,222					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,0008					
		Итого по расценке					205,13		4,11		87,37
		ФОТ							1,98		69,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1,78		62,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,82		29,03
		Всего по позиции							6,71		179,14
72	ФССЦ-14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т			0,000546	15 707,00		8,58	8,33	71,47
		Всего по позиции							8,58		71,47
73	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3			0,27					
		1 ОТ					73,27		19,78	35,21	696,45
		2 ЭМ					147,31		39,77	12,02	478,04
H	999-9900	Строительный мусор	т	2,4		0,648					
		ЗТ	чел.-ч	8,27		2,2329					
		Итого по расценке					220,58		59,55		1 174,49
		ФОТ							19,78		696,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			18,00		633,77
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			10,29		362,15
		Всего по позиции							87,84		2 170,41
74	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,03875					
		Объем=3,875 / 100									
		1 ОТ					282,66		10,95	35,21	385,55
		2 ЭМ					43,61		1,69	12,02	20,31
		3 в т.ч. ОТм					17,15		0,66	35,21	23,24
		4 М					8,54		0,33	8,33	2,75
H	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,07905					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	35,6		1,3795					
		ЗТм	чел.-ч	1,27		0,0492125					
		Итого по расценке					334,81		12,97		408,61
		ФОТ							11,61		408,79
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			11,70		412,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			6,41		225,86
		Всего по позиции							31,08		1 046,53
75	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3			0,07905	600,00		47,43	8,33	395,09
		Всего по позиции							47,43		395,09
76	ФЕР09-06-001-02 Обрамления ДШ	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Объем=240,32/1000	т			0,24032					
		1 ОТ					397,50		95,53	35,21	3 363,61
		2 ЭМ					112,75		27,10	12,02	325,74
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,92	35,21	32,39
		4 М					81,96		19,70	8,33	164,10
H	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,24032					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		11,198912					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,0744992					
		Итого по расценке					592,21		142,33		3 853,45
		ФОТ							96,45		3 396,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			80,73		2 842,45
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			50,83		1 789,69
		Всего по позиции							273,89		8 485,59
77	ФССЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т			0,24032	6 800,00		1 634,18	8,33	13 612,72
		Объем=240,32/1000									
		Всего по позиции							1 634,18		13 612,72
78	ФЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м			0,832					
		Объем=83,2 / 100									
		1 ОТ					121,92		101,44	35,21	3 571,70
		2 ЭМ					5,26		4,38	12,02	52,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,93		0,77	35,21	27,11
		4 М					10,40		8,65	8,33	72,05
		ЗТ	чел.-ч	12,29		10,22528					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,06656					
		Итого по расценке					137,58		114,47		3 696,40
		ФОТ							102,21		3 598,81
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			94,03		3 310,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			53,15		1 871,38
		Всего по позиции							261,65		8 878,69
79	ФЕР09-06-001-02 Портальные пластины	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Объем=57,76/1000	т			0,05776					
		1 ОТ					397,50		22,96	35,21	808,42
		2 ЭМ					112,75		6,51	12,02	78,25
		3 в т.ч. ОТм					3,82		0,22	35,21	7,75
		4 М					81,96		4,73	8,33	39,40
H	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,05776					
		ЗТ	чел.-ч	46,6		2,691616					
		ЗТм	чел.-ч	0,31		0,0179056					
		Итого по расценке					592,21		34,20		926,07
		ФОТ							23,18		816,17
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			19,40		683,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			12,22		430,12
		Всего по позиции							65,82		2 039,32
80	ФССЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно Объем=57,76/1000	т			0,05776	6 800,00		392,77	8,33	3 271,77
		Всего по позиции							392,77		3 271,77
81	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов Объем=348,78 / 100	100 м2			3,4878					
		1 ОТ					138,84		484,25	35,21	17 050,44
		ЗТ	чел.-ч	17,8		62,08284					
		Итого по расценке					138,84		484,25		17 050,44
		ФОТ							484,25		17 050,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			435,83		15 345,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			222,76		7 843,20
		Всего по позиции							1 142,84		40 239,04
82	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,4076	42,98		17,52	12,02	210,59
		Всего по позиции							17,52		210,59
83	ФССЦпг-03-01-01-015	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза			0,4076	14,03		5,72	8,33	47,65
		Всего по позиции							5,72		47,65
		Итого по разделу 3 Строительные работы							6 512,45		
Раздел 4. Диспетчеризация											
84	ФЕРм11-03-001-01 Прим. Демонтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт			3					
		Объем=2+1									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
	1 ОТ						5,16	0,3	4,64	35,21	163,37
	4 М						1,09	0	0,00	8,33	
	ЗТ		чел.-ч	0,52	0,3	0,468					
	Итого по расценке						6,25		4,64		163,37
	ФОТ								4,64		163,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,18		147,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,13		75,15
		Всего по позиции							10,95		385,55
85	ФЕРм11-03-001-01 Монтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт			3					
		Объем=2+1									
	1 ОТ						5,16		15,48	35,21	545,05
	4 М						1,09		3,27	8,33	27,24
	ЗТ		чел.-ч	0,52		1,56					
	Итого по расценке						6,25		18,75		572,29
	ФОТ								15,48		545,05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			13,93		490,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			7,12		250,72
		Всего по позиции							39,80		1 313,56
86	ФЕРм10-08-002-04 Измещатель поставляется в комплекте лифта	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт			1					
	1 ОТ						8,08		8,08	35,21	284,50
	4 М						1,88		1,88	8,33	15,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
		Итого по расценке					9,96		9,96		300,16
		ФОТ							8,08		284,50
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,27		256,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,72		130,87
		Всего по позиции							20,95		687,08
87	ФЕРм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	100 м			0,05					
		Объем=5 / 100									
		1 ОТ					157,81		7,89	35,21	277,81
		2 ЭМ					66,59		3,33	12,02	40,03
		3 в т.ч. ОТм					7,44		0,37	35,21	13,03
		4 М					512,43		25,62	8,33	213,41
		ЗТ	чел.-ч	18,5		0,925					
		ЗТм	чел.-ч	0,74		0,037					
		Итого по расценке					736,83		36,84		531,25
		ФОТ							8,26		290,84
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,43		261,76
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,80		133,79
		Всего по позиции							48,07		926,80
88	ФССЦ-21.2.02.05-0103	Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5	1000 м			0,005	716,23		3,58	8,33	29,82
		Объем=5 / 1000									
		Всего по позиции							3,58		29,82
		Итого по разделу 4 Диспетчеризация							123,35		
Раздел 5. Пусконаладочные работы											
89	ФЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт			1					
		1 ОТ					6 945,15		6 945,15	35,21	244 538,73
		ЗТ	чел.-ч	528,47		528,47					
		Итого по расценке					6 945,15		6 945,15		244 538,73
		ФОТ							6 945,15		244 538,73
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			5 139,41		180 958,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			2 500,25		88 033,94
		Всего по позиции							14 584,81		513 531,33
90	ФЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	остановка			6					
		1 ОТ					136,28		817,68	35,21	28 790,51
		ЗТ	чел.-ч	10,37		62,22					
		Итого по расценке					136,28		817,68		28 790,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							817,68		28 790,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			605,08		21 304,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			294,36		10 364,58
		Всего по позиции							1 717,12		60 460,07
		Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы							16 301,93		
Раздел 6. Техническое освидетельствование											
91	ФЕРмр01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт			1					
		1 ОТ					662,46		662,46	35,21	23 325,22
		4 М					19,87		19,87	8,33	165,52
		ЗТ	чел.-ч	46,31		46,31					
		Итого по расценке					682,33		682,33		23 490,74
		ФОТ							662,46		23 325,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			490,22		17 260,66
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			238,49		8 397,08
		Всего по позиции							1 411,04		49 148,48
92	ФЕРмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка			14					
		1 ОТ					66,00		924,00	35,21	32 534,04
		4 М					1,98		27,72	8,33	230,91
		ЗТ	чел.-ч	4,68		65,52					
		Итого по расценке					67,98		951,72		32 764,95
		ФОТ							924,00		32 534,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			683,76		24 075,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			332,64		11 712,25
		Всего по позиции							1 968,12		68 552,39
93	ФЕРмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт			1					
		1 ОТ					470,65		470,65	35,21	16 571,59
		4 М					14,12		14,12	8,33	117,62
		ЗТ	чел.-ч	27,8		27,8					
		Итого по расценке					484,77		484,77		16 689,21
		ФОТ							470,65		16 571,59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74			348,28		12 262,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36			169,43		5 965,77
		Всего по позиции							1 002,48		34 917,96
		Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование							4 381,64		
Раздел 7. Оборудование											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94 О	ТЦ_67.1.01.03_50_50530451 49_01.03.2023_02	Лифт грузопассажирский г/п 630 кг, 1 м/с, 16 остановок комплект				1	2 631 666,67	1,04236	481 253,35	5,7	2 743 144,07
		Цена=3158000,00/1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Всего по позиции							481 253,35		2 743 144,07
95 О	ТЦ_67.1.02.00_66_54011440 62_01.03.2023_02	Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКЛ в комплекте шт.				1	10 340,00	1,04236	1 890,88	5,7	10 778,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Всего по позиции							1 890,88		10 778,00
96 О	ТЦ_67.1.02.00_66_54011440 62_01.03.2023_02	Переговорный комплект кабины шт.				1	1 085,00	1,04236	198,41	5,7	1 130,96
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Всего по позиции							198,41		1 130,96
Итого по разделу 7 Оборудование									483 342,64		
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							32 073,32		941 595,17
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							24 992,50		879 985,98
		Эксплуатация машин							711,64		8 553,92
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							53,13		1 870,69
		Материалы							6 369,18		53 055,27
		Строительные работы							6 886,06		130 423,46
		в том числе:									
		оплата труда							1 133,77		39 920,05
		эксплуатация машин и механизмов							107,85		1 296,37
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6,44		226,74
		материалы							4 074,90		33 943,92
		накладные расходы							1 025,40		36 104,56
		сметная прибыль							544,14		19 158,56
		Монтажные работы							40 086,22		1 335 763,58
		Монтажные работы							3 601,02		74 566,16
		в том числе:									
		оплата труда							656,93		23 130,51
		эксплуатация машин и механизмов							129,59		1 557,67
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,47		368,64
		материалы							1 831,13		15 253,29
		накладные расходы							644,82		22 704,33
		сметная прибыль							338,55		11 920,36
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							36 485,20		1 261 197,42
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							15 438,97		543 606,18
		эксплуатация машин и механизмов							474,20		5 699,88
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							36,22		1 275,31
		материалы							463,15		3 858,06
		накладные расходы							13 464,37		474 079,92
		сметная прибыль							6 644,51		233 953,38
		Оборудование							483 342,64		2 755 053,03
		Инженерное оборудование							483 342,64		2 755 053,03
		Прочие затраты							16 301,93		573 991,40
		Пусконаладочные работы							16 301,93		573 991,40
		в том числе:									
		оплата труда							7 762,83		273 329,24
		накладные расходы							5 744,49		202 263,64
		сметная прибыль							2 794,61		98 398,52
		Итого							546 616,85		4 795 231,47
		Итого ФОТ (справочно)							25 045,63		881 856,67
		Итого накладные расходы (справочно)							20 879,08		735 152,45
		Итого сметная прибыль (справочно)							10 321,81		363 430,82
		Договорной понижающий коэффициент 0,98576889							538 837,89		4 726 990,00
		НДС 20% (только ТЦ)									945 398,00
		ВСЕГО по смете							538 837,89		5 672 388,00
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							483 342,64		2 755 053,03

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.