

СОГЛАСОВАНО:

2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 2, подъезд 2

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Замена пассажирского лифта г/л 400 кг на 16 остановок

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом
Основание проект 31П-05-2024-Т3.658

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен IV квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	5 085,04	(444,86) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	208,51	(14,29) тыс.руб.
монтажных работ	1 394,94	(39,73) тыс.руб.
оборудования	2 202,30	(374,54) тыс.руб.
прочих затрат	598,44	(16,3) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

925,18	(25,2) тыс.руб.
2 363,34	чел.час.
5,15	чел.час.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Приложение № 2

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Министра России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)



2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ФЕРмр01-01-010-04	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2	шт	1	1	1					
	1 ОТ						54,71		54,71	36,71	2 008,40
	4 М						1,64		1,64	8,63	14,15
	ЗТ		чел.-ч	5,82		5,82					
	Итого по расценке						56,35		56,35		2 022,55
	ФОТ								54,71		2 008,40
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89			48,69		1 787,48
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44			24,07		883,70
	Всего по позиции								129,11		4 693,73
2	ФЕРмр01-01-002-06	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2	шт	1	1	1					
	1 ОТ						434,99		434,99	36,71	15 968,48
	2 ЭМ						325,08		325,08	12,46	4 050,50
	3 в т.ч. ОТМ						36,22		36,22	36,71	1 329,64
	4 М						13,05		13,05	8,63	112,62
	ЗТ		чел.-ч	49,77		49,77					
	Итого по расценке		чел.-ч	3,6		3,6					
	ФОТ						773,12		773,12		20 131,60
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89			471,21		17 298,12
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44			419,38		15 395,33
	Всего по позиции								207,33		7 611,17
	1 399,83										43 138,10
3	ФЕРмр01-02-011-01	Установка подлестничной рамы	шт	1	1	1					
	1 ОТ						36,56		36,56	36,71	1 342,12
	4 М						1,10		1,10	8,63	9,49
	ЗТ		чел.-ч	3,8		3,8					
	Итого по расценке						37,66		37,66		1 351,61
	ФОТ								36,56		1 342,12
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89			32,54		1 194,49
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44			16,09		590,53
	Всего по позиции								86,29		3 136,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФЕРМр01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	шт	1	1	1					
	1 ОТ						294,55		294,55	36,71	10 812,93
	4 М						8,84		8,84	8,63	76,29
	3Т		чел.-ч	26,56			26,56				
	Итого по расценке						303,39		303,39		10 889,22
	ФОТ								294,55		10 812,93
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89			262,15		262,15		9 623,51
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44			129,60		129,60		4 757,69
	Всего по позиции						695,14		695,14		25 270,42
5	ФЕРМр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	1	1					
	1 ОТ						650,86		650,86	36,71	23 893,07
	4 М						19,53		19,53	8,63	168,54
	3Т		чел.-ч	70,9			70,9				
	Итого по расценке						670,39		670,39		24 061,61
	ФОТ								650,86		23 893,07
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89			579,27		579,27		21 264,83
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44			286,38		286,38		10 512,95
	Всего по позиции						1 536,04		1 536,04		55 839,39
6	ФЕРМр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт	1	1	1					
	1 ОТ						114,75		114,75	36,71	4 212,47
	4 М						3,44		3,44	8,63	29,69
	3Т		чел.-ч	12,5			12,5				
	Итого по расценке						118,19		118,19		4 242,16
	ФОТ								114,75		4 212,47
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89			102,13		102,13		3 749,10
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44			50,49		50,49		1 853,49
	Всего по позиции						270,81		270,81		9 844,75
7	ФЕРМр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт	1	1	1					
	1 ОТ						157,93		157,93	36,71	5 797,61
	4 М						4,74		4,74	8,63	40,91
	3Т		чел.-ч	17			17				
	Итого по расценке						162,67		162,67		5 838,52
	ФОТ								157,93		5 797,61
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89			140,56		140,56		5 159,87
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44			69,49		69,49		2 550,95
	Всего по позиции						372,72		372,72		13 549,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФЕРмр01-01-006-03	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа	шт	1	1	1					
		1 ОТ					709,28		709,28	36,71	26 037,67
		4 М					21,28		21,28	8,63	183,65
		ЗТ	чел.-ч	71,5			71,5				
		Итого по расценке					730,56		730,56		26 221,32
		ФОТ					709,28		709,28		26 037,67
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			631,26		631,26		23 173,53
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			312,08		312,08		11 456,57
		Всего по позиции					1 673,90		1 673,90		60 851,42
9	ФЕРмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03	этаж	7	1	7					
		1 ОТ					32,59		228,13	36,71	8 374,65
		4 М					0,98		6,86	8,63	59,20
		ЗТ	чел.-ч	3,24			22,68				
		Итого по расценке					33,57		234,99		8 433,85
		ФОТ							228,13		8 374,65
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			203,04		203,04		7 453,44
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			100,38		100,38		3 684,85
		Всего по позиции					538,41		538,41		19 572,14
10	ФЕРмр01-01-012-02	Замена аппарата вызывного, работа лифта: парная	шт	16	1	16					
		1 ОТ					71,35		1 141,60	36,71	41 908,14
		4 М					2,14		34,24	8,63	295,49
		ЗТ	чел.-ч	7,59			121,44				
		Итого по расценке					73,49		1 175,84		42 203,63
		ФОТ							1 141,60		41 908,14
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			1 016,02		1 016,02		37 298,24
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			502,30		502,30		18 439,58
		Всего по позиции					2 694,16		2 694,16		97 941,45
11	ФЕРмр01-01-005-01	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	шт	16	1	16					
		1 ОТ					288,92		4 622,72	36,71	169 700,05
		2 ЗМ					9,32		149,12	12,46	1 858,04
		4 М					8,67		138,72	8,63	1 197,15
		ЗТ	чел.-ч	31,1			497,6				
		Итого по расценке					306,91		4 910,56		172 755,24
		ФОТ							4 622,72		169 700,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89			4 114,22		151 033,04
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44			2 034,00		74 668,02
	Всего по позиции								11 058,78		398 456,30
	ФЕРМр01-01-009-01										
	Замена тягового каната	шт	3	1	3						
	1 ОТ					252,61			757,83	36,71	27 819,94
	4 М					7,58			22,74	8,63	196,25
	3Т	чел.-ч	25,11		75,33						
	Итого по расценке					260,19			780,57		28 016,19
	ФОТ								757,83		27 819,94
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89				674,47		24 759,75
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44				333,45		12 240,77
	Всего по позиции								1 788,49		65 016,71
	ФЕРМр01-01-009-02										
	Замена устройство стряжки канатов	шт	1	1	1						
	1 ОТ					156,16			156,16	36,71	5 732,63
	4 М					4,68			4,68	8,63	40,39
	3Т	чел.-ч	16		16						
	Итого по расценке					160,84			160,84		5 773,02
	ФОТ								156,16		5 732,63
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89				138,98		5 102,04
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44				68,71		2 522,36
	Всего по позиции								368,53		13 397,42
	ФЕРМр01-01-009-03										
	Замена ограничителя скорости	шт	1	1	1						
	1 ОТ					82,47			82,47	36,71	3 027,47
	4 М					2,47			2,47	8,63	21,32
	3Т	чел.-ч	8,45		8,45						
	Итого по расценке					84,94			84,94		3 048,79
	ФОТ								82,47		3 027,47
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89				73,40		2 694,45
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44				36,29		1 332,09
	Всего по позиции								194,63		7 075,33
	ФЕРМр01-01-009-05										
	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	1	1						
	1 ОТ					70,66			70,66	36,71	2 593,93
	4 М					2,12			2,12	8,63	18,30
	3Т	чел.-ч	7,79		7,79						
	Итого по расценке					72,78			72,78		2 612,23
	ФОТ								70,66		2 593,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89			62,89		2 308,60
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44			31,09		1 141,33
	Всего по позиции								166,76		6 062,16
16	ФЕРмр01-01-009-04 Замена каната ограничителя скорости		шт	1	1	1					
	1 ОТ						112,47		112,47	36,71	4 128,77
	4 М						3,37		3,37	8,63	29,08
	ЗТ		чел.-ч	12,4		12,4					
	Итого по расценке						115,84		115,84		4 157,85
	ФОТ								112,47		4 128,77
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89			100,10		3 674,61
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44			49,49		1 816,66
	Всего по позиции								265,43		9 649,12
17	ФЕРмр01-01-030-01 Замена противовеса при подвеске: трехканатной		шт	1	1	1					
	1 ОТ						208,61		208,61	36,71	7 658,07
	4 М						6,26		6,26	8,63	54,02
	ЗТ		чел.-ч	23		23					
	Итого по расценке						214,87		214,87		7 712,09
	ФОТ								208,61		7 658,07
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89			185,66		6 815,68
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44			91,79		3 369,55
	Всего по позиции								492,32		17 897,32
18	ФЕРмр01-02-006-01 Установка фотоагчика реверса		шт	1	1	1					
	1 ОТ						235,94		235,94	36,71	8 661,36
	4 М						7,08		7,08	8,63	61,10
	ЗТ		чел.-ч	25,1		25,1					
	Итого по расценке						243,02		243,02		8 722,46
	ФОТ								235,94		8 661,36
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	89		89			209,99		7 708,61
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов		%	44		44			103,81		3 811,00
	Всего по позиции								556,82		20 242,07
19	ФЕРмр01-01-023-01 Замена направляющих: кабины		м	46,7	1	46,7					
	Объем=93,4/2										
	1 ОТ						35,98		1 680,27	36,71	61 682,71
	4 М						1,08		50,44	8,63	435,30
	ЗТ		чел.-ч	3,74		174,658					
	Итого по расценке						37,06		1 730,71		62 118,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89			1 680,27		61 682,71
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44			1 495,44		54 897,61
	Всего по позиции								739,32		27 140,39
20	ФЕРмр01-01-023-02	Замена направляющих: противовеса	м	46,7	1	46,7			3 965,47		144 156,01
	Объем=93,4/2										
	1 ОТ						16,74		781,76	36,71	28 696,41
	4 М						0,50		23,35	8,63	201,51
	ЗТ	чел.-ч	1,74			81,258					
	Итого по расценке					17,24			805,11		28 899,92
	ФОТ								781,76		28 698,41
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89			695,77		25 541,58
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44			343,97		12 627,30
	Всего по позиции								1 844,85		67 068,80

Примечание: монтаж преобразователя частоты

21	ФЕРмр01-01-018-01	Замена преобразователя частоты	шт	1	1	1					
	Монтаж ПЗ=0,7 (ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАГ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)										
	1 ОТ						192,67	0,7	134,87	36,71	4 951,08
	4 М						5,78	0,7	4,05	8,63	34,95
	ЗТ	чел.-ч	13,96		0,7	9,772					
	Итого по расценке					198,45			138,92		4 986,03
	ФОТ								134,87		4 951,08
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89			120,03		4 406,46
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44			59,34		2 178,48
	Всего по позиции								318,29		11 570,97

22	ФЕРмр01-01-012-04	Замена поста "Ревизия"	пост	1	1	1					
	1 ОТ						70,31		70,31	36,71	2 581,08
	4 М						2,11		2,11	8,63	18,21
	ЗТ	чел.-ч	7,48			7,48					
	Итого по расценке					72,42			72,42		2 599,29
	ФОТ								70,31		2 581,08
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89			62,58		2 297,16
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44			30,94		1 135,68
	Всего по позиции								165,94		6 032,13

23	ФЕРмр01-01-015-02	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: парная	шт	2	1	2					
----	-------------------	--	----	---	---	---	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 OT						55,61		111,22	36,71	4 082,89
	4 M						1,67		3,34	8,63	28,82
	3T		чел.-ч	6,2		12,4					
	Итого по расценке						57,28		114,56		4 111,71
	ФОТ								111,22		4 082,89
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		89		89			98,99		3 633,77
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		44		44			48,94		1 796,47
	Всего по позиции								262,49		9 541,95
24	ФЕРМр01-02-012-01	Установка шунта: точной остановки кабины	шт	16	1	16					
	1 OT						10,24		163,84	36,71	6 014,57
	4 M						0,31		4,96	8,63	42,80
	3T		чел.-ч	1,2		19,2					
	Итого по расценке						10,55		168,80		6 057,37
	ФОТ								163,84		6 014,57
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		89		89			145,82		5 352,97
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		44		44			72,09		2 646,41
	Всего по позиции								386,71		14 056,75
25	ФЕРМр01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	кабель	3	1	3					
	1 OT						109,09		327,27	36,71	12 014,08
	4 M						3,27		9,81	8,63	84,66
	3T		чел.-ч	11,34		34,02					
	Итого по расценке						112,36		337,08		12 098,74
	ФОТ								327,27		12 014,08
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		89		89			291,27		10 692,53
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		44		44			144,00		5 286,20
	Всего по позиции								772,35		28 077,47
26	ФЕРМр01-04-003-01	Балансировка системы "кабина-противовес"	система	1	1	1					
	1 OT						143,80		143,80	36,71	5 278,90
	4 M						4,31		4,31	8,63	37,20
	3T		чел.-ч	14,4		14,4					
	Итого по расценке						148,11		148,11		5 316,10
	ФОТ								143,80		5 278,90
	Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		89		89			127,98		4 698,22
	Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%		44		44			63,27		2 322,72
	Всего по позиции								339,36		12 337,04
	Итого по разделу 1 Монтажные работы								32 343,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2. Электромонтажные работы											
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта)											
27	ФЕРм08-02-410-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=3 / 100	100 м труб	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					532,03			15,96	36,71
		2 ЗМ					8,97			0,27	12,46
		3 в т.ч. ОТм					3,11			0,09	36,71
		4 М					3,34			0,10	8,63
	Н	999-9900 Строительный мусор	т	0,85		0,0255					0,86
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,9536					
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,0069					
		Итого по расценке					544,34			16,33	590,11
		ФОТ								16,05	589,19
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%		91		91				14,61	536,16
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%		48		48				7,70	282,81
	Всего по позиции									38,64	1 409,08
28	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=3 / 100	100 м	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					143,63			4,31	36,71
		2 ЗМ					19,92			0,60	12,46
		3 в т.ч. ОТм					2,77			0,08	36,71
		4 М					87,74			2,63	8,63
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,4584					
		ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0066					
		Итого по расценке					251,29			7,54	188,40
		ФОТ								4,39	161,16
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%		97		97				4,26	156,33
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%		51		51				2,24	82,19
	Всего по позиции									14,04	426,92
29	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=3 / 100	100 м	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					59,13			1,77	36,71
		2 ЗМ					5,43			0,16	12,46
		3 в т.ч. ОТм					0,76			0,02	36,71
		4 М					22,69			0,68	8,63
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,1887					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,0018					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке							87,25				
ФОТ									2,61		72,84
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97			1,79		65,71
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51			1,74		63,74
Всего по позиции									0,91		33,51
30	ФЕРм08-02-412-10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 Объем=(3+3) / 100	100 м	0,06	1	0,06					170,09
	1 ОТ						42,21		2,53	36,71	92,88
	2 ЭМ						10,86		0,65	12,46	8,10
	3 в т.ч. ОТМ						1,51		0,09	36,71	3,30
	4 М						16,69		1,00	8,63	8,63
	ЗТМ		чел.-ч	4,49		0,2694					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,12		0,0072	69,76				109,61
	ФОТ								4,18		96,18
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			2,62		93,29
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			2,54		49,05
	Всего по позиции								1,34		251,95
									8,06		
31	ФЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=8,5 / 100	100 м труб	0,085	1	0,085					
	1 ОТ						532,03		45,22	36,71	1 660,03
	2 ЭМ						8,97		0,76	12,46	9,47
	3 в т.ч. ОТМ						3,11		0,26	36,71	9,54
	4 М						3,34		0,28	8,63	2,42
	Н	999-9900 Строительный мусор	т	0,85		0,07225					
	ЗТ		чел.-ч	65,12		5,5352					
	ЗТМ		чел.-ч	0,23		0,01955					
	Итого по расценке						544,34		46,26		1 671,92
	ФОТ								45,46		1 669,57
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91			41,39		1 519,31
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48			21,83		801,39
	Всего по позиции										3 992,62
32	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=8,5 / 100	100 м	0,085	1	0,085					
	1 ОТ						143,63		12,21	36,71	448,23
	2 ЭМ						19,92		1,69	12,46	21,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ФЕРм08-02-412-01	3 в т.ч. ОТМ					2,77			0,24	8,81
		4 М					87,74			7,46	64,38
		3Т	чел.-ч	15,28		1,2988					
		3ТМ	чел.-ч	0,22		0,0187					
		Итого по расценке					251,29				
		ФОТ					21,36				533,67
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97	12,45				457,04
		Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51	12,08				443,33
		Всего по позиции					6,35				233,09
							39,79				1 210,09
34	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,035	1	0,035					
		Объем=3,5 / 100									
		1 ОТ					50,67			1,77	64,98
		2 ЗМ					3,62			0,13	1,62
		3 в т.ч. ОТМ					0,50			0,02	0,73
		4 М					14,48			0,51	4,40
		3Т	чел.-ч	5,39		0,18865					
		3ТМ	чел.-ч	0,04		0,0014					
		Итого по расценке					68,77			2,41	71,00
		ФОТ								1,79	65,71
35	ФЕРм08-02-412-03	Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97	1,74				63,74
		Пр/774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51	0,91				33,51
		Всего по позиции					5,06				168,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ФЕРм08-02-410	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм Объем=2,25 / 100	100 м труб	0,0225	1	0,0225					
		1 ОТ					532,03		11,97	36,71	439,42
		2 ЗМ					8,97		0,20	12,46	2,49
		3 в т.ч. ОТМ					3,11		0,07	36,71	2,57
		4 М					3,34		0,08	8,63	0,69
	Н	999-9900 Строительный мусор	м	0,85		0,019125					
		ЗТ	чел.-ч	65,12		1,4652					
		ЗТМ	чел.-ч	0,23		0,005175					
		Итого по расценке					544,34		12,25		442,60
		ФОТ	%	91		91			12,04		441,99
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			10,96		402,21
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%						5,78		212,16
		Всего по позиции							28,99		1 056,97
36	ФЕРм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм Объем=2,25 / 100	100 м	0,0225	1	0,0225					
		1 ОТ					143,63		3,23	36,71	118,57
		2 ЗМ					19,92		0,45	12,46	5,61
		3 в т.ч. ОТМ					2,77		0,06	36,71	2,20
		4 М					87,74		1,97	8,63	17,00
		ЗТ	чел.-ч	15,28		0,3438					
		ЗТМ	чел.-ч	0,22		0,00495					
		Итого по расценке					251,29		5,65		141,18
		ФОТ	%	97		97			3,29		120,77
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,19		117,15
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%						1,68		61,59
		Всего по позиции							10,52		319,92
37	ФЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² Объем=2,25 / 100	100 м	0,0225	1	0,0225					
		1 ОТ					59,13		1,33	36,71	48,82
		2 ЗМ					5,43		0,12	12,46	1,50
		3 в т.ч. ОТМ					0,76		0,02	36,71	0,73
		4 М					22,69		0,51	8,63	4,40
		ЗТ	чел.-ч	6,29		0,141525					
		ЗТМ	чел.-ч	0,06		0,00135					
		Итого по расценке					87,25		1,96		54,72
		ФОТ							1,35		49,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97				1,31	48,06
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51				0,69	25,27
	Всего по позиции									3,56	128,05
38	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,1105	1	0,1105					
	Объем=11,05 / 100										
	1 ОТ						155,10		17,14	36,71	629,21
	2 ЗМ						54,28		6,00	12,46	74,76
	3 в т.ч. ОТМ						4,27		0,47	36,71	17,25
	4 М						508,92		56,24	8,63	485,35
	ЗТ		Чел.-ч	16,5		1,82325					
	ЗТм		Чел.-ч	0,34		0,03757					
	Итого по расценке						718,30		79,38		1 189,32
	ФОТ								17,61		646,46
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			17,08		627,07
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			8,98		329,69
	Всего по позиции									105,44	2 146,08
Освещение и розеточная сеть машинного помещения											
39	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неуглопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
	Объем=1 / 100										
	1 ОТ						313,47		3,13	36,71	114,90
	2 ЗМ						4,77		0,05	12,46	0,62
	3 в т.ч. ОТМ						0,64		0,01	36,71	0,37
	4 М						105,83		1,06	8,63	9,15
	ЗТ		Чел.-ч	31,6		0,316					
	ЗТм		Чел.-ч	0,05		0,0005					
	Итого по расценке						424,07		4,24		124,67
	ФОТ								3,14		115,27
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			3,05		111,81
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			1,60		58,79
	Всего по позиции									8,89	295,27
40	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт	0,1	1	0,1	68,00		6,80	8,63	58,66
	Объем=1 / 10										
	Всего по позиции								6,80		58,66
41	ФССЦ-20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	шт	1	1	1	8,31		8,31	8,63	71,72
	Всего по позиции								8,31		71,72
Электропроводка шахты (материалы для заземления и кабель входят в комплект лифта)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ФЕРм08-02-472-06	Проводники заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 Объем=13 / 100	100 м	0,13	1	0,13					
		1 ОТ					155,10		20,16	36,71	740,07
		2 ЗМ					54,28		7,06	12,46	87,97
		3 в т.ч. ОТМ					4,27		0,56	36,71	20,56
		4 М					508,92		66,16	8,63	570,96
		ЗТ	чел.-ч	16,5		2,145					
		ЗТМ	чел.-ч	0,34		0,0442					
		Итого по расценке					718,30		93,38		1 399,00
		ФОТ							20,72		760,63
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			20,10		737,81
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			10,57		387,92
	Всего по позиции								124,05		2 524,73
43	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Объем=47,8 / 100	100 м	0,478	1	0,478					
		1 ОТ					302,30		144,50	36,71	5 304,60
		2 ЗМ					5,43		2,60	12,46	32,40
		3 в т.ч. ОТМ					0,76		0,36	36,71	13,22
		4 М					185,57		88,70	8,63	766,48
		ЗТ	чел.-ч	32,16		15,37248					
		ЗТМ	чел.-ч	0,06		0,02868					
		Итого по расценке					493,30		235,80		6 102,48
		ФОТ							144,86		5 317,82
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			140,51		5 158,29
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			73,88		2 712,09
	Всего по позиции								450,19		13 972,86
44	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=46,9 / 100	100 м	0,469	1	0,469					
		1 ОТ					75,19		35,26	36,71	1 294,39
		2 ЗМ					0,31		0,15	12,46	1,87
		3 в т.ч. ОТМ					0,14		0,07	36,71	2,57
		ЗТ	чел.-ч	9,64		4,52116					
		ЗТМ	чел.-ч	0,01		0,00469					
		Итого по расценке					75,50		35,41		1 296,26
		ФОТ							35,33		1 296,96
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91			32,15		1 180,23
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48			16,96		622,54
	Всего по позиции								84,62		3 099,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 Объем=140,7 / 100	100 м	1,407	1	1,407					
		1 ОТ					115,06		161,89	36,71	5 942,98
		2 ЭМ					35,61		50,10	12,46	624,25
		3 в т.ч. ОТМ					2,51		3,53	36,71	129,59
		4 М					42,48		59,77	8,63	515,82
		ЗТ	чел.-ч	12,24		17,22168					
		ЗТМ	чел.-ч	0,2		0,2814					
		Итого по расценке					193,15		271,76		7 083,05
		ФОТ							165,42		6 072,57
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			160,46		5 890,39
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			84,36		3 097,01
	Всего по позиции								516,58		16 070,45
46	ФЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля Объем=49,5 / 100	100 м	0,495	1	0,495					
		1 ОТ					75,19		37,22	36,71	1 366,35
		2 ЭМ					0,31		0,15	12,46	1,87
		3 в т.ч. ОТМ					0,14		0,07	36,71	2,57
		ЗТ	чел.-ч	9,64		4,7718					
		ЗТМ	чел.-ч	0,01		0,00495					
		Итого по расценке					75,50		37,37		1 368,22
		ФОТ							37,29		1 368,92
	Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91			33,93		1 245,72
	Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48			17,90		657,06
	Всего по позиции								89,20		3 271,02
47	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 Объем=49,5 / 100	100 м	0,495	1	0,495					
		1 ОТ					115,06		56,95	36,71	2 090,63
		2 ЭМ					35,61		17,63	12,46	219,67
		3 в т.ч. ОТМ					2,51		1,24	36,71	45,52
		4 М					42,48		21,03	8,63	181,49
		ЗТ	чел.-ч	12,24		6,0588					
		ЗТМ	чел.-ч	0,2		0,099					
		Итого по расценке					193,15		95,61		2 491,79
		ФОТ							58,19		2 136,15
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			56,44		2 072,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											
			%	51		51			29,68		1 089,44	
	Всего по позиции										181,73	5 653,30
Освещение шахты												
48	ФЕРм08-02-403-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий Объем=47,8 / 100	100 м	0,478	1	0,478						
		1 ОТ					125,96	60,21	36,71		2 210,31	
		2 ЗМ					3,62	1,73	12,46		21,56	
		3 в т.ч. ОТМ					0,50	0,24	36,71		8,81	
		4 М					33,20	15,87	8,63		136,96	
		ЗТ	чел.-ч	13,4		6,4052						
		ЗТМ	чел.-ч	0,04		0,01912						
		Итого по расценке					162,78	77,81			2 368,83	
		ФОТ						60,45			2 219,12	
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		58,64			2 152,55	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		30,83			1 131,75	
		Всего по позиции					167,28				5 653,13	
Примечание: провод ПВС 3х1,5												
49	ФССЦ-21.2.03.03-0101	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 Объем=47,8 / 1000	1000 м	0,0478	1	0,0478	7 601,28	363,34	8,63		3 135,62	
		Всего по позиции						363,34			3 135,62	
50	ФЕРм08-03-593-09	Светильник: местного освещения Объем=17 / 100	100 шт	0,17	1	0,17						
		1 ОТ					676,94	115,08	36,71		4 224,59	
		2 ЗМ					18,11	3,08	12,46		38,38	
		3 в т.ч. ОТМ					2,51	0,43	36,71		15,79	
		4 М					411,88	70,02	8,63		604,27	
		ЗТ	чел.-ч	68,24		11,6008						
		ЗТМ	чел.-ч	0,2		0,034						
		Итого по расценке					1 106,93	188,18			4 867,24	
		ФОТ						115,51			4 240,38	
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		112,04			4 113,17	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		58,91			2 162,59	
		Всего по позиции					359,13				11 143,00	
51	ФССЦ-20.3.03.03-0032	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК	шт	17	1	17	29,05	493,85	8,63		4 261,93	
		Всего по позиции					493,85				4 261,93	
		Итого по разделу 2 Электромонтажные работы					3 229,01					
Раздел 3. Строительные работы												
Примечание: демонтаж двери												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем=1,9*0,8	М2	1,52	1	1,52					
Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) Металлических, металлокомбинатных, комбинатных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 648/лр п.144 табл.2											
	1 ОТ										
	2 ЭМ						23,81	0,7		25,33	36,71
	3 в т.ч. ОТМ						14,41	0,7		15,33	12,46
	4 М						1,97	0,7		2,10	36,71
							25,72	0		0,00	8,63
П,Н	01.7.04.07 Скобяные узлы	КОМПЛ	0	0	0	0					
Н	07.1.01.03 Блоки дверные металлические	М2	1	0	0	0					
	ЗТ	Чел.-ч	2,4	0,7	0,7	2,5536					
	ЗТМ	Чел.-ч	0,17	0,7	0,7	0,18088					
	Итого по расценке					63,94				40,66	1 120,87
	ФОТ									27,43	1 006,95
	Пр/812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	93			93				25,51	936,46
	Пр/774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	62			62				17,01	624,31
53	ФЕР09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однополых глухих Объем=1,9*0,8	М2	1,52	1	1,52				83,18	2 681,64
	1 ОТ						21,13			32,12	36,71
	2 ЭМ						7,06			10,73	12,46
	3 в т.ч. ОТМ						0,23			0,35	36,71
	4 М						60,65			92,19	8,63
П,Н	07.1.01.01 Дверь противопожарная металлическая	шт	0			0					
	ЗТ	Чел.-ч	2,07			3,1464					
	ЗТМ	Чел.-ч	0,02			0,0304					
	Итого по расценке					88,84				135,04	2 108,43
	ФОТ									32,47	1 191,98
	Пр/812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/лр от 21.12.2020 п.25	%	93		0,9	83,7				27,18	997,69
	Пр/774-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	62		0,85	52,7				17,11	628,17
	Всего по позиции					179,33					3 734,29
Примечание: Дверь размером 800х1900 мм											
54	ФССЦ-07.1.01.01-0018	Дверь противопожарная металлическая однополная ДПМ-01/60, размером 800х1900 мм	шт	1	1	1	2 979,76			2 979,76	8,63
	Всего по позиции						2 979,76			2 979,76	25 715,33
55	ФЕР061-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,08179	1	0,08179					
	Объем=8,179 / 100										
	1 ОТ						209,09			17,10	36,71
	2 ЭМ						3,13			0,26	12,46
											627,74
										3,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3 в т.ч. ОТМ	4 М					1,35		0,11	36,71	4,04
		ЗТ	чел.-ч	24,2		1,979318	17,63		1,44	8,63	12,43
		ЗТМ	чел.-ч	0,1		0,008179					
		Итого по расценке					229,85				643,41
		ФОТ						18,80			631,78
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89	89		17,21			562,28
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44	44		15,32			277,98
		Всего по позиции						7,57			1 483,67
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89	89		15,32			562,28
		Пр/774-095.0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44	44		7,57			277,98
56	ФЕР614-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм		100 м2	0,03505	1	0,03505				
		Объем=3,505 / 100									
		1 ОТ					2 029,64		71,14	36,71	2 611,55
		2 ЗМ					22,51		0,79	12,46	9,84
		3 в т.ч. ОТМ					9,72		0,34	36,71	12,48
		4 М					1 197,22		41,96	8,63	362,11
		999-9900 Строительный мусор		м	3,38		0,118469				
		ЗТ	чел.-ч	226,27		7,9307635					
		ЗТМ	чел.-ч	0,72		0,025236					
		Итого по расценке					3 249,37		113,89		2 983,50
57	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилхлоридными водозащитными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску		100 м2	0,11685	1	0,11685				
		Объем=11,685 / 100									
		1 ОТ					138,14		16,14	36,71	592,50
		2 ЗМ					6,22		0,73	12,46	9,10
		3 в т.ч. ОТМ					1,18		0,14	36,71	5,14
		4 М					47,69		5,57	8,63	48,07
		14.3.02.01 Краска водозащитная		м	0,052		0,0060762				
		ЗТ	чел.-ч	15,4		1,79949					
		ЗТМ	чел.-ч	0,1		0,011685					
		Итого по расценке					192,05		22,44		649,67
	ФОТ	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы		%	100	0,9	90		16,28		597,64
		812/пр от 21.12.2020 п.25		%					14,65		537,88
		Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65		6,78		248,92
		774/пр от 11.12.2020 п.16		%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
58	ФССП-14.3.02.01-0222	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,006076	1	0,006076	18 883,39		114,74	8,63	990,21
Всего по позиции											
59	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,10645	1	0,10645			114,74		990,21
Объем=10,645 / 100											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3 в т.ч. ОТМ											
4 М											
Н	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04		0,217158					
			чел.-ч	35,6		3,78962					
			ЗТМ	1,27		0,1351915					
			Итого по расценке								
			ФОТ				334,81		35,64		1 170,26
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полю 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-011.0, Приказ № СП Полю 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	112	0,9	100,8			31,92		1 171,78
			%	65	0,85	55,25			32,18		1 181,15
			%						17,64		647,41
			Всего по позиции								
			м3	0,217158	1	0,217158	600,00		130,29	8,63	1 124,40
60	ФССП-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,217158	1	0,217158			130,29		1 124,40
Всего по позиции											
Примечание: окраска пола											
61	ФЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=10,645 / 100	100 м2	0,10645	1	0,10645					
Н	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	1 ОТ				167,81		17,86	36,71	655,64
			2 ЗМ				3,60		0,38	12,46	4,73
			3 в т.ч. ОТМ				0,72		0,08	36,71	2,94
			4 М				72,76		7,75	8,63	66,88
			Итого по расценке								
Н	14.5.05.01	Олифы комбинированные	т	0,0267		0,0028422					
			т	0,0103		0,0010964					
			ЗТ	19,2		2,04384					
			ЗТМ	чел.-ч	0,06	0,006387					
			Итого по расценке								
			ФОТ				244,17		25,99		727,25
	Пр/812-015.0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-015.0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	100	0,9	90			17,94		658,58
			%	49	0,85	41,65			16,15		592,72
			%						7,47		274,30
			Всего по позиции								
			т	0,002842	1	0,002842	17 496,00		49,72	8,63	429,08
62	ФССП-14.4.02.04-0173	Краска масляная готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-15, охра	т	0,002842	1	0,002842			49,61		1 594,27
Всего по позиции											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							49,72		429,08
63	ФЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений Объем=13,819 / 100	100 м2	0,13819	1	0,13819					
		1 ОТ					209,09		28,89	36,71	1 060,55
		2 ЗМ					3,13		0,43	12,46	5,36
		3 в т.ч. ОТМ					1,35		0,19	36,71	6,97
		4 М					17,63		2,44	8,63	21,06
		ЗТ	чел.-ч	24,2		3,344198					
		ЗТМ	чел.-ч	0,1		0,013819					
		Итого по расценке					229,85				
		ФОТ						31,76			1 086,97
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		29,08			1 067,52
		Пр/774-095.0 СЛ Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44		25,88			950,09
		Всего по позиции						12,80			469,71
											2 506,77
64	ФЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,05923	1	0,05923					
		Объем=5,923 / 100									
		1 ОТ					2 007,68		118,91	36,71	4 365,19
		2 ЗМ					20,94		1,24	12,46	15,45
		3 в т.ч. ОТМ					9,05		0,54	36,71	19,82
		4 М					1 140,25		67,54	8,63	582,87
		Итого по расценке	м	3,38		0,2001974					
		ФОТ	чел.-ч	226,6		13,421518					
		Пр/812-095.0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 963,51
		Пр/774-095.0 СЛ Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					4 385,01
		Всего по позиции									3 902,66
											1 929,40
											10 795,57
65	ФЕР15-04-005-01	Окраска поливинилпирролиновыми водоземulsionными составами простав по штукатурке и сборным конструкциями: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,19742	1	0,19742					
		Объем=19,742 / 100									
		1 ОТ					123,79		24,44	36,71	897,19
		2 ЗМ					5,57		1,10	12,46	13,71
		3 в т.ч. ОТМ					1,07		0,21	36,71	7,71
		4 М					43,35		8,56	8,63	73,87
		Итого по расценке	м	0,052		0,0102658					
		ФОТ	чел.-ч	13,8		2,724396					
		Пр/15-04-005-01 Краска водоземulsionная									
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТМ	Чел.-ч	0,09		0,0177678					
		Итого по расценке					172,71			34,10	984,77
		ФОТ								24,65	904,90
		Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90				22,19	814,41
		Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65				10,27	376,89
		Всего по позиции								66,56	2 176,07
66	ФССЦ-14.3.02.01-0222	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	т	0,010266	1	0,010266	18 883,39			193,86	1 673,01
		Всего по позиции								193,86	1 673,01
67	ФЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 Объем=4 / 100	100 м2	0,04	1	0,04					
		1 ОТ					98,35			3,93	144,27
		2 ЗМ					2,28			0,09	1,12
		3 в т.ч. ОТМ					0,49			0,02	0,73
		4 М					104,50			4,18	36,07
	Н	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0273		0,001092					
		ЗТ	Чел.-ч	11,1		0,444					
		ЗТМ	Чел.-ч	0,04		0,0016					
		Итого по расценке					205,13			8,20	181,46
		ФОТ								3,95	145,00
		Пр/812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90				3,56	130,50
		Пр/774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65				1,65	60,39
		Всего по позиции								13,41	372,35
68	ФССЦ-14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,001092	1	0,001092	15 707,00			17,15	148,00
		Всего по позиции								17,15	148,00
69	ФЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 Объем=16 / 100	100 отверстий	0,16	1	0,16					
		1 ОТ					124,39			19,90	730,53
		2 ЗМ					194,52			31,12	387,76
		ЗТ	Чел.-ч	13,08		2,0928					
		Итого по расценке					318,91			51,02	1 118,29
		ФОТ								19,90	730,53
		Пр/812-040-1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				20,50	752,45
		Пр/774-040-1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59				11,74	431,01
		Всего по позиции								83,26	2 301,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3	0,27	1	0,27					
Н	1 ОТ						73,27		19,78	36,71	726,12
	2 ЗМ						147,31		39,77	12,46	495,53
	999-9900 Строительный мусор		т	2,4		0,648					
	ЗТ		чел.-ч	8,27		2,2329					
	Итого по расценке						220,58		59,55		1 221,65
	ФОТ								19,78		726,12
	Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:		%	91		91			18,00		660,77
	разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
	Пр/774-040.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:		%	52		52			10,29		377,58
	разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
Всего по позиции									87,84		2 260,00
71	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,02635	1	0,02635					
Н	Объем=2,635 / 100										
	1 ОТ						282,66		7,45	36,71	273,49
	2 ЗМ						43,61		1,15	12,46	14,33
	3 в т.ч. ОТМ						17,15		0,45	36,71	16,52
	4 М						8,54		0,23	8,63	1,98
	04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный		м3	2,04		0,053754					
	ЗТ		чел.-ч	35,6		0,93806					
	ЗТМ		чел.-ч	1,27		0,0334645					
	Итого по расценке						334,81		8,83		289,80
	ФОТ								7,90		290,01
	Пр/812-011.0-1, Приказ № НР Полы		%	112		0,9			7,96		292,33
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы		%	65		0,85			4,36		160,23
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						21,15		32,25	8,63	742,36
72	ФССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,053754	1	0,053754	600,00		32,25		278,32
Всего по позиции									32,25		278,32
Примечание: монтаж обрамлений ДШ											
73	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,8592	1	0,8592					
Н	Объем=859,2/1000										
	1 ОТ						397,50		341,53	36,71	12 537,57
	2 ЗМ						112,75		96,87	12,46	1 207,00
	3 в т.ч. ОТМ						3,82		3,28	36,71	120,41
	4 М						81,96		70,42	8,63	607,72
	07.2.07.13 Конструкции стальные		т	1		0,8592					
	ЗТ		чел.-ч	46,6		40,03872					
	ЗТМ		чел.-ч	0,31		0,266352					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке							592,21		508,82		14 352,29
ФОТ									344,81		12 657,98
Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции			%	93	0,9	83,7			288,61		10 594,73
812/пр от 21.12.2020 п.25									181,71		6 670,76
Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции			%	62	0,85	52,7					
774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									979,14		31 617,78
74	ФССР-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	0,8592	1	0,8592	6 800,00	5 842,56	8,63		50 421,29
Объем=859,2/1000											
Всего по позиции									5 842,56		50 421,29
75	ФЕРР53-21-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	0,744	1	0,744					
Объем=74,4 / 100											
1 ОТ							121,92		90,71	36,71	3 329,96
2 ЗМ							5,26		3,91	12,46	48,72
3 в т.ч. ОТМ							0,93		0,69	36,71	25,33
4 М							10,40		7,74	8,63	66,80
ЗТМ			чел.-ч	12,29		9,14376					
Итого по расценке			чел.-ч	0,08		0,05952					
ФОТ							137,58		102,36		3 445,48
Пр/812-087.0-1 НР Стены (ремонтно-строительные)			%	92		92			91,40		3 355,29
Пр/774-087.0 СП Стены (ремонтно-строительные)			%	52		52			84,09		3 086,87
Всего по позиции									47,53		1 744,75
									233,98		8 277,10
Примечание: монтаж порталных пластин											
76	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полововой и тонколистовой стали	т	0,1866	1	0,1866					
Объем=186,6/1000											
1 ОТ							397,50		74,17	36,71	2 722,78
2 ЗМ							112,75		21,04	12,46	262,16
3 в т.ч. ОТМ							3,82		0,71	36,71	26,06
4 М							81,96		15,29	8,63	131,95
Н 07.2.07.13 Конструкции стальные			т	1		0,1866					
ЗТ			чел.-ч	46,6		8,69556					
ЗТМ			чел.-ч	0,31		0,057846					
Итого по расценке							592,21		110,50		3 116,89
ФОТ									74,88		2 748,84
Пр/812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции			%	93	0,9	83,7			62,67		2 300,78
812/пр от 21.12.2020 п.25											
Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции			%	62	0,85	52,7			39,46		1 448,64
774/пр от 11.12.2020 п.16											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
77	ФССП-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно Объем=186,6/1000	т	0,1866	1	0,1866	6 800,00		1 268,88	8,63	10 950,43
Всего по позиции											
78	ФЕР13-06-004-01	Обесылки поверхности	м2	282,45	1	282,45			1 268,88		10 950,43
Всего по позиции											
1 ОТ											
2 ЗМ											
3Т											
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от 812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии											
Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от 774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии											
Всего по позиции											
79	ФССП-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,4076	1	0,4076	42,98		17,52	12,46	218,30
Всего по позиции											
80	ФССП-03-01-01-015	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,4076	1	0,4076	14,03		5,72	13,22	75,62
Всего по позиции											
Итого по разделу 3 Строительные работы											
13 939,04											
75,62											
Раздел 4. Диспетчеризация											
Примечание: Демонтаж лифтового блока, проозащиты, пер. устр-ва кабины											
81	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса: до 5 кг	шт	3	1	3					
Объем=2+1											
Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОСП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3											
646/пр п.145 табл.3											
1 ОТ											
4 М											
3Т											
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники											
Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники											
Всего по позиции											
10,95											
401,98											
Примечание: монтаж лифтового блока, проозащиты, пер. устр-ва кабины											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса: до 5 кг	шт	3	1	3					
	Объем=2+1										
	1 ОТ						5,16	15,48	36,71	568,27	
	4 М						1,09	3,27	8,63	28,22	
	3Т		чел.-ч	0,52		1,56					
	Итого по расценке						6,25	18,75		596,49	
	ФОТ							15,48		568,27	
	Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%		90		90		13,93		511,44	
	Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%		46		46		7,12		261,40	
	Всего по позиции							39,80		1 369,33	
Примечание: извещатель поставляется в комплекте лифта											
83	ФЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический, контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт	1	1	1					
	1 ОТ						8,08	8,08	36,71	296,62	
	4 М						1,88	1,88	8,63	16,22	
	3Т		чел.-ч	0,84		0,84					
	Итого по расценке						9,96	9,96		312,84	
	ФОТ							8,08		296,62	
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%		90		90		7,27		266,96	
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%		46		46		3,72		136,45	
	Всего по позиции							20,95		716,25	
84	ФЕРм10-01-055-09	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	100 м	0,05	1	0,05					
	Объем=5 / 100										
	1 ОТ						157,81	7,89	36,71	289,64	
	2 ЗМ						66,59	3,33	12,46	41,49	
	3 в т.ч. ОТМ						7,44	0,37	36,71	13,58	
	4 М						512,43	25,62	8,63	221,10	
	3Т		чел.-ч	18,5		0,925					
	Итого по расценке		чел.-ч	0,74		0,037					
	ФОТ						736,83	36,84		552,23	
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%		90		90		7,43		272,90	
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%		46		46		3,80		139,48	
	Всего по позиции							48,07		964,61	
85	ФССЦ.21.2.02.05-0103	Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5	1000 м	0,005	1	0,005		716,23	3,58	8,63	30,90
	Объем=5 / 1000										
	Всего по позиции							3,58		30,90	
	Итого по разделу 4 Диспетчеризация							123,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5. Пусконаладочные работы											
86	ФЕРп01-14-025-01	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабин: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	лифт	1	1	1					
		1 ОТ					6 945,15		6 945,15	36,71	254 956,46
		3Т	чел.-ч	528,47			528,47				
		Итого по расценке					6 945,15		6 945,15		254 956,46
		ФОТ						6 945,15			254 956,46
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74		5 139,41		188 667,78	
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36		2 500,25		91 784,33	
		Всего по позиции					14 584,81				535 408,57
87	ФЕРп01-14-025-04	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	остановка	6	1	6					
		1 ОТ					136,28		817,68	36,71	30 017,03
		3Т	чел.-ч	10,37			62,22				
		Итого по расценке					136,28		817,68		30 017,03
		ФОТ						817,68		30 017,03	
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74		605,08		22 212,60	
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36		294,36		10 806,13	
		Всего по позиции					1 717,12				63 035,76
		Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы					16 301,93				
Раздел 6. Техническое освидетельствование											
88	ФЕРп01-05-001-01	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	лифт	1	1	1					
		1 ОТ					662,46		662,46	36,71	24 318,91
		4 М					19,87		19,87	8,63	171,48
		3Т	чел.-ч	46,31			46,31				
		Итого по расценке					682,33		682,33		24 490,39
		ФОТ						662,46		24 318,91	
		Пр/812-104.0-1 НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74		490,22		17 995,99	
		Пр/774-104.0 СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36		238,49		8 754,81	
		Всего по позиции					1 411,04				51 241,19
89	ФЕРп01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	остановка	14	1	14					
		1 ОТ					66,00		924,00	36,71	33 920,04
		4 М					1,98		27,72	8,63	239,22
		3Т	чел.-ч	4,68			65,52				
		Итого по расценке					67,98		951,72		34 159,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Пр/812-104.0-1 НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%		74		74			924,00		33 920,04
	Пр/774-104.0 СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%		36		36			683,76		25 100,83
	Всего по позиции								332,64		12 211,21
90	ФЕРмр01-05-007-01 Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт	1	1	1				1 968,12		71 471,30
	1 ОТ								470,65	36,71	17 277,56
	4 М								14,12	8,63	121,86
	3Т	чел.-ч	27,8			27,8					
	Итого по расценке						484,77				17 399,42
	ФОТ								470,65		17 277,56
	Пр/812-104.0-1 НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%		74		74			348,28		12 785,39
	Пр/774-104.0 СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%		36		36			169,43		6 219,92
	Всего по позиции								1 002,48		36 404,73
	Итого по разделу 6 Техническое освидетельствование								4 381,64		

Раздел 7. Оборудование

91	ТЛ_67.1.01.03_50_50530451 Лифт пассажирский г/п 400 кг, 1 м/с, 16 остановок, отдела ТЛКП	комплект	1	1	1		2 164 000,00	1,012	372 443,54	5,88	2 189 968,00
О	49_26.02.2024_01 Цена=2596800,00/1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
	421/пр п.92в										
	Всего по позиции								372 443,54		2 189 968,00
92	ТЛ_67.1.02.00_66_54011440 Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛУКП в комплекте	шт.	1	1	1	1	11 170,00	1,012	1 922,46	5,88	11 304,04
О	62_26.02.2024_01 Цена=13404,00/1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
	421/пр п.92в										
	Всего по позиции								1 922,46		11 304,04
93	ТЛ_67.1.02.00_66_54011440 Переговорный комплект кабины	шт.	1	1	1	1	1 020,00	1,012	175,55	5,88	1 032,24
О	62_26.02.2024_01 Цена=1224,00/1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
	421/пр п.92в										
	Всего по позиции								175,55		1 032,24
	Итого по разделу 7 Оборудование								374 541,55		
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)								38 842,68		1 046 415,86
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								25 202,50		925 183,76
	Эксплуатация машин								911,51		11 357,45
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								55,57		2 039,96
	Материалы								12 722,95		109 799,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Перевозка								5,72		75,62
	Строительные работы								14 289,87		208 514,11
	Строительные работы								14 284,15		208 438,49
	в том числе:										
	оплата труда								1 254,59		46 056,99
	эксплуатация машин и механизмов								341,84		4 259,33
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								11,60		425,82
	материалы								10 955,89		94 549,30
	накладные расходы								1 110,79		40 775,96
	сметная прибыль								621,04		22 797,91
	Перевозка								5,72		75,62
	Монтажные работы								39 726,80		1 394 935,85
	Монтажные работы								3 001,53		71 343,71
	в том числе:										
	оплата труда								644,41		23 656,29
	эксплуатация машин и механизмов								95,47		1 189,58
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								7,75		284,50
	материалы								1 300,82		11 226,08
	накладные расходы								630,05		23 128,90
	сметная прибыль								330,78		12 142,86
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ								36 725,27		1 323 592,14
	в том числе:										
	оплата труда								15 540,67		570 497,99
	эксплуатация машин и механизмов								474,20		5 908,54
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								36,22		1 329,64
	материалы								466,24		4 023,65
	накладные расходы								13 554,89		497 599,11
	сметная прибыль								6 689,27		245 562,85
	Оборудование								374 541,55		2 202 304,28
	Инженерное оборудование								374 541,55		2 202 304,28
	Прочие затраты								16 301,93		598 444,33
	Пусконаладочные работы								16 301,93		598 444,33
	в том числе:										
	оплата труда								7 762,83		284 973,49
	накладные расходы								5 744,49		210 880,38
	сметная прибыль								2 794,61		102 560,46
Итого									444 860,15		4 404 198,57
Итого ФОТ (справочно)									25 258,07		927 223,72
Итого накладные расходы (справочно)									21 040,22		772 384,35
Итого сметная прибыль (справочно)									10 435,70		383 094,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Договорной понижающий коэффициент									4 237 531,90
		НДС 20% (только ТЛ)									847 506,38
		ВСЕГО по смете							444 860,15		5 085 038,28
		в том числе:									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							374 541,55		2 202 304,28

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.