Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 5 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2026 года

Наименование программного продукта — ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Наименование редакции сметных нормативов — Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам — Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1] — Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 — Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2025 № 214-П

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы — 66. Свердловская область

Наименование субъекта Российской Федерации — Свердловская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации — Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кимовская, д. 10

(наименование стройки)

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кимовская, д. 10

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 16 остановок

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проект № ЭЛ-04-2025-ТЗ.691

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2025 года

Сметная стоимость	5 865,23	тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	338,36	тыс.руб.
монтажных работ	2 438,55	тыс.руб.
оборудования	2 321,71	тыс.руб.
прочих затрат	1 031,57	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 637,45	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	3,21	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2 440,35	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	5,16	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ГЭСНмр01-01-010-04	**Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2**	шт	1	1	1					3 470,41
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,82			596,29		3 470,41
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,82		5,82					3 470,41
		Итого прямые затраты									104,11
	1.1	421/пр_2020_п.75_пп.б Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					3 470,41
		ФОТ									3 088,66
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					1 526,98
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					8 190,16
		Всего по позиции							8 190,16		8 190,16
2	ГЭСНмр01-01-002-06	**Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2**	шт	1	1	1					27 638,28
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49,77			555,32		27 638,28
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	49,77		49,77					2 484,95
		2 ЭМ	чел.-ч			3,6			678,21		2 195,78
		ОТм(ЗТм)	маш.-ч	3,6		3,6	487,92	1,39			2 441,56
		91.05.13-021 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т	чел.-ч	3,6		3,6			609,94		2 195,78
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	1,2		1,2			36,16		43,39
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А									8,31
		4 М	кВт-ч	1,075		1,075			7,73		8,31
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия									32 327,32
		Итого прямые затраты									829,15
	2.1	421/пр_2020_п.75_пп.б Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					29 834,06
		ФОТ									26 552,31
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					13 126,99
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					72 835,77
		Всего по позиции							72 835,77		72 835,77
3	ГЭСНмр01-02-011-01	**Установка подлебедочной рамы**	шт	1	1	1					2 317,77
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,8			609,94		2 317,77
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,8		3,8					2 317,77
		Итого прямые затраты									69,53
	3.1	421/пр_2020_п.75_пп.б Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					2 317,77
		ФОТ									2 062,82
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					1 019,82
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					5 469,94
		Всего по позиции							5 469,94		5 469,94
4	ГЭСНмр01-01-024-01	**Замена металлического каркаса кабины**	шт	1	1	1					18 618,03
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,56			700,98		18 618,03
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	26,56		26,56					11,60
		4 М	кВт-ч	1,5		1,5			7,73		11,60
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия									18 629,63
		Итого прямые затраты									558,54
	4.1	421/пр_2020_п.75_пп.б Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					18 618,03
		ФОТ									16 570,05
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					8 191,93
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
5	ГЭСНмр01-01-004-01	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	1	1	1			43 950,15		43 950,15
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			70,9					41 308,47
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	70,9		70,9			582,63		41 308,47
	4	М									21,50
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,781		2,781			7,73		21,50
		Итого прямые затраты									41 329,97
5.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 239,25
		ФОТ									41 308,47
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					36 764,54
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					18 175,73
		Всего по позиции									
6	ГЭСНмр01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	шт	1	1	1			97 509,49		97 509,49
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,5					7 282,88
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	12,5		12,5			582,63		7 282,88
		Итого прямые затраты									7 282,88
6.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					218,49
		ФОТ									7 282,88
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					6 481,76
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 204,47
		Всего по позиции									
7	ГЭСНмр01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	шт	1	1	1			17 187,60		17 187,60
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17					10 020,82
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	17		17			589,46		10 020,82
		Итого прямые затраты									10 020,82
7.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					300,62
		ФОТ									10 020,82
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					8 918,53
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					4 409,16
		Всего по позиции									
8	ГЭСНмр01-01-006-03	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа	шт	1	1	1			23 649,13		23 649,13
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			71,5					44 912,73
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	71,5		71,5			628,15		44 912,73
	4	М									7,79
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,008		1,008			7,73		7,79
		Итого прямые затраты									44 920,52
8.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 347,38
		ФОТ									44 912,73
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					39 972,33
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					19 761,60
		Всего по позиции									
9	ГЭСНмр01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-006-01, -02, -03	этаж	7	1	7			106 001,83		106 001,83
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,68					14 452,83
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	3,24		22,68			637,25		14 452,83
		Итого прямые затраты									14 452,83
9.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					433,58
		ФОТ									14 452,83
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					12 863,02
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					6 359,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							4 872,67		34 108,68
10	ГЭСНмр01-01-012-02	**Замена аппарата вызывного, работа лифта: парная**	шт	16	1	16					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			121,44					72 413,46
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,59		121,44			596,29		72 413,46
		Итого прямые затраты									72 413,46
10.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					2 172,40
		ФОТ									72 413,46
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					64 447,98
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					31 861,92
		Всего по позиции							10 680,99		170 895,76
11	ГЭСНмр01-01-005-01	**Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг**	шт	16	1	16					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			497,6					293 315,30
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	31,1		497,6			589,46		293 315,30
	2	ЭМ									665,34
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,15		18,4			36,16		665,34
	4	М									142,48
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,152		18,432			7,73		142,48
		Итого прямые затраты									294 123,12
11.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					8 799,46
		ФОТ									293 315,30
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					261 050,62
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					129 058,73
		Всего по позиции							43 314,50		693 031,93
12	ГЭСНмр01-01-009-01	**Замена тягового каната**	шт	3	1	3					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			75,33					48 004,04
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	25,11		75,33			637,25		48 004,04
		Итого прямые затраты									48 004,04
12.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 440,12
		ФОТ									48 004,04
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					42 723,60
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					21 121,78
		Всего по позиции							37 763,18		113 289,54
13	ГЭСНмр01-01-009-02	**Замена устройство стяжки канатов**	шт	1	1	1					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16					9 904,64
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	16		16			619,04		9 904,64
		Итого прямые затраты									9 904,64
13.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					297,14
		ФОТ									9 904,64
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					8 815,13
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					4 358,04
		Всего по позиции							23 374,95		23 374,95
14	ГЭСНмр01-01-009-03	**Замена ограничителя скорости**	шт	1	1	1					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,45					5 230,89
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	8,45		8,45			619,04		5 230,89
	4	М									3,13
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,405		0,405			7,73		3,13
		Итого прямые затраты									5 234,02
14.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					156,93
		ФОТ									5 230,89
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					4 655,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 301,59
		Всего по позиции							12 348,03		12 348,03
15	ГЭСНмр01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	шт	1	1	1					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,79					4 485,48
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,79		7,79			575,80		4 485,48
		Итого прямые затраты									4 485,48
15.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					134,56
		ФОТ									4 485,48
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					3 992,08
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 973,61
		Всего по позиции							10 585,73		10 585,73
16	ГЭСНмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	шт	1	1	1					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,4					7 139,92
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	12,4		12,4			575,80		7 139,92
		Итого прямые затраты									7 139,92
16.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					214,20
		ФОТ									7 139,92
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					6 354,53
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 141,56
		Всего по позиции							16 850,21		16 850,21
17	ГЭСНмр01-01-030-01	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	шт	1	1	1					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23					13 243,40
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	23		23			575,80		13 243,40
	4	М									4,02
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,52		0,52			7,73		4,02
		Итого прямые затраты									13 247,42
17.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					397,30
		ФОТ									13 243,40
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					11 786,63
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					5 827,10
		Всего по позиции							31 258,45		31 258,45
18	ГЭСНмр01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	шт	1	1	1					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,1					14 966,88
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	25,1		25,1			596,29		14 966,88
	4	М									3,22
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,416		0,416			7,73		3,22
		Итого прямые затраты									14 970,10
18.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					449,01
		ФОТ									14 966,88
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					13 320,52
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					6 585,43
		Всего по позиции							35 325,06		35 325,06
19	ГЭСНмр01-01-023-01	Замена направляющих: кабины	м	46,7	1	46,7					
		Объем=93,4/2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			174,658					106 530,90
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,74		174,658			609,94		106 530,90
	4	М									75,09
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,208		9,7136			7,73		75,09
		Итого прямые затраты									106 605,99
19.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					3 195,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									106 530,90
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					94 812,50
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					46 873,60
		Всего по позиции							5 385,18		251 488,02
20	ГЭСНмр01-01-023-02	**Замена направляющих: противовеса**	м	46,7	1	46,7					
		Объем=93,4/2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			81,258					49 562,50
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,74		81,258			609,94		49 562,50
	4	М									37,54
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,104		4,8568			7,73		37,54
		Итого прямые затраты									49 600,04
20.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 486,88
		ФОТ									49 562,50
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					44 110,63
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					21 807,50
		Всего по позиции							2 505,46		117 005,05
21	ГЭСНмр01-01-018-01	**Замена преобразователя частоты**	шт	1	1	1					
	Прим. Монтаж										
		Монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,772					8 527,46
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,44	0,7	2,408			548,49		1 320,76
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	10,52	0,7	7,364			978,64		7 206,70
		Итого прямые затраты									8 527,46
21.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3				0,7	255,82
		ФОТ									8 527,46
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					7 589,44
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 752,08
		Всего по позиции							20 124,80		20 124,80
22	ГЭСНмр01-01-012-04	**Замена поста "Ревизия"**	пост	1	1	1					4 460,25
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,48					4 460,25
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,48		7,48			596,29		4 460,25
		Итого прямые затраты									133,81
22.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					4 460,25
		ФОТ									3 969,62
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					1 962,51
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					
		Всего по позиции							10 526,19		10 526,19
23	ГЭСНмр01-01-015-02	**Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: парная**	шт	2	1	2					7 055,35
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,4					7 055,35
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	6,2		12,4			568,98		7 055,35
		Итого прямые затраты									211,66
23.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					7 055,35
		ФОТ									6 279,26
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					3 104,35
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					
		Всего по позиции							8 325,31		16 650,62
24	ГЭСНмр01-02-012-01	**Установка шунта: точной остановки кабины**	шт	16	1	16					10 399,87
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,2					10 399,87
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,2		19,2			541,66		10 399,87
		Итого прямые затраты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					312,00
		ФОТ									10 399,87
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					9 255,88
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					4 575,94
		Всего по позиции									
25	ГЭСНмр01-01-036-01	**Замена подвесного кабеля**	**кабель**	3	1	3			1 533,98		**24 543,69**
1		ОТ(ЗТ)	чел.-ч			34,02					20 750,16
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11,34		34,02			609,94		20 750,16
		Итого прямые затраты									**20 750,16**
25.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					622,50
		ФОТ									20 750,16
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					18 467,64
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					9 130,07
		Всего по позиции									
26	ГЭСНмр01-04-003-01	**Балансировка системы "кабина-противовес"**	**система**	1	1	1			16 323,46		**48 970,37**
1		ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,4					9 119,12
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,6		12,6			596,29		7 513,25
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	1,8		1,8			892,15		1 605,87
4		М									2,21
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,286		0,286			7,73		2,21
		Итого прямые затраты									**9 121,33**
26.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					273,57
		ФОТ									9 119,12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					8 116,02
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					4 012,41
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 1 Монтажные работы							21 523,33		**21 523,33**
Раздел 2. Электромонтажные работы											**2 026 694,48**
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): подвесной и стояковый кабель											
27	ГЭСНр67-01-002-10	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: свыше 40 до 80 мм** Объем=(1,5+1,5) / 100	**100 м труб**	0,03	1	0,03					
1		ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,9536					1 013,74
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	65,12		1,9536			518,91		1 013,74
2		ЭМ									0,66
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0069					3,74
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23		0,0069	37,32	1,6	59,71		0,41
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,23		0,0069			541,66		3,74
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		0,0444	4,35	1,28	5,57		0,25
4		М									1,51
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,0012	340,41	1,82	619,55		0,74
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,0087			88,58		0,77
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,0255*					
		Итого прямые затраты									**1 019,65**
		ФОТ									1 017,48
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					925,91
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					488,39
		Всего по позиции							81 131,67		**2 433,95**
28	ГЭСНм08-02-410-02	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм** Объем=(1,5+1,5) / 100	**100 м**	0,03	1	0,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4584					273,34
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	15,28		0,4584			596,29		273,34
		2 ЭМ									7,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0066					4,71
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11		0,0033			1 698,14		5,60
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,0033			819,32		2,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,0033			684,94		2,26
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,0033			609,94		2,01
		4 М									47,88
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1328		0,003984			7,73		0,03
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,021		0,00063			7 081,50		4,46
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,4		0,012	160,07	1,93	308,94		3,71
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,032		0,00096	3 658,94	1,4	5 122,52		4,92
	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт	1		0,03	7,10	1,4	9,94		0,30
	20.2.08.05-0017	Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм	шт	0,5		0,015	1 501,31	1,53	2 297,00		34,46
		Итого прямые затраты									**333,79**
28.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,47
		ФОТ									278,05
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					269,71
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					141,81
		Всего по позиции							25 026,00		**750,78**
29	ГЭСНм08-02-412-03	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2** Объем=(1,5+1,5) / 100	100 м	0,03	1	0,03					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1887					112,52
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		0,1887			596,29		112,52
		2 ЭМ									2,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0018					1,29
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0009			1 698,14		1,53
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0009			819,32		0,74
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0009			684,94		0,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0009			609,94		0,55
		4 М									10,49
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		0,8001	5,87	0,96	5,64		4,51
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0000315	43 821,53	1,6	70 114,45		2,21
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0006	79,88	1,71	136,59		0,08
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0015	1 239,94	1,24	1 537,53		2,31
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,000366	2 316,78	1,63	3 776,35		1,38
		Итого прямые затраты									**126,45**
29.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,25
		ФОТ									113,81
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					110,40
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					58,04
		Всего по позиции							9 904,67		**297,14**
30	ГЭСНм08-02-412-10	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2** Объем=(2*1,5+2*1,5) / 100	100 м	0,06	1	0,06					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2694					160,64
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		0,2694			596,29		160,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									8,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0072					5,15
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,0036			1 698,14		6,11
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,0036			819,32		2,95
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,0036			684,94		2,47
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,0036			609,94		2,20
		4 М									17,99
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		1,6002	5,87	0,96	5,64		9,03
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,0000696	43 821,53	1,6	70 114,45		4,88
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0012	79,88	1,71	136,59		0,16
	20.2.02.01-0014	Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,000732	3 287,80	1,63	5 359,11		3,92
		Итого прямые затраты									192,36
30.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,21
		ФОТ									165,79
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					160,82
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					84,55
		Всего по позиции							7 349,00		440,94
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): от ВУ до СУЛ, от СУЛ до лебедки, от СУЛ до ОС											
31	ГЭСНр67-01-002-10	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: свыше 40 до 80 мм** Объем=(3,5+2+3) / 100	100 м труб	0,085	1	0,085					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,5352					2 872,27
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	65,12		5,5352			518,91		2 872,27
		2 ЭМ									1,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01955					10,59
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23		0,01955	37,32	1,6	59,71		1,17
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,23		0,01955			541,66		10,59
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		0,1258	4,35	1,28	5,57		0,70
		4 М									4,29
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,0034	340,41	1,82	619,55		2,11
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,02465			88,58		2,18
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,07225*					
		Итого прямые затраты									**2 889,02**
		ФОТ									2 882,86
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 623,40
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					1 383,77
		Всего по позиции							81 131,65		6 896,19
32	ГЭСНм08-02-410-02	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	100 м	0,085	1	0,085					
		Объем=(3,5+2+3) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,2988					774,46
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	15,28		1,2988			596,29		774,46
		2 ЭМ									22,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0187					13,36
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11		0,00935			1 698,14		15,88
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00935			819,32		7,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,00935			684,94		6,40
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,00935			609,94		5,70
		4 М									135,62
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1328		0,011288			7,73		0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,021		0,001785			7 081,50		12,64
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,4		0,034	160,07	1,93	308,94		10,50
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,032		0,00272	3 658,94	1,4	5 122,52		13,93
	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт	1		0,085	7,10	1,4	9,94		0,84
	20.2.08.05-0017	Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм	шт	0,5		0,0425	1 501,31	1,53	2 297,00		97,62
		Итого прямые затраты									**945,72**
32.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					15,49
		ФОТ									787,82
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					764,19
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					401,79
		Всего по позиции							25 025,76		**2 127,19**
33	ГЭСНм08-02-412-01	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2** Объем=(2+3) / 100	100 м	0,05	1	0,05					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2245					133,87
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		0,2245			596,29		133,87
	2	ЭМ									1,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001					0,71
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0005			1 698,14		0,85
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0005			819,32		0,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0005			684,94		0,34
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0005			609,94		0,30
	4	М									8,16
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,6665	5,87	0,96	5,64		3,76
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00043		0,0000215	43 821,53	1,6	70 114,45		1,51
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,001	79,88	1,71	136,59		0,14
	20.2.01.05-0001	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0,05		0,0025	412,93	1,24	512,03		1,28
	20.2.02.01-0011	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0,0122		0,00061	1 481,45	1,63	2 414,76		1,47
		Итого прямые затраты									**143,93**
33.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,68
		ФОТ									134,58
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					130,54
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					68,64
		Всего по позиции							6 915,80		**345,79**
34	ГЭСНм08-02-412-02	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2** Объем=3,5 / 100	100 м	0,035	1	0,035					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,18865					112,49
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		0,18865			596,29		112,49
	2	ЭМ									1,67
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0014					1,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0007			1 698,14		1,19
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0007			819,32		0,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0007			684,94		0,48
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0007			609,94		0,43
	4	М									6,83
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,46655	5,87	0,96	5,64		2,63
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,000021	43 821,53	1,6	70 114,45		1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0007	79,88	1,71	136,59		0,10
	20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,00175	696,63	1,24	863,82		1,51
	20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,000427	1 610,33	1,63	2 624,84		1,12
		Итого прямые затраты									121,99
34.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,25
		ФОТ									113,49
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					110,09
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					57,88
		Всего по позиции							8 348,86		292,21
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): от СУЛ пасс. до СУЛ груз.											
35	ГЭСНр67-01-002-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: свыше 40 до 80 мм Объем=2,25 / 100	100 м труб	0,0225	1	0,0225					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,4652					760,31
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	65,12		1,4652			518,91		760,31
	2	ЭМ									0,50
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,005175					2,80
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23		0,005175	37,32	1,6	59,71		0,31
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,23		0,005175			541,66		2,80
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		0,0333	4,35	1,28	5,57		0,19
	4	М									1,14
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,0009	340,41	1,82	619,55		0,56
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,006525			88,58		0,58
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,019125*					
		Итого прямые затраты									764,75
		ФОТ									763,11
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					694,43
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					366,29
		Всего по позиции							81 132,00		1 825,47
36	ГЭСНм08-02-410-02	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м	0,0225	1	0,0225					
		Объем=2,25 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3438					205,00
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	15,28		0,3438			596,29		205,00
	2	ЭМ									5,90
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00495					3,54
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11		0,002475			1 698,14		4,20
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,002475			819,32		2,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,002475			684,94		1,70
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,002475			609,94		1,51
	4	М									35,90
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1328		0,002988			7,73		0,02
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,021		0,0004725			7 081,50		3,35
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,4		0,009	160,07	1,93	308,94		2,78
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,032		0,00072	3 658,94	1,4	5 122,52		3,69
	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт	1		0,0225	7,10	1,4	9,94		0,22
	20.2.08.05-0017	Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм	шт	0,5		0,01125	1 501,31	1,53	2 297,00		25,84
		Итого прямые затраты									250,34
36.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4,10
		ФОТ									208,54
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					202,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					106,36
		Всего по позиции							25 025,78		563,08
37	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=2,25 / 100	100 м	0,0225	1	0,0225					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,141525					84,39
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		0,141525			596,29		84,39
	2	ЭМ									1,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00135					0,96
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,000675			1 698,14		1,15
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,000675			819,32		0,55
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,000675			684,94		0,46
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,000675			609,94		0,41
	4	М									7,86
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		0,600075	5,87	0,96	5,64		3,38
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0000236	43 821,53	1,6	70 114,45		1,65
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,00045	79,88	1,71	136,59		0,06
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,001125	1 239,94	1,24	1 537,53		1,73
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0002745	2 316,78	1,63	3 776,35		1,04
		Итого прямые затраты									94,82
37.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,69
		ФОТ									85,35
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					82,79
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					43,53
		Всего по позиции							9 903,56		222,83
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): заземление											
38	ГЭСНм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 Объем=11,05 / 100	100 м	0,1105	1	0,1105					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,82325					1 087,19
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		1,82325			596,29		1 087,19
	2	ЭМ									56,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03757					26,85
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		0,018785			1 698,14		31,90
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17		0,018785			819,32		15,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,018785			684,94		12,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,018785			609,94		11,46
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		0,32045			36,16		11,59
	4	М									241,76
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,55		0,060775	155,63	0,94	146,29		8,89
	08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,000442	71 131,50	0,82	58 327,83		25,78
	14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,221			937,07		207,09
		Итого прямые затраты									1 412,16
38.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					21,74
		ФОТ									1 114,04
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 080,62
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					568,16
		Всего по позиции							27 897,56		3 082,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Освещение и розеточная сеть машинного помещения											
39	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,316					198,50
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6		0,316			628,15		198,50
	2	ЭМ									0,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005					0,37
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			1 698,14		0,51
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			819,32		0,25
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002			684,94		0,14
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			609,94		0,12
	4	М									1,96
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			7,73		0,16
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	0,96	5,64		0,52
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,2	50,05		0,51
	01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,2	256 962,78		0,41
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,2	119 029,15		0,36
		Итого прямые затраты									201,48
39.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,97
		ФОТ									198,87
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					192,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					101,42
		Всего по позиции							49 977,00		499,77
40	ФСБЦ-20.4.01.01-1051 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20**	шт	1	1	1	70,35	1,57	110,45		110,45
		Всего по позиции									110,45
41	ФСБЦ-20.5.02.06-0001 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм** Объем=1 / 10	10 шт	0,1	1	0,1	351,98	1,23	432,94		43,29
		Всего по позиции									43,29
Электропроводка шахты (материалы для заземления и лифтовой кабель входят в комплект лифта)											
42	ГЭСНм08-02-472-06	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2** Объем=13 / 100	100 м	0,13	1	0,13					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,145					1 279,04
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		2,145			596,29		1 279,04
	2	ЭМ									66,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0442					31,59
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		0,0221			1 698,14		37,53
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17		0,0221			819,32		18,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,0221			684,94		15,14
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,0221			609,94		13,48
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		0,377			36,16		13,63
	4	М									284,43
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,55		0,0715	155,63	0,94	146,29		10,46
	08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,00052	71 131,50	0,82	58 327,83		30,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,26			937,07		243,64
		Итого прямые затраты									1 661,36
42.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					25,58
		ФОТ									1 310,63
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 271,31
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					668,42
		Всего по позиции							27 897,46		3 626,67
43	ГЭСНм08-02-472-10	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям** Объем=47,8 / 100	100 м	0,478	1	0,478					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,37248					9 166,46
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32,16		15,37248			596,29		9 166,46
	2	ЭМ									34,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02868					20,50
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,01434			1 698,14		24,35
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,01434			819,32		11,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,01434			684,94		9,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01434			609,94		8,75
	4	М									95,09
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,656		3,181568			7,73		24,59
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,04		0,97512	41,71	1,2	50,05		48,80
	01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	2,04		0,97512	18,54	1,2	22,25		21,70
		Итого прямые затраты									9 316,22
43.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					183,33
		ФОТ									9 186,96
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 911,35
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 685,35
		Всего по позиции							48 318,51		23 096,25
44	ГЭСНр67-01-003-01	**Демонтаж кабеля**	100 м	0,469	1	0,469					
		Объем=46,9 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,52116					2 243,17
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		4,52116			496,15		2 243,17
	2	ЭМ									0,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00469					2,54
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,00469	37,32	1,6	59,71		0,28
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00469			541,66		2,54
		Итого прямые затраты									2 245,99
		ФОТ									2 245,71
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 043,60
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					1 077,94
		Всего по позиции							11 444,63		5 367,53
45	ГЭСНм08-02-402-01	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2** Объем=140,7 / 100	100 м	1,407	1	1,407					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,22168					10 269,12
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		17,22168			596,29		10 269,12
	2	ЭМ									445,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2814					201,10
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,1407			1 698,14		238,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,1407			819,32		115,28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,1407			684,94		96,37
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,1407			609,94		85,82
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		3,03912			36,16		109,89
	4	М									634,85
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,6213312			7,73		4,80
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		18,75531	5,87	0,96	5,64		105,78
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,77385	37,71	1,93	72,78		56,32
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		2,6733	155,63	0,94	146,29		391,08
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,5628	79,88	1,71	136,59		76,87
		Итого прямые затраты									11 550,26
45.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					205,38
		ФОТ									10 470,22
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					10 156,11
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 339,81
		Всего по позиции							19 368,56		27 251,56
46	ГЭСНр67-01-003-01	**Демонтаж кабеля**	100 м	0,495	1	0,495					
		Объем=49,5 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,7718					2 367,53
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		4,7718			496,15		2 367,53
	2	ЭМ									0,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00495					2,68
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,00495	37,32	1,6	59,71		0,30
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00495			541,66		2,68
		Итого прямые затраты									2 370,51
		ФОТ									2 370,21
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					2 156,89
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					1 137,70
		Всего по позиции							11 444,65		5 665,10
47	ГЭСНм08-02-402-01	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	100 м	0,495	1	0,495					
		Объем=49,5 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,0588					3 612,80
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		6,0588			596,29		3 612,80
	2	ЭМ									156,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,099					70,75
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,0495			1 698,14		84,06
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,0495			819,32		40,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,0495			684,94		33,90
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,0495			609,94		30,19
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		1,0692			36,16		38,66
	4	М									223,34
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,218592			7,73		1,69
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		6,59835	5,87	0,96	5,64		37,21
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,27225	37,71	1,93	72,78		19,81
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,9405	155,63	0,94	146,29		137,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,198	79,88	1,71	136,59		27,04
		Итого прямые затраты									4 063,51
47.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					72,26
		ФОТ									3 683,55
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 573,04
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 878,61
		Всего по позиции							19 368,53		9 587,42
48	ГЭСНм08-02-402-01	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2** Объем=47,8 / 100	100 м	0,478	1	0,478					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,85072					3 488,73
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		5,85072			596,29		3 488,73
	2	ЭМ									151,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0956					68,32
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,0478			1 698,14		81,17
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,0478			819,32		39,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,0478			684,94		32,74
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,0478			609,94		29,16
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		1,03248			36,16		37,33
	4	М									215,68
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,2110848			7,73		1,63
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		6,37174	5,87	0,96	5,64		35,94
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,2629	37,71	1,93	72,78		19,13
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,9082	155,63	0,94	146,29		132,86
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,1912	79,88	1,71	136,59		26,12
		Итого прямые затраты									3 923,97
48.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					69,77
		ФОТ									3 557,05
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 450,34
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 814,10
		Всего по позиции							19 368,58		9 258,18
49	ФСБЦ-21.1.06.09-0100 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660** Объем=47,8 / 1000	1000 м	0,0478	1	0,0478	71 505,96	1,19	85 092,09		4 067,40
		Всего по позиции									4 067,40
50	ГЭСНм08-03-591-08	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке** Объем=1 / 100	100 шт	0,01	1	0,01					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3456					217,09
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56		0,3456			628,15		217,09
	2	ЭМ									0,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005					0,37
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			1 698,14		0,51
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			819,32		0,25
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002			684,94		0,14
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			609,94		0,12
	4	М									1,96
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			7,73		0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	0,96	5,64		0,52
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,2	50,05		0,51
	01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,2	256 962,78		0,41
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,2	119 029,15		0,36
		Итого прямые затраты									220,07
50.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4,34
		ФОТ									217,46
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					210,94
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					110,90
		Всего по позиции							54 625,00		546,25
51	ФСБЦ-20.4.03.05-0008 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Розетки штепсельные для открытой проводки, 10 А, 42 В, IP43	100 шт	0,01	1	0,01	10 825,29	1,23	13 315,11		133,15
		Объем=1 / 100									
		Всего по позиции									133,15
Освещение шахты											
52	ГЭСНм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,478	1	0,478					
		Объем=47,8 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,85072					3 488,73
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		5,85072			596,29		3 488,73
	2	ЭМ									151,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0956					68,32
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,0478			1 698,14		81,17
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,0478			819,32		39,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,0478			684,94		32,74
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,0478			609,94		29,16
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		1,03248			36,16		37,33
	4	М									215,68
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,2110848			7,73		1,63
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		6,37174	5,87	0,96	5,64		35,94
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,2629	37,71	1,93	72,78		19,13
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,9082	155,63	0,94	146,29		132,86
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,1912	79,88	1,71	136,59		26,12
		Итого прямые затраты									3 923,97
52.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					69,77
		ФОТ									3 557,05
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 450,34
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 814,10
		Всего по позиции							19 368,58		9 258,18
53	ФСБЦ-21.1.06.09-0099 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,0478	1	0,0478	46 171,48	1,19	54 944,06		2 626,33
		Объем=47,8 / 1000									
		Всего по позиции									2 626,33
54	ГЭСНм08-03-593-09	Светильник: местного освещения	100 шт	0,17	1	0,17					
		Объем=17 / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,6008					7 287,04
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	68,24		11,6008			628,15		7 287,04
		2 ЭМ									40,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,034					24,30
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,017			1 698,14		28,87
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,017			819,32		13,93
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,017			684,94		11,64
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,017			609,94		10,37
		4 М									139,01
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		4,3911	5,87	0,96	5,64		24,77
		01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0005202	127 406,00	1,2	152 887,20		79,53
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,6936	41,71	1,2	50,05		34,71
		Итого прямые затраты									7 490,86
54.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					145,74
		ФОТ									7 311,34
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 092,00
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 728,78
		Всего по позиции							108 572,82		18 457,38
55	ФСБЦ-20.3.03.07-0041 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, круглый, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 900-1100 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 10 Вт	шт	17	1	17	623,11	1,05	654,27		11 122,59
		Всего по позиции									11 122,59
56	ФСБЦ-20.5.02.06-0001 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм	10 шт	1,7	1	1,7	351,98	1,23	432,94		736,00
		Объем=17 / 10									
		Всего по позиции									736,00
57	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,316					198,50
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6		0,316			628,15		198,50
		2 ЭМ									0,65
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005					0,37
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			1 698,14		0,51
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			819,32		0,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002			684,94		0,14
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			609,94		0,12
		4 М									1,96
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			7,73		0,16
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	0,96	5,64		0,52
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,2	50,05		0,51
		01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,2	256 962,78		0,41
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,2	119 029,15		0,36
		Итого прямые затраты									201,48
57.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,97
		ФОТ									198,87
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					192,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					101,42
		Всего по позиции							49 977,00		499,77
58	ФСБЦ-20.4.01.01-1051 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	1	1	1	70,35	1,57	110,45		110,45
		Всего по позиции									110,45
		Всего по разделу 2 Электромонтажные работы									151 341,97
Раздел 3. Строительные работы											
59	ГЭСНр61-04-001-01	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,08179	1	0,08179					
		Объем=8,179 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,979318					1 085,64
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		1,979318			548,49		1 085,64
	2	ЭМ									0,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,008179					4,43
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,008179	37,32	1,6	59,71		0,49
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,008179			541,66		4,43
	4	М									14,47
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0008179			42,97		0,04
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,0027809	3 392,36	1,53	5 190,31		14,43
		Итого прямые затраты									1 105,03
		ФОТ									1 090,07
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					970,16
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					479,63
		Всего по позиции							31 235,34		2 554,82
60	ГЭСНр61-01-004-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,03505	1	0,03505					
		Объем=3,505 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,82101					5 587,96
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	280,2		9,82101			568,98		5 587,96
	2	ЭМ									27,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0620385					36,12
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,05		0,0368025			703,15		25,88
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,05		0,0368025			609,94		22,45
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72		0,025236	37,32	1,6	59,71		1,51
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,72		0,025236			541,66		13,67
	4	М									420,77
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0122675			42,97		0,53
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,31		0,0809655	3 392,36	1,53	5 190,31		420,24
Н	999-9900	*Строительный мусор*	т	3,38		0,118469					
		Итого прямые затраты									6 072,24
		ФОТ									5 624,08
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					5 005,43
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 474,60
		Всего по позиции							386 655,35		13 552,27
61	ГЭСН15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,11685	1	0,11685					
		Объем=11,685 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,79949					1 023,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,4		1,79949			568,98		1 023,87
	2	ЭМ									7,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,011685					7,04
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0011685	37,32	1,6	59,71		0,07
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0011685			541,66		0,63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0105165			684,94		7,20
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0105165			609,94		6,41
	4	М									59,87
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,33		0,0385605	531,44	1,6	850,30		32,79
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,11		0,0128535	56,11	1,57	88,09		1,13
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0055		0,0006427	25 237,94	1,6	40 380,70		25,95
Н	*14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,0060762*					
		Итого прямые затраты									1 098,05
		ФОТ									1 030,91
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					927,82
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					429,37
		Всего по позиции							21 011,90		2 455,24
62	ФСБЦ-14.3.02.01-0361 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24**	**т**	**0,0060762**	**1**	**0,0060762**	**41 183,54**	**1,78**	**73 306,70**		**445,43**
		Всего по позиции									445,43
63	ГЭСН11-01-011-01	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,10645**	**1**	**0,10645**					
		Объем=10,645 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,78962					1 914,71
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		3,78962			505,25		1 914,71
	2	ЭМ									19,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1351915					73,23
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,1351915	37,32	1,6	59,71		8,07
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,1351915			541,66		73,23
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		0,832439	8,54	1,62	13,83		11,51
	4	М									16,01
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,372575			42,97		16,01
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,217158*					
		Итого прямые затраты									2 023,53
		ФОТ									1 987,94
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					2 003,84
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					1 098,34
		Всего по позиции							48 151,34		5 125,71
64	ФСБЦ-04.3.01.09-0016 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,217158**	**1**	**0,217158**			**7 081,50**		**1 537,80**
		Всего по позиции									1 537,80
65	ГЭСН13-03-003-21 Окраска пола ПФ-266	**Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133**	**100 м2**	**0,10645**	**1**	**0,10645**					
		Объем=10,645 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,572701					329,76
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38		0,572701			575,80		329,76
	2	ЭМ									2,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,002129					1,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,0010645	6,62	1,54	10,19		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,0010645			1 674,88		1,78
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0010645			700,98		0,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0010645			684,94		0,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0010645			609,94		0,65
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		0,0691925	4,52	1,39	6,28		0,43
	4	М									185,37
	14.4.04.08-0006	Эмаль ПФ-133	т	0,009		0,0009581	113 624,35	1,52	172 709,01		165,47
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0014		0,000149	75 885,63	1,76	133 558,71		19,90
		Итого прямые затраты									**519,48**
		ФОТ									331,16
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					280,16
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					143,56
		Всего по позиции							8 860,50		**943,20**
66	ГЭСНр61-04-001-01	**Перетирка штукатурки: внутренних помещений**	100 м2	0,13819	1	0,13819					
		Объем=13,819 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,344198					1 834,26
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		3,344198			548,49		1 834,26
	2	ЭМ									0,83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,013819					7,49
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,013819	37,32	1,6	59,71		0,83
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,013819			541,66		7,49
	4	М									24,45
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0013819			42,97		0,06
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,0046985	3 392,36	1,53	5 190,31		24,39
		Итого прямые затраты									**1 867,03**
		ФОТ									1 841,75
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 639,16
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					810,37
		Всего по позиции							31 236,41		**4 316,56**
67	ГЭСНр61-01-002-07	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм**	100 м2	0,05923	1	0,05923					
		Объем=5,923 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,421518					7 544,91
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		13,421518			562,15		7 544,91
	2	ЭМ									44,02
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0989141					57,63
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,05923			703,15		41,65
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,05923			609,94		36,13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0396841	37,32	1,6	59,71		2,37
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0396841			541,66		21,50
	4	М									677,22
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0207305			42,97		0,89
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,130306	3 392,36	1,53	5 190,31		676,33
Н	999-9900	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,2001974*					
		Итого прямые затраты									**8 323,78**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									7 602,54
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					6 766,26
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					3 345,12
		Всего по позиции							311 247,00		18 435,16
68	ГЭСН15-04-005-01	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску** Объем=19,742 / 100	100 м2	0,19742	1	0,19742					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,724396					1 550,13
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	13,8		2,724396			568,98		1 550,13
	2	ЭМ									10,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0177678					10,70
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0019742	37,32	1,6	59,71		0,12
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0019742			541,66		1,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,0157936			684,94		10,82
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,0157936			609,94		9,63
	4	М									91,96
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3		0,059226	531,44	1,6	850,30		50,36
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,019742	56,11	1,57	88,09		1,74
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,005		0,0009871	25 237,94	1,6	40 380,70		39,86
Н	*14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,0102658*					
		Итого прямые затраты									1 663,73
		ФОТ									1 560,83
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					1 404,75
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					650,09
		Всего по позиции							18 835,83		3 718,57
69	ФСБЦ-14.3.02.01-0361 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24**	т	0,0102658	1	0,0102658	41 183,54	1,78	73 306,70		752,55
		Всего по позиции									752,55
70	ГЭСН13-03-004-26	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115**	100 м2	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
		За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1704					98,12
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,1704			575,80		98,12
	2	ЭМ									2,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0016					1,05
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,0008	6,62	1,54	10,19		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,0008			1 674,88		1,34
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,0008			700,98		0,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,0008			684,94		0,55
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,0008			609,94		0,49
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	0,052	4,52	1,39	6,28		0,33
	4	М									111,42
	14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,00072			138 145,91		99,47
	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,112	60,60	1,76	106,66		11,95
		Итого прямые затраты									212,82
		ФОТ									99,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					83,90
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					42,99
		Всего по позиции							8 492,75		**339,71**
71	ГЭСН46-03-009-08	**Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 25 до 38 см**	**100 шт**	**0,16**	**1**	**0,16**					
		Объем=16 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,968					6 972,92
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	74,8		11,968			582,63		6 972,92
	2	ЭМ									612,12
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	21,11		3,3776	115,43	1,57	181,23		612,12
		Итого прямые затраты									**7 585,04**
		ФОТ									6 972,92
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					7 182,11
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					4 114,02
		Всего по позиции							118 007,31		**18 881,17**
72	ГЭСН46-04-001-02	**Разборка: бетонных фундаментов**	**м3**	**0,27**	**1**	**0,27**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,2329					1 255,22
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8,27		2,2329			562,15		1 255,22
	2	ЭМ									144,08
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,84		0,7668	115,43	1,57	181,23		138,97
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,68		1,5336			3,33		5,11
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*2,4*		*0,648*					
		Итого прямые затраты									**1 399,30**
		ФОТ									1 255,22
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					1 142,25
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					652,71
		Всего по позиции							11 830,59		**3 194,26**
73	ГЭСН11-01-011-01	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,02635**	**1**	**0,02635**					
		Объем=2,635 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,93806					473,95
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		0,93806			505,25		473,95
	2	ЭМ									4,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0334645					18,13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,0334645	37,32	1,6	59,71		2,00
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,0334645			541,66		18,13
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		0,206057	8,54	1,62	13,83		2,85
	4	М									3,96
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,092225			42,97		3,96
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,053754*					
		Итого прямые затраты									**500,89**
		ФОТ									492,08
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					496,02
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					271,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							48 151,04		1 268,78
74	ФСБЦ-04.3.01.09-0016 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,053754	1	0,053754			7 081,50		380,66
		Всего по позиции									380,66
75	ГЭСН09-04-017-01	Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: до 800 мм	шт	16	1	16					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			114,4					61 445,38
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	7,15		114,4			537,11		61 445,38
	2	ЭМ									222,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,32					195,18
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02		0,32	6,62	1,54	10,19		3,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,32			684,94		219,18
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,32			609,94		195,18
	4	М									9,89
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,08		1,28			7,73		9,89
Н	07.2.07.13	*Обрамления проемов шахтных дверей лифтов*	*компл*	*1*		*16*					
		Итого прямые затраты									61 872,89
		ФОТ									61 640,56
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					51 593,15
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					32 484,58
		Всего по позиции							9 121,91		145 950,62
76	ФСБЦ-07.2.07.13-1114 Прим. Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 150 мм	компл	16	1	16	2 431,93	1,26	3 064,23		49 027,68
		Всего по позиции									49 027,68
77	ГЭСН09-06-001-02 Монтаж портальных пластин	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,03744	1	0,03744					
		Объем=37,44/1000									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,744704					945,04
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,6		1,744704			541,66		945,04
	2	ЭМ									25,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0116064					8,02
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12		0,0044928			1 698,14		7,63
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,0044928			819,32		3,68
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08		0,3399552	13,44	1,54	20,70		7,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0071136			684,94		4,87
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0071136			609,94		4,34
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86		0,0696384	4,35	1,28	5,57		0,39
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	1,75		0,06552			80,83		5,30
	4	М									53,38
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,5		0,05616			88,58		4,97
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,45		0,016848			78,46		1,32
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,587		0,0594173			7,73		0,46
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	1,4		0,052416	142,68	0,94	134,12		7,03
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	3,3		0,123552	174,93	1,11	194,17		23,99
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000004	70 296,20	1,2	84 355,44		0,03
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000037	231 787,35	1,57	363 906,14		1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0007001	307,84	0,75	230,88		0,16
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000011	60 258,20	0,99	59 655,62		0,07
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0000726			124 171,81		9,01
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000116	51 280,15	1,84	94 355,48		1,09
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0000225	98 526,45	1,76	173 406,55		3,90
Н	*07.2.07.13*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,03744*					
		Итого прямые затраты									**1 031,67**
		ФОТ									953,06
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					797,71
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					502,26
		Всего по позиции							62 276,71		**2 331,64**
78	ФСБЦ-08.4.01.02-0013 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно** Объем=37,44/1000	т	0,03744	1	0,03744	115 095,05	1,19	136 963,11		5 127,90
		Всего по позиции									**5 127,90**
79	ГЭСН13-06-004-01 Очистка поверхности шахты	**Обеспыливание поверхности**	м2	282,45	1	282,45					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,245					15 299,19
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1		28,245			541,66		15 299,19
	2	ЭМ									309,00
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1		28,245			10,94		309,00
		Итого прямые затраты									**15 608,19**
		ФОТ									15 299,19
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					12 943,11
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					6 632,20
		Всего по позиции							124,57		**35 183,50**
80	47-1 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	1т груза	0,4076	1	0,4076			1 321,87		538,79
		Всего по позиции									**538,79**
81	02-15-1-01-0015 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км**	1т груза	0,4076	1	0,4076			266,95		108,81
		Всего по позиции									**108,81**
		Всего по разделу 3 Строительные работы									**316 170,83**
Раздел 4. Диспетчеризация											
82	ГЭСНм11-03-001-01 Прим. Демонтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг**	шт	3	1	3					
		Объем=1+1+1									
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,468					293,97
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52	0,3	0,468			628,15		293,97
	4	М									0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035	0	0	154,58	1,11	171,58		0,00
		Итого прямые затраты									293,97
82.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	5,88
		ФОТ									293,97
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					264,57
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					135,23
		Всего по позиции							233,22		699,65
83	ГЭСНм11-03-001-01	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг** Объем=1+1+1	шт	3	1	3					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,56					979,91
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52		1,56			628,15		979,91
	4	М									18,02
	01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035		0,105	154,58	1,11	171,58		18,02
		Итого прямые затраты									997,93
83.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					19,60
		ФОТ									979,91
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					881,92
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					450,76
		Всего по позиции							783,40		2 350,21
84	ГЭСНм10-08-002-04 **Прим. Извещатель поставляется в комплекте лифта**	**Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей**	шт	1	1	1					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,84					512,35
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,84		0,84			609,94		512,35
	4	М									21,46
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0002		0,0002	284,15	1,76	500,10		0,10
	01.7.15.14-0168	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0,0001		0,0001	110 308,96	1,2	132 370,75		13,24
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,002		0,002	899,56	1,61	1 448,29		2,90
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,01		0,01	303,48	1,59	482,53		4,83
	24.3.01.01-0004	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0,00142		0,00142	189,97	1,43	271,66		0,39
		Итого прямые затраты									533,81
84.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10,25
		ФОТ									512,35
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					461,12
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					235,68
		Всего по позиции							1 240,86		1 240,86
85	ГЭСНм10-01-055-09	**Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной** Объем=5 / 100	100 м	0,05	1	0,05					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,925					501,04
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	18,5		0,925			541,66		501,04
	2	ЭМ									61,97
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,037					25,94
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,74		0,037			1 674,88		61,97
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,74		0,037			700,98		25,94
	4	М									82,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.14-0168	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0,00139		0,0000695	110 308,96	1,2	132 370,75		9,20
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,0033		0,000165	4 338,27	1,54	6 680,94		1,10
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,00036		0,000018	88 783,86	0,99	87 896,02		1,58
	22.2.02.15-0003	Скрепы фигурные СкФ-30	100 шт	3,12		0,156	325,10	1,4	455,14		71,00
		Итого прямые затраты									**671,83**
85.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10,02
		ФОТ									526,98
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					474,28
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					242,41
		Всего по позиции							27 970,80		**1 398,54**
86	ФСБЦ-21.2.02.05-0103 Сплит-форма Свердловская область на 4 квартал 2025 года.xlsx	**Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5**	**1000 м**	**0,005**	**1**	**0,005**	**4 768,37**	**1,17**	**5 578,99**		**27,89**
		Объем=5 / 1000									
		Всего по позиции									**27,89**
		Всего по разделу 4 Диспетчеризация									**5 717,15**
Раздел 5. Пусконаладочные работы											
87	ГЭСНп01-14-025-01	**Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			528,47					439 483,01
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	158,54		158,54			700,98		111 133,37
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	211,39		211,39			819,32		173 196,05
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	158,54		158,54			978,64		155 153,59
		Итого прямые затраты									**439 483,01**
		ФОТ									439 483,01
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					325 217,43
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					158 213,88
		Всего по позиции							922 914,32		**922 914,32**
88	ГЭСНп01-14-025-04	**При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-025-01**	**остановка**	**6**	**1**	**6**					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			62,22					51 742,78
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	3,11		18,66			700,98		13 080,29
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	4,15		24,9			819,32		20 401,07
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	3,11		18,66			978,64		18 261,42
		Итого прямые затраты									**51 742,78**
		ФОТ									51 742,78
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					38 289,66
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					18 627,40
		Всего по позиции							18 109,97		**108 659,84**
		Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы									**1 031 574,16**
Раздел 6. Техническое освидетельствование											
89	ГЭСНмр01-05-001-01	**Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			46,31					41 884,72
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	13,893		13,893			609,94		8 473,90
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	13,893		13,893			978,64		13 596,25
	3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	18,524		18,524			1 069,67		19 814,57
		Итого прямые затраты									**41 884,72**
89.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 256,54
		ФОТ									41 884,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74					30 994,69
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36					15 078,50
		Всего по позиции							89 214,45		89 214,45
90	ГЭСНмр01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-001-01	остановка	14	1	14					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			65,52					58 418,04
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,4976		20,9664			609,94		12 788,25
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	1,5912		22,2768			978,64		21 800,97
	3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	1,5912		22,2768			1 069,67		23 828,82
		Итого прямые затраты									58 418,04
90.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 752,54
		ФОТ									58 418,04
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74					43 229,35
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36					21 030,49
		Всего по позиции							8 887,89		124 430,42
91	ГЭСНмр01-05-007-01	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	лифт	1	1	1					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,8					29 736,83
	3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	27,8		27,8			1 069,67		29 736,83
		Итого прямые затраты									29 736,83
91.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					892,10
		ФОТ									29 736,83
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74					22 005,25
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36					10 705,26
		Всего по позиции							63 339,44		63 339,44
		Всего по разделу 6 Техническое освидетельствование									276 984,31
Раздел 7. Оборудование											
92 О	ТЦ_67.1.01.03_50_505304514 9_29.12.2025_01	Лифт пассажирский г/п 400 кг, 1 м/с, 16 остановок	комплект	1	1	1			2 308 524,59		2 308 524,59
		Цена=2816400,00/1,22									
		Всего по позиции									2 308 524,59
93 О	ТЦ_89.1.67.01_65_540114406 2_29.12.2025_01	Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКЛ в комплекте	шт.	1	1	1			12 088,52		12 088,52
		Цена=14748,00/1,22									
		Всего по позиции									12 088,52
94 О	ТЦ_89.1.67.01_65_540114406 2_29.12.2025_01	Переговорный комплект кабины	шт.	1	1	1			1 101,64		1 101,64
		Цена=1344,00/1,22									
		Всего по позиции									1 101,64
		Всего по разделу 7 Оборудование									2 321 714,75
		Итоги по смете:									1 758 247,08
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									1 637 452,48
		Оплата труда рабочих									5 804,11
		Эксплуатация машин									3 208,05
		Оплата труда машинистов (Отм)									111 243,65
		Материалы									538,79
		Перевозка									338 359,07
		Строительные работы									337 820,28
		Строительные работы:									
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									116 618,08
		эксплуатация машин и механизмов									1 437,03
		оплата труда машинистов (Отм)									442,77
		материалы									59 056,54
		накладные расходы									101 680,06
		сметная прибыль									58 585,80
		Перевозка									538,79
		Монтажные работы									2 438 549,67
		Монтажные работы									134 870,88
		в том числе:									
		оплата труда									44 437,18
		эксплуатация машин и механизмов									1 216,79
		оплата труда машинистов (Отм)									569,50
		материалы									22 315,10
		накладные расходы									43 494,56
		сметная прибыль									22 837,75
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									2 303 678,79
		в том числе:									
		оплата труда									985 171,43
		эксплуатация машин и механизмов									3 150,29
		оплата труда машинистов (Отм)									2 195,78
		материалы									29 872,01
		накладные расходы									859 250,88
		сметная прибыль									424 038,40
		Оборудование									2 321 714,75
		Инженерное оборудование									2 321 714,75
		Прочие затраты									1 031 574,16
		Пусконаладочные работы									1 031 574,16
		в том числе:									
		оплата труда									491 225,79
		накладные расходы									363 507,09
		сметная прибыль									176 841,28
	Всего										**6 130 197,65**
		Всего ФОТ (справочно)									1 640 660,53
		Всего накладные расходы (справочно)									1 367 932,59
		Всего сметная прибыль (справочно)									682 303,23
	Договорной понижающий коэффициент 0,784243358										**4 807 566,79**
		НДС 22%									1 057 664,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по смете									5 865 231,48
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									2 321 714,75
		Затраты труда рабочих				2440,3541					
		Затраты труда машинистов				5,1552098					
		ПНР "вхолостую"									825 259,33
		в том числе:									
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6	Электротехнические устройства	%			80					825 259,33
		ПНР "под нагрузкой"									206 314,83
		в том числе:									
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7	Электротехнические устройства	%			20					206 314,83

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]