Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2026 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]: Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.02.2024 № 107-П

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы: 66. Свердловская область

Наименование субъекта Российской Федерации: Свердловская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кимовская, д.10
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Замена пассажирского лифта г/п 400 кг на 16 остановок
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2025 года

Сметная стоимость	5 865,20	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 154,02	тыс.руб.
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	2,46	тыс.руб.
строительных работ	262,92	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2 433,50	чел.-ч.
монтажных работ	1 764,85	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	5,63	чел.-ч.
оборудования	2 388,73	тыс.руб.			
прочих затрат	728,44	тыс.руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ГЭСНмр01-01-010-04	**Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2**	**шт**	1	1	1					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,82					2 450,57
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,82		5,82			421,06		2 450,57
		Итого прямые затраты									**2 450,57**
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					73,52
		ФОТ									2 450,57
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					2 181,01
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 078,25
		Всего по позиции							**5 783,35**		**5 783,35**
2	ГЭСНмр01-01-002-06	**Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2**	**шт**	1	1	1					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49,77					19 516,31
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	49,77		49,77			392,13		19 516,31
	2	ЭМ									2 373,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,6					1 550,52
	91.05.13-021	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 1,5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	3,6		3,6	487,92	1,33	648,93		2 336,15
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,6		3,6			430,70		1 550,52
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,2		1,2			31,41		37,69
	4	М									7,10
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,075		1,075			6,60		7,10
		Итого прямые затраты									**23 447,77**
2.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					585,49
		ФОТ									21 066,83
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					18 749,48
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					9 269,41
		Всего по позиции							**52 052,15**		**52 052,15**
3	ГЭСНмр01-02-011-01	**Установка подлебедочной рамы**	**шт**	1	1	1					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,8					1 636,66
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,8		3,8			430,70		1 636,66
		Итого прямые затраты									**1 636,66**
3.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					49,10
		ФОТ									1 636,66
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					1 456,63
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					720,13
		Всего по позиции							**3 862,52**		**3 862,52**
4	ГЭСНмр01-01-024-01	**Замена металлического каркаса кабины**	**шт**	1	1	1					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,56					13 146,93
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	26,56		26,56			494,99		13 146,93
	4	М									9,90
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,5		1,5			6,60		9,90
		Итого прямые затраты									**13 156,83**
4.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					394,41
		ФОТ									13 146,93
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					11 700,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					5 784,65
		Всего по позиции									**31 036,66**
5	ГЭСНмр01-01-004-01	**Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола**	**кабина**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			70,9					29 169,68
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	70,9		70,9			411,42		29 169,68
	4	М									18,35
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,781		2,781			6,60		18,35
		Итого прямые затраты									**29 188,03**
5.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					875,09
		ФОТ									29 169,68
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					25 961,02
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					12 834,66
		Всего по позиции									**68 858,80**
6	ГЭСНмр01-01-014-01	**Замена балки дверей кабины**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,5					5 142,75
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	12,5		12,5			411,42		5 142,75
		Итого прямые затраты									**5 142,75**
6.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					154,28
		ФОТ									5 142,75
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					4 577,05
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 262,81
		Всего по позиции									**12 136,89**
7	ГЭСНмр01-01-004-05	**Замена порога кабины лифта**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17					7 076,08
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	17		17			416,24		7 076,08
		Итого прямые затраты									**7 076,08**
7.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					212,28
		ФОТ									7 076,08
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					6 297,71
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 113,48
		Всего по позиции									**16 699,55**
8	ГЭСНмр01-01-006-03	**Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, парная работа**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			71,5					31 714,54
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	71,5		71,5			443,56		31 714,54
	4	М									6,65
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,008		1,008			6,60		6,65
		Итого прямые затраты									**31 721,19**
8.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					951,44
		ФОТ									31 714,54
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					28 225,94
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					13 954,40
		Всего по позиции									**74 852,97**
9	ГЭСНмр01-01-006-04	**Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 01-01-006-01, -02, -03**	**этаж**	**7**	**1**	**7**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,68					10 205,77
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	3,24		22,68			449,99		10 205,77
		Итого прямые затраты									**10 205,77**
9.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					306,17
		ФОТ									10 205,77
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					9 083,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					4 490,54
		Всего по позиции							**3 440,80**		**24 085,62**
10	**ГЭСНмр01-01-012-02**	**Замена аппарата вызывного, работа лифта: парная**	**шт**	**16**	**1**	**16**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			121,44					51 133,53
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,59		121,44			421,06		51 133,53
		Итого прямые затраты									**51 133,53**
10.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 534,01
		ФОТ									51 133,53
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					45 508,84
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					22 498,75
		Всего по позиции							**7 542,20**		**120 675,13**
11	**ГЭСНмр01-01-005-01**	**Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг**	**шт**	**16**	**1**	**16**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			497,6					207 121,02
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	31,1		497,6			416,24		207 121,02
	2	ЭМ									577,94
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,15		18,4			31,41		577,94
	4	М									121,65
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,152		18,432			6,60		121,65
		Итого прямые затраты									**207 820,61**
11.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					6 213,63
		ФОТ									207 121,02
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					184 337,71
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					91 133,25
		Всего по позиции							**30 594,08**		**489 505,20**
12	**ГЭСНмр01-01-009-01**	**Замена тягового каната**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			75,33					33 897,75
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	25,11		75,33			449,99		33 897,75
		Итого прямые затраты									**33 897,75**
12.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 016,93
		ФОТ									33 897,75
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					30 169,00
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					14 915,01
		Всего по позиции							**26 666,23**		**79 998,69**
13	**ГЭСНмр01-01-009-02**	**Замена устройство стяжки канатов**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16					6 994,08
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	16		16			437,13		6 994,08
		Итого прямые затраты									**6 994,08**
13.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					209,82
		ФОТ									6 994,08
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					6 224,73
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 077,40
		Всего по позиции							**16 506,03**		**16 506,03**
14	**ГЭСНмр01-01-009-03**	**Замена ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,45					3 693,75
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	8,45		8,45			437,13		3 693,75
	4	М									2,67
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,405		0,405			6,60		2,67
		Итого прямые затраты									**3 696,42**
14.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					110,81
		ФОТ									3 693,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					3 287,44
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 625,25
		Всего по позиции							**8 719,92**		**8 719,92**
15	ГЭСНмр01-01-009-05	**Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,79					3 167,41
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7,79		7,79			406,60		3 167,41
		Итого прямые затраты									**3 167,41**
15.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					95,02
		ФОТ									3 167,41
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					2 818,99
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 393,66
		Всего по позиции							**7 475,08**		**7 475,08**
16	ГЭСНмр01-01-009-04	**Замена каната ограничителя скорости**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,4					5 041,84
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	12,4		12,4			406,60		5 041,84
		Итого прямые затраты									**5 041,84**
16.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					151,26
		ФОТ									5 041,84
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					4 487,24
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 218,41
		Всего по позиции							**11 898,75**		**11 898,75**
17	ГЭСНмр01-01-030-01	**Замена противовеса при подвеске: трехканатной**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23					9 351,80
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	23		23			406,60		9 351,80
	4	М									3,43
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,52		0,52			6,60		3,43
		Итого прямые затраты									**9 355,23**
17.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					280,55
		ФОТ									9 351,80
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					8 323,10
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					4 114,79
		Всего по позиции							**22 073,67**		**22 073,67**
18	ГЭСНмр01-02-006-01	**Установка фотодатчика реверса**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,1					10 568,61
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	25,1		25,1			421,06		10 568,61
	4	М									2,75
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,416		0,416			6,60		2,75
		Итого прямые затраты									**10 571,36**
18.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					317,06
		ФОТ									10 568,61
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					9 406,06
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					4 650,19
		Всего по позиции							**24 944,67**		**24 944,67**
19	ГЭСНмр01-01-023-01	**Замена направляющих: кабины**	**м**	**46,7**	**1**	**46,7**					
		Объем=93,4/2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			174,658					75 225,20
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,74		174,658			430,70		75 225,20
	4	М									64,11
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,208		9,7136			6,60		64,11
		Итого прямые затраты									**75 289,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					2 256,76
		ФОТ									75 225,20
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					66 950,43
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					33 099,09
		Всего по позиции							**3 802,90**		**177 595,59**
20	**ГЭСНмр01-01-023-02**	**Замена направляющих: противовеса**	**м**	**46,7**	**1**	**46,7**					
		Объем=93,4/2									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			81,258					34 997,82
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,74		81,258			430,70		34 997,82
	4	М									32,05
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,104		4,8568			6,60		32,05
		Итого прямые затраты									**35 029,87**
20.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 049,93
		ФОТ									34 997,82
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					31 148,06
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					15 399,04
		Всего по позиции							**1 769,31**		**82 626,90**
21	**ГЭСНмр01-01-018-01**	**Замена преобразователя частоты**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	Прим. Монтаж										
		Монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,772					6 021,53
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3,44	0,7	2,408			387,31		932,64
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	10,52	0,7	7,364			691,05		5 088,89
		Итого прямые затраты									**6 021,53**
21.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3				0,7	180,65
		ФОТ									6 021,53
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					5 359,16
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 649,47
		Всего по позиции							**14 210,81**		**14 210,81**
22	**ГЭСНмр01-01-012-04**	**Замена поста "Ревизия"**	**пост**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,48					3 149,53
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,48		7,48			421,06		3 149,53
		Итого прямые затраты									**3 149,53**
22.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					94,49
		ФОТ									3 149,53
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					2 803,08
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					1 385,79
		Всего по позиции							**7 432,89**		**7 432,89**
23	**ГЭСНмр01-01-015-02**	**Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: парная**	**шт**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,4					4 982,07
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	6,2		12,4			401,78		4 982,07
		Итого прямые затраты									**4 982,07**
23.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					149,46
		ФОТ									4 982,07
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					4 434,04
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 192,11
		Всего по позиции							**5 878,84**		**11 757,68**
24	**ГЭСНмр01-02-012-01**	**Установка шунта: точной остановки кабины**	**шт**	**16**	**1**	**16**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,2					7 343,81
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,2		19,2			382,49		7 343,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									**7 343,81**
24.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					220,31
		ФОТ									7 343,81
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					6 535,99
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					3 231,28
		Всего по позиции									
25	**ГЭСНмр01-01-036-01**	**Замена подвесного кабеля**	**кабель**	**3**	**1**	**3**			**1 083,21**		**17 331,39**
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			34,02					14 652,41
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11,34		34,02			430,70		14 652,41
		Итого прямые затраты									**14 652,41**
25.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					439,57
		ФОТ									14 652,41
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					13 040,64
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					6 447,06
		Всего по позиции									
26	**ГЭСНмр01-04-003-01**	**Балансировка системы "кабина-противовес"**	**система**	**1**	**1**	**1**			**11 526,56**		**34 579,68**
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,4					6 439,32
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,6		12,6			421,06		5 305,36
	3-200-02	Инженер II категории	чел.-ч	1,8		1,8			629,98		1 133,96
	4	М									1,89
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,286		0,286			6,60		1,89
		Итого прямые затраты									**6 441,21**
26.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					193,18
		ФОТ									6 439,32
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89					5 730,99
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44					2 833,30
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 1 Монтажные работы							**15 198,68**		**15 198,68**
Раздел 2. Электромонтажные работы											**1 431 899,27**
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): подвесной и стояковый кабель											
27	**ГЭСНр67-01-002-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: свыше 40 до 80 мм** Объем=(2,5+2,5) / 100	**100 м труб**	**0,05**	**1**	**0,05**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,256					1 193,06
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	65,12		3,256			366,42		1 193,06
	2	ЭМ									1,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0115					4,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23		0,0115	37,32	1,55	57,85		0,67
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,23		0,0115					
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		0,074	4,35	1,29	382,49 5,61		4,40 0,42
	4	М									2,55
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,002	340,41	1,81	616,14		1,23
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,0145			91,30		1,32
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,0425*					
		Итого прямые затраты									**1 201,10**
		ФОТ									1 197,46
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 089,69
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					574,78
		Всего по позиции									
28	**ГЭСНм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**			**57 311,40**		**2 865,57**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(2,5+2,5) / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,764					321,69
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	15,28		0,764			421,06		321,69
	2	ЭМ									12,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,011					5,55
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11		0,0055			1 643,86		9,04
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,0055			578,56		3,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,0055	477,92	1,3	621,30		3,42
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,0055			430,70		2,37
	4	М									70,26
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1328		0,00664			6,60		0,04
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,021		0,00105			6 570,36		6,90
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,4		0,02	160,07	2,13	340,95		6,82
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,032		0,0016	3 658,94	1,18	4 317,55		6,91
	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт	1		0,05	7,10	1,18	8,38		0,42
	20.2.08.05-0017	Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм	шт	0,5		0,025	1 501,31	1,31	1 966,72		49,17
		Итого прямые затраты									**409,96**
28.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					6,43
		ФОТ									327,24
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					317,42
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					166,89
		Всего по позиции							**18 014,00**		**900,70**
29	ГЭСНм08-02-412-03	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2** Объем=(2,5+2,5) / 100	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3145					132,42
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		0,3145			421,06		132,42
	2	ЭМ									3,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,003					1,52
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0015			1 643,86		2,47
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0015			578,56		0,87
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0015	477,92	1,3	621,30		0,93
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0015			430,70		0,65
	4	М									17,25
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		1,3335	5,87	0,96	5,64		7,52
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0000525	43 821,53	1,44	63 103,00		3,31
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,001	79,88	1,55	123,81		0,12
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0025	1 239,94	1,23	1 525,13		3,81
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00061	2 316,78	1,76	4 077,53		2,49
		Итого прямые затраты									**154,59**
29.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,65
		ФОТ									133,94
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					129,92
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					68,31
		Всего по позиции							**7 109,40**		**355,47**
30	ГЭСНм08-02-412-10	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2** Объем=(2*2,5+2*2,5) / 100	**100 м**	**0,1**	**1**	**0,1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,449					189,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		0,449			421,06		189,06
	2	ЭМ									13,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,012					6,05
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,006			1 643,86		9,86
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,006			578,56		3,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,006	477,92	1,3	621,30		3,73
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,006			430,70		2,58
	4	М									29,67
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		2,667	5,87	0,96	5,64		15,04
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00116		0,000116	43 821,53	1,44	63 103,00		7,32
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,002	79,88	1,55	123,81		0,25
	20.2.02.01-0014	Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,00122	3 287,80	1,76	5 786,53		7,06
		Итого прямые затраты									**238,37**
30.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,78
		ФОТ									195,11
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					189,26
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					99,51
		Всего по позиции							**5 309,20**		**530,92**
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): от ВУ до СУЛ, от СУЛ до лебедки, от СУЛ до ОС											
31	**ГЭСНр67-01-002-10**	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: свыше 40 до 80 мм**	**100 м труб**	**0,085**	**1**	**0,085**					
		Объем=(5+1,5+2) / 100									2 028,21
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,5352			366,42		2 028,21
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	65,12		5,5352					1,84
	2	ЭМ									7,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01955			57,85		1,13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23		0,01955	37,32	1,55			
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,23		0,01955			382,49		7,48
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		0,1258	4,35	1,29	5,61		0,71
	4	М									4,34
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,0034	340,41	1,81	616,14		2,09
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,02465			91,30		2,25
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,07225*					
		Итого прямые затраты									**2 041,87**
		ФОТ									2 035,69
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 852,48
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					977,13
		Всего по позиции							**57 311,53**		**4 871,48**
32	**ГЭСНм08-02-410-02**	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**	**0,085**	**1**	**0,085**					
		Объем=(5+1,5+2) / 100									546,87
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,2988			421,06		546,87
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	15,28		1,2988					21,18
	2	ЭМ									9,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0187			1 643,86		15,37
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11		0,00935			578,56		5,41
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,00935			621,30		5,81
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,00935	477,92	1,3	430,70		4,03
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,00935					119,43
	4	М									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1328		0,011288			6,60		0,07
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,021		0,001785			6 570,36		11,73
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,4		0,034	160,07	2,13	340,95		11,59
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,032		0,00272	3 658,94	1,18	4 317,55		11,74
	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт	1		0,085	7,10	1,18	8,38		0,71
	20.2.08.05-0017	Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм	шт	0,5		0,0425	1 501,31	1,31	1 966,72		83,59
		Итого прямые затраты									**696,92**
32.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10,94
		ФОТ									556,31
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					539,62
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					283,72
		Всего по позиции							**18 014,12**		**1 531,20**
33	**ГЭСНм08-02-412-01**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2** Объем=3,5 / 100	**100 м**	**0,035**	**1**	**0,035**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,15715					66,17
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		0,15715			421,06		66,17
	2	ЭМ									0,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0007					0,35
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,00035			1 643,86		0,58
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,00035			578,56		0,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00035	477,92	1,3	621,30		0,22
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00035			430,70		0,15
	4	М									5,67
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,46655	5,87	0,96	5,64		2,63
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00043		0,0000151	43 821,53	1,44	63 103,00		0,95
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0007	79,88	1,55	123,81		0,09
	20.2.01.05-0001	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0,05		0,00175	412,93	1,23	507,90		0,89
	20.2.02.01-0011	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0,0122		0,000427	1 481,45	1,76	2 607,35		1,11
		Итого прямые затраты									**72,99**
33.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,32
		ФОТ									66,52
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					64,52
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					33,93
		Всего по позиции							**4 936,00**		**172,76**
34	**ГЭСНм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2** Объем=5 / 100	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,2695					113,48
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		0,2695			421,06		113,48
	2	ЭМ									2,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,002					1,01
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,001			1 643,86		1,64
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,001			578,56		0,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,001	477,92	1,3	621,30		0,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,001			430,70		0,43
	4	М									9,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		0,6665	5,87	0,96	5,64		3,76
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,00003	43 821,53	1,44	63 103,00		1,89
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,001	79,88	1,55	123,81		0,12
	20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,0025	696,63	1,23	856,85		2,14
	20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,00061	1 610,33	1,76	2 834,18		1,73
		Итого прямые затраты									**126,39**
34.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,27
		ФОТ									114,49
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					111,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					58,39
		Всего по позиции							**5 962,20**		**298,11**
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): от СУЛ пасс. до СУЛ груз.											
35	ГЭСНр67-01-002-10	**Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: свыше 40 до 80 мм**	**100 м труб**	**0,0225**	**1**	**0,0225**					
		Объем=2,25 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,4652					536,88
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	65,12		1,4652			366,42		536,88
	2	ЭМ									0,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,005175					1,98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,23		0,005175	37,32	1,55	57,85		0,30
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,23		0,005175			382,49		1,98
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,48		0,0333	4,35	1,29	5,61		0,19
	4	М									1,15
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,04		0,0009	340,41	1,81	616,14		0,55
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,29		0,006525			91,30		0,60
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*0,85*		*0,019125*					
		Итого прямые затраты									**540,50**
		ФОТ									538,86
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					490,36
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					258,65
		Всего по позиции							**57 311,56**		**1 289,51**
36	ГЭСНм08-02-410-02	**Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм**	**100 м**	**0,0225**	**1**	**0,0225**					
		Объем=2,25 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3438					144,76
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	15,28		0,3438			421,06		144,76
	2	ЭМ									5,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00495					2,50
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,11		0,002475			1 643,86		4,07
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11		0,002475			578,56		1,43
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11		0,002475	477,92	1,3	621,30		1,54
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11		0,002475			430,70		1,07
	4	М									31,62
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1328		0,002988			6,60		0,02
	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,021		0,0004725			6 570,36		3,10
	14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,4		0,009	160,07	2,13	340,95		3,07
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,032		0,00072	3 658,94	1,18	4 317,55		3,11
	20.2.02.02-0011	Заглушки	10 шт	1		0,0225	7,10	1,18	8,38		0,19
	20.2.08.05-0017	Профиль П-образный, толщина 2,5 мм, длина 3000 мм	шт	0,5		0,01125	1 501,31	1,31	1 966,72		22,13
		Итого прямые затраты									**184,49**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2,90
		ФОТ									147,26
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					142,84
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					75,10
		Всего по позиции							**18 014,67**		**405,33**
37	**ГЭСНм08-02-412-03**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2** Объем=2,25 / 100	**100 м**	**0,0225**	**1**	**0,0225**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,141525					59,59
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		0,141525			421,06		59,59
	2	ЭМ									1,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00135					0,68
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,000675			1 643,86		1,11
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,000675			578,56		0,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,000675	477,92	1,3	621,30		0,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,000675			430,70		0,29
	4	М									7,77
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		0,600075	5,87	0,96	5,64		3,38
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0000236	43 821,53	1,44	63 103,00		1,49
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,00045	79,88	1,55	123,81		0,06
	20.2.01.05-0005	Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,001125	1 239,94	1,23	1 525,13		1,72
	20.2.02.01-0013	Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,0002745	2 316,78	1,76	4 077,53		1,12
		Итого прямые затраты									**69,57**
37.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,19
		ФОТ									60,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					58,46
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					30,74
		Всего по позиции							**7 109,33**		**159,96**
Электропроводка машинного помещения (материалы входят в комплект лифта): заземление											
38	**ГЭСНм08-02-472-06**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2** Объем=11,05 / 100	**100 м**	**0,1105**	**1**	**0,1105**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,82325					767,70
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		1,82325			421,06		767,70
	2	ЭМ									52,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03757					18,96
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		0,018785			1 643,86		30,88
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17		0,018785			578,56		10,87
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,018785	477,92	1,3	621,30		11,67
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,018785			430,70		8,09
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		0,32045			31,41		10,07
	4	М									245,55
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,55		0,060775	155,63	1	155,63		9,46
	08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,000442			52 314,95		23,12
	14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,221			963,65		212,97
		Итого прямые затраты									**1 084,83**
38.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					15,35
		ФОТ									786,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					763,06
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					401,20
		Всего по позиции							**20 492,67**		**2 264,44**
Освещение и розеточная сеть машинного помещения											
39	**ГЭСНм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола** Объем=16 / 100	**100 м**	**0,16**	**1**	**0,16**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,432					1 000,57
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15,2		2,432			411,42		1 000,57
	4	М									27,62
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,3376		0,854016			6,60		5,64
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,75		0,28	52,34	1,5	78,51		21,98
		Итого прямые затраты									**1 028,19**
39.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					20,01
		ФОТ									1 000,57
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					970,55
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					510,29
		Всего по позиции							**15 806,50**		**2 529,04**
40	**ФСБЦ-24.3.01.02-0003**	**Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 16 мм**	**м**	**16**	**1**	**16**	**8,68**	**1**	**8,68**		**138,88**
		Всего по позиции									**138,88**
41	**ГЭСНм08-02-412-02**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2** Объем=16 / 100	**100 м**	**0,16**	**1**	**0,16**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,8624					363,12
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		0,8624			421,06		363,12
	2	ЭМ									7,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0064					3,23
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0032			1 643,86		5,26
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0032			578,56		1,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0032	477,92	1,3	621,30		1,99
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0032			430,70		1,38
	4	М									30,87
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		2,1328	5,87	0,96	5,64		12,03
	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,000096	43 821,53	1,44	63 103,00		6,06
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0032	79,88	1,55	123,81		0,40
	20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,008	696,63	1,23	856,85		6,85
	20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,001952	1 610,33	1,76	2 834,18		5,53
		Итого прямые затраты									**404,47**
41.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7,26
		ФОТ									366,35
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					355,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					186,84
		Всего по позиции							**5 962,06**		**953,93**
42	**ФСБЦ-21.1.06.09-0099**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660** Объем=16 / 1000	**1000 м**	**0,016**	**1**	**0,016**	**46 171,48**	**1,25**	**57 714,35**		**923,43**
		Всего по позиции									**923,43**
43	**ГЭСНм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**	**0,06**	**1**	**0,06**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=6 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,0944					1 816,11
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	68,24		4,0944			443,56		1 816,11
	2	ЭМ									13,59
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,012					6,05
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,006			1 643,86		9,86
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,006			578,56		3,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,006	477,92	1,3	621,30		3,73
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,006			430,70		2,58
	4	М									53,76
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		1,5498	5,87	0,96	5,64		8,74
	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0001836	127 406,00	1,34	170 724,04		31,34
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,2448	41,71	1,34	55,89		13,68
		Итого прямые затраты									**1 889,51**
43.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					36,32
		ФОТ									1 822,16
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 767,50
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					929,30
		Всего по позиции							**77 043,83**		**4 622,63**
44	**ФСБЦ-20.3.03.07-0041**	**Светильник для ЖКХ, мощность 10 Вт, световой поток 900 лм, 200х100х40 мм**	**шт**	**6**	**1**	**6**	**1 598,03**	**1,07**	**1 709,89**		**10 259,34**
		Всего по позиции									**10 259,34**
45	**ГЭСНм08-03-591-01**	**Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		Объем=2 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,632					280,33
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6		0,632			443,56		280,33
	2	ЭМ									1,24
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001					0,52
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0006			1 643,86		0,99
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0006			578,56		0,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0004	477,92	1,3	621,30		0,25
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0004			430,70		0,17
	4	М									4,17
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,04264			6,60		0,28
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,1834	5,87	0,96	5,64		1,03
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0204	41,71	1,34	55,89		1,14
	01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000032	214 135,65	1,34	286 941,77		0,92
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000006	99 190,96	1,34	132 915,89		0,80
		Итого прямые затраты									**286,26**
45.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,61
		ФОТ									280,85
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					272,42
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					143,23
		Всего по позиции							**35 376,00**		**707,52**
46	**ФСБЦ-20.4.01.01-1051**	**Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**70,35**	**1,63**	**114,67**		**229,34**
		Всего по позиции									**229,34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ГЭСНм08-03-591-08	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Объем=1 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3456					153,29
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56		0,3456			443,56		153,29
	2	ЭМ									0,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005					0,26
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			1 643,86		0,49
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			578,56		0,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002	477,92	1,3	621,30		0,12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			430,70		0,09
	4	М									2,09
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			6,60		0,14
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	0,96	5,64		0,52
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,34	55,89		0,57
	01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,34	286 941,77		0,46
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,34	132 915,89		0,40
		Итого прямые затраты									**156,25**
47.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,07
		ФОТ									153,55
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					148,94
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					78,31
		Всего по позиции							**38 657,00**		**386,57**
48	ФСБЦ-20.4.03.05-0008	**Розетки штепсельные для открытой проводки, 10 А, 42 В, IP43**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**	**10 825,29**	**1,22**	**13 206,85**		**132,07**
		Объем=1 / 100									
		Всего по позиции									**132,07**
49	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	**Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм**	**10 шт**	**0,7**	**1**	**0,7**	**351,98**	**1,22**	**429,42**		**300,59**
		Объем=7 / 10									
		Всего по позиции									**300,59**
Электропроводка шахты (материалы для заземления и лифтовой кабель входят в комплект лифта)											
50	ГЭСНм08-02-472-06	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2**	**100 м**	**0,174**	**1**	**0,174**					
		Объем=17,4 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,871					1 208,86
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	16,5		2,871			421,06		1 208,86
	2	ЭМ									82,86
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05916					29,85
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		0,02958			1 643,86		48,63
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17		0,02958			578,56		17,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,02958	477,92	1,3	621,30		18,38
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,02958			430,70		12,74
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,9		0,5046			31,41		15,85
	4	М									386,65
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,55		0,0957	155,63	1	155,63		14,89
	08.3.05.02-0021	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,000696			52 314,95		36,41
	14.4.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,348			963,65		335,35
		Итого прямые затраты									**1 708,22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					24,18
		ФОТ									1 238,71
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 201,55
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					631,74
		Всего по позиции							**20 492,47**		**3 565,69**
51	ГЭСНм08-02-472-10	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям** Объем=46,8 / 100	**100 м**	**0,468**	**1**	**0,468**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,05088					6 337,32
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32,16		15,05088			421,06		6 337,32
	2	ЭМ									31,80
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02808					14,17
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,01404			1 643,86		23,08
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,01404			578,56		8,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,01404	477,92	1,3	621,30		8,72
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,01404			430,70		6,05
	4	М									97,64
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,656		3,115008			6,60		20,56
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	2,04		0,95472	41,71	1,34	55,89		53,36
	01.7.15.14-0043	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	2,04		0,95472	18,54	1,34	24,84		23,72
		Итого прямые затраты									**6 480,93**
51.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					126,75
		ФОТ									6 351,49
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 160,95
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 239,26
		Всего по позиции							**34 204,89**		**16 007,89**
52	ГЭСНр67-01-003-01	**Демонтаж кабеля**	**100 м**	**0,469**	**1**	**0,469**					
		Объем=46,9 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,52116					1 583,99
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		4,52116			350,35		1 583,99
	2	ЭМ									0,27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00469					1,79
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,00469	37,32	1,55	57,85		0,27
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00469			382,49		1,79
		Итого прямые затраты									**1 586,05**
		ФОТ									1 585,78
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					1 443,06
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					761,17
		Всего по позиции							**8 081,62**		**3 790,28**
53	ГЭСНм08-02-402-01	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2** Объем=140,7 / 100	**100 м**	**1,407**	**1**	**1,407**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,22168					7 251,36
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		17,22168			421,06		7 251,36
	2	ЭМ									414,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2814					142,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,1407			1 643,86		231,29
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,1407			578,56		81,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,1407	477,92	1,3	621,30		87,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,1407			430,70		60,60
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		3,03912			31,41		95,46
	4	М									645,22
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,6213312			6,60		4,10
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		18,75531	5,87	0,96	5,64		105,78
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,77385	37,71	1,7	64,11		49,61
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		2,6733	155,63	1	155,63		416,05
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,5628	79,88	1,55	123,81		69,68
		Итого прямые затраты									**8 452,75**
53.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					145,03
		ФОТ									7 393,36
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 171,56
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 770,61
		Всего по позиции							**13 887,67**		**19 539,95**
54	**ГЭСНр67-01-003-01**	**Демонтаж кабеля** Объем=25,5 / 100	**100 м**	**0,255**	**1**	**0,255**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			2,4582					861,23
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,64		2,4582			350,35		861,23
	2	ЭМ									0,15
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,00255					0,98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,00255	37,32	1,55	57,85		0,15
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,00255			382,49		0,98
		Итого прямые затраты									**862,36**
		ФОТ									862,21
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91					784,61
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48					413,86
		Всего по позиции							**8 081,69**		**2 060,83**
55	**ГЭСНм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2** Объем=25,5 / 100	**100 м**	**0,255**	**1**	**0,255**					
	1	ОТ(3Т)	чел.-ч			3,1212					1 314,21
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		3,1212			421,06		1 314,21
	2	ЭМ									75,06
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,051					25,73
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,0255			1 643,86		41,92
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,0255			578,56		14,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,0255	477,92	1,3	621,30		15,84
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,0255			430,70		10,98
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		0,5508			31,41		17,30
	4	М									116,93
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,112608			6,60		0,74
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		3,39915	5,87	0,96	5,64		19,17
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,14025	37,71	1,7	64,11		8,99
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,4845	155,63	1	155,63		75,40
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,102	79,88	1,55	123,81		12,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									**1 531,93**
55.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					26,28
		ФОТ									1 339,94
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 299,74
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					683,37
		Всего по позиции							13 887,53		**3 541,32**
56	ГЭСНм08-02-402-01	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**0,47**	**1**	**0,47**					
		Объем=47 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,7528					2 422,27
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		5,7528			421,06		2 422,27
	2	ЭМ									138,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,094					47,43
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,047			1 643,86		77,26
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,047			578,56		27,19
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,047	477,92	1,3	621,30		29,20
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,047			430,70		20,24
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		1,0152			31,41		31,89
	4	М									215,54
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,207552			6,60		1,37
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		6,2651	5,87	0,96	5,64		35,34
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,2585	37,71	1,7	64,11		16,57
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,893	155,63	1	155,63		138,98
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,188	79,88	1,55	123,81		23,28
		Итого прямые затраты									**2 823,59**
56.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					48,45
		ФОТ									2 469,70
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 395,61
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 259,55
		Всего по позиции							13 887,66		**6 527,20**
57	ФСБЦ-21.1.06.09-0100	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х2,5ок(N, PE)-660**	**1000 м**	**0,047**	**1**	**0,047**	**71 505,96**	**1,25**	**89 382,45**		**4 200,98**
		Объем=47 / 1000									
		Всего по позиции									**4 200,98**
58	ГЭСНм08-03-591-08	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Объем=1 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3456					153,29
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	34,56		0,3456			443,56		153,29
	2	ЭМ									0,61
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005					0,26
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0003			1 643,86		0,49
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0003			578,56		0,17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0002	477,92	1,3	621,30		0,12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0002			430,70		0,09
	4	М									2,09
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,02132			6,60		0,14
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,0917	5,87	0,96	5,64		0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0102	41,71	1,34	55,89		0,57
	01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000016	214 135,65	1,34	286 941,77		0,46
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000003	99 190,96	1,34	132 915,89		0,40
		Итого прямые затраты									**156,25**
58.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,07
		ФОТ									153,55
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					148,94
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					78,31
		Всего по позиции							**38 657,00**		**386,57**
59	**ФСБЦ-20.4.03.05-0008**	**Розетки штепсельные для открытой проводки, 10 А, 42 В, IP43**	**100 шт**	**0,01**	**1**	**0,01**	**10 825,29**	**1,22**	**13 206,85**		**132,07**
		Объем=1 / 100									
		Всего по позиции									**132,07**
Освещение шахты											
60	**ГЭСНм08-02-402-01**	**Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2**	**100 м**	**0,478**	**1**	**0,478**					
		Объем=47,8 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,85072					2 463,50
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	12,24		5,85072			421,06		2 463,50
	2	ЭМ									140,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0956					48,25
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,0478			1 643,86		78,58
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,0478			578,56		27,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,0478	477,92	1,3	621,30		29,70
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,0478			430,70		20,59
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		1,03248			31,41		32,43
	4	М									219,19
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4416		0,2110848			6,60		1,39
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		6,37174	5,87	0,96	5,64		35,94
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55		0,2629	37,71	1,7	64,11		16,85
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,9		0,9082	155,63	1	155,63		141,34
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,4		0,1912	79,88	1,55	123,81		23,67
		Итого прямые затраты									**2 871,65**
60.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					49,27
		ФОТ									2 511,75
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 436,40
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 280,99
		Всего по позиции							**13 887,68**		**6 638,31**
61	**ФСБЦ-21.1.06.09-0099**	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-660**	**1000 м**	**0,0478**	**1**	**0,0478**	**46 171,48**	**1,25**	**57 714,35**		**2 758,75**
		Объем=47,8 / 1000									
		Всего по позиции									**2 758,75**
62	**ГЭСНм08-03-593-09**	**Светильник: местного освещения**	**100 шт**	**0,17**	**1**	**0,17**					
		Объем=17 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,6008					5 145,65
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	68,24		11,6008			443,56		5 145,65
	2	ЭМ									38,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,034					17,16
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,017			1 643,86		27,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,017			578,56		9,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,017	477,92	1,3	621,30		10,56
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,017			430,70		7,32
	4	М									152,35
	01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83		4,3911	5,87	0,96	5,64		24,77
	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306		0,0005202	127 406,00	1,34	170 724,04		88,81
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08		0,6936	41,71	1,34	55,89		38,77
		Итого прямые затраты									**5 353,67**
62.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					102,91
		ФОТ									5 162,81
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 007,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 633,03
		Всего по позиции							**77 044,35**		**13 097,54**
63	**ФСБЦ-20.3.03.07-0041**	**Светильник для ЖКХ, мощность 10 Вт, световой поток 900 лм, 200х100х40 мм**	**шт**	**17**	**1**	**17**	**1 598,03**	**1,07**	**1 709,89**		**29 068,13**
		Всего по позиции									**29 068,13**
		Всего по разделу 2 Электромонтажные работы									**148 144,30**
Раздел 3. Строительные работы											
64	**ГЭСН09-04-012-01**	**Установка металлических дверных блоков в готовые проемы**	**м2**	**1,52**	**1**	**1,52**					
	Прим. Демонтаж двери	Объем=1,9*0,8									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,5536					1 132,67
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	0,7	2,5536			443,56		1 132,67
	2	ЭМ									125,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,18088					77,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	0,7	0,18088	477,92	1,3	621,30		112,38
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	0,7	0,18088			430,70		77,91
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	0,7	0,4256			31,41		13,37
	4	М									0,00
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384	0	0			6,60		0,00
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1	0	0	155,63	1	155,63		0,00
	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003	0	0	115 095,05	1,15	132 359,31		0,00
	14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1	0	0	377,99	1,17	442,25		0,00
П,Н	*01.7.04.07*	*Скобяные изделия*	*компл*	*0*	*0*	*0*					
Н	*07.1.01.03*	*Блоки дверные металлические*	*м2*	*1*	*0*	*0*					
		Итого прямые затраты									**1 336,33**
		ФОТ									1 210,58
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					1 013,26
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					637,98
		Всего по позиции							**1 965,51**		**2 987,57**
65	**ГЭСН09-04-013-01**	**Установка противопожарных дверей: однопольных глухих**	**м2**	**1,52**	**1**	**1,52**					
		Объем=1,9*0,8									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,1464					1 436,08
	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	2,07		3,1464			456,42		1 436,08
	2	ЭМ									52,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0304					13,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0304	477,92	1,3	621,30		18,89
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0304			430,70		13,09
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,71		1,0792			31,41		33,90
	4	М									731,81
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,4908		0,746016			6,60		4,92
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,07		0,1064	155,63	1	155,63		16,56
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,003		0,00456	89 330,06	1,18	105 409,47		480,67
	14.5.01.05-0013	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	0,27		0,4104	478,28	1,17	559,59		229,66
П,Н	*07.1.01.01*	*Дверь противопожарная металлическая*	*шт*	*0*		*0*					
		Итого прямые затраты									**2 233,77**
		ФОТ									1 449,17
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					1 212,96
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					763,71
		Всего по позиции							**2 770,03**		**4 210,44**
66	**ФСБЦ-07.1.01.01-0018 Прим. 800х1900 мм**	**Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1900 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**11 380,28**	**1,23**	**13 997,74**		**13 997,74**
		Всего по позиции									**13 997,74**
67	**ГЭСНр61-04-001-01**	**Перетирка штукатурки: внутренних помещений**	**100 м2**	**0,08179**	**1**	**0,08179**					
		Объем=8,179 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,979318					766,61
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		1,979318			387,31		766,61
	2	ЭМ									0,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,008179					3,13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,008179	37,32	1,55	57,85		0,47
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,008179			382,49		3,13
	4	М									13,71
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0008179			37,15		0,03
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,0027809	3 392,36	1,45	4 918,92		13,68
		Итого прямые затраты									**783,92**
		ФОТ									769,74
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					685,07
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					338,69
		Всего по позиции							**22 101,48**		**1 807,68**
68	**ГЭСНр61-01-004-07**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**	**0,03505**	**1**	**0,03505**					
		Объем=3,505 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,82101					3 945,89
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	280,2		9,82101			401,78		3 945,89
	2	ЭМ									24,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0620385					25,50
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1,05		0,0368025			615,65		22,66
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,05		0,0368025			430,70		15,85
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72		0,025236	37,32	1,55	57,85		1,46
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,72		0,025236			382,49		9,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М									398,72
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0122675			37,15		0,46
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,31		0,0809655	3 392,36	1,45	4 918,92		398,26
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,118469*					
		Итого прямые затраты									**4 394,23**
		ФОТ									3 971,39
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					3 534,54
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					1 747,41
		Всего по позиции							**276 067,90**		**9 676,18**
69	**ГЭСН15-04-005-02**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску** Объем=11,685 / 100	**100 м2**	**0,11685**	**1**	**0,11685**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,79949					723,00
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15,4		1,79949			401,78		723,00
	2	ЭМ									6,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,011685					4,98
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0011685	37,32	1,55	57,85		0,07
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0011685			382,49		0,45
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09		0,0105165	477,92	1,3	621,30		6,53
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,0105165			430,70		4,53
	4	М									55,50
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,33		0,0385605	531,44	1,44	765,27		29,51
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,11		0,0128535	56,11	1,4	78,55		1,01
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0055		0,0006427	25 237,94	1,54	38 866,43		24,98
Н	*14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,0060762*					
		Итого прямые затраты									**790,08**
		ФОТ									727,98
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					655,18
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					303,20
		Всего по позиции							**14 963,29**		**1 748,46**
70	**ФСБЦ-14.3.02.01-0361**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24**	**т**	**0,0060762**	**1**	**0,0060762**	**41 183,54**	**1,78**	**73 306,70**		**445,43**
		Всего по позиции									**445,43**
71	**ГЭСН11-01-011-01**	**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,10645**	**1**	**0,10645**					
		Объем=10,645 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,78962					1 352,06
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		3,78962			356,78		1 352,06
	2	ЭМ									17,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1351915					51,71
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,1351915	37,32	1,55	57,85		7,82
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,1351915			382,49		51,71
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		0,832439	8,54	1,42	12,13		10,10
	4	М									13,84
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,372575			37,15		13,84
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,217158*					
		Итого прямые затраты									**1 435,53**
		ФОТ									1 403,77
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					1 415,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					775,58
		Всего по позиции									**34 063,97**
72	**ГЭСН11-01-011-02**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01**	**100 м2**	**0,10645**	**1**	**0,10645**					**3 626,11**
		Объем=10,645 / 100									
		Добавлять до толщины слоя 60 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,374704					133,69
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	8	0,374704			356,78		133,69
	2	ЭМ									31,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,178836					68,40
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	8	0,178836	37,32	1,55	57,85		10,35
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	8	0,178836			382,49		68,40
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	8	1,7032	8,54	1,42	12,13		20,66
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*0,51*	*8*	*0,434316*					
		Итого прямые затраты									**233,10**
		ФОТ									202,09
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					203,71
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					111,65
		Всего по позиции									**5 152,28**
73	**ФСБЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,651474**	**1**	**0,651474**					**548,46**
		Объем=0,217158+0,434316									**6 570,36**
		Всего по позиции									**4 280,42**
74	**ГЭСН13-03-003-21 Окраска пола ПФ-266**	**Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133**	**100 м2**	**0,10645**	**1**	**0,10645**					**4 280,42**
		Объем=10,645 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,572701					232,86
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	5,38		0,572701			406,60		232,86
	2	ЭМ									2,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,002129					0,99
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,0010645	6,62	1,46	9,67		0,01
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,0010645			1 679,76		1,79
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0010645			494,99		0,53
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0010645	477,92	1,3	621,30		0,66
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0010645			430,70		0,46
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		0,0691925			6,54		0,45
	4	М									178,73
	14.4.04.08-0006	Эмаль ПФ-133	т	0,009		0,0009581	113 624,35	1,46	165 891,55		158,94
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0014		0,000149	75 885,63	1,75	132 799,85		19,79
		Итого прямые затраты									**415,49**
		ФОТ									233,85
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					197,84
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					101,37
		Всего по позиции									**6 713,95**
75	**ГЭСНр61-04-001-01**	**Перетирка штукатурки: внутренних помещений**	**100 м2**	**0,15092**	**1**	**0,15092**					**714,70**
		Объем=15,092 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,652264					1 414,56
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,2		3,652264			387,31		1 414,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	ЭМ									0,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,015092					5,77
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,015092	37,32	1,55	57,85		0,87
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,015092			382,49		5,77
	4	М									25,30
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,0015092			37,15		0,06
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	0,034		0,0051313	3 392,36	1,45	4 918,92		25,24
		Итого прямые затраты									**1 446,50**
		ФОТ									1 420,33
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					1 264,09
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					624,95
		Всего по позиции							**22 101,38**		**3 335,54**
76	**ГЭСНр61-01-002-07**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** Объем=5,923 / 100	**100 м2**	**0,05923**	**1**	**0,05923**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,421518					5 327,67
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	226,6		13,421518			396,95		5 327,67
	2	ЭМ									38,76
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0989141					40,69
	91.06.05-060	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	1		0,05923			615,65		36,46
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		0,05923			430,70		25,51
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67		0,0396841	37,32	1,55	57,85		2,30
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,67		0,0396841			382,49		15,18
	4	М									641,73
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,0207305			37,15		0,77
	04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	2,2		0,130306	3 392,36	1,45	4 918,92		640,96
Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*3,38*		*0,2001974*					
		Итого прямые затраты									**6 048,85**
		ФОТ									5 368,36
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 777,84
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 362,08
		Всего по позиции							**222 670,44**		**13 188,77**
77	**ГЭСН15-04-005-01**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску** Объем=19,742 / 100	**100 м2**	**0,19742**	**1**	**0,19742**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,724396					1 094,61
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	13,8		2,724396			401,78		1 094,61
	2	ЭМ									9,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0177678					7,56
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0019742	37,32	1,55	57,85		0,11
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0019742			382,49		0,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,08		0,0157936	477,92	1,3	621,30		9,81
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08		0,0157936			430,70		6,80
	4	М									85,24
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,3		0,059226	531,44	1,44	765,27		45,32
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,019742	56,11	1,4	78,55		1,55
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,005		0,0009871	25 237,94	1,54	38 866,43		38,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Н	*14.3.02.01*	*Краска водоэмульсионная*	*т*	*0,052*		*0,0102658*				
			Итого прямые затраты								
			ФОТ								**1 197,33**
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				1 102,17
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				991,95
			Всего по позиции								459,05
78	**ФСБЦ-14.3.02.01-0361**		**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24**	**т**	**0,0102658**	**1**	**0,0102658**	**41 183,54**	**1,78**	**13 414,70**	**2 648,33**
			Всего по позиции							**73 306,70**	**752,55**
79	**ГЭСН13-03-004-26**		**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115**	**100 м2**	**0,04**	**1**	**0,04**				**752,55**
			Объем=4 / 100								
			За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1704				69,28
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,1704			406,60	69,28
		2	ЭМ								2,19
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0016				0,74
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2	0,0008	6,62	1,46	9,67	0,01
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,0008			1 679,76	1,34
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2	0,0008			494,99	0,40
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2	0,0008	477,92	1,3	621,30	0,50
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2	0,0008			430,70	0,34
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2	0,052			6,54	0,34
		4	М								96,05
		14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,00072	80 322,25	1,46	117 270,49	84,43
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,112			103,71	11,62
			Итого прямые затраты								
			ФОТ								**168,26**
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				70,02
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				59,24
			Всего по позиции								30,35
80	**ГЭСН46-04-001-02**		**Разборка: бетонных фундаментов**	**м3**	**0,27**	**1**	**0,27**			**6 446,25**	**257,85**
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,2329				886,35
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8,27		2,2329			396,95	886,35
		2	ЭМ								127,55
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,84		0,7668	115,43	1,39	160,45	123,03
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,68		1,5336			2,95	4,52
	Н	*999-9900*	*Строительный мусор*	*т*	*2,4*		*0,648*				
			Итого прямые затраты								
			ФОТ								**1 013,90**
		Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				886,35
		Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				806,58
			Всего по позиции								460,90
81	**ГЭСН11-01-011-01**		**Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм**	**100 м2**	**0,03875**	**1**	**0,03875**			**8 449,56**	**2 281,38**
			Объем=3,875 / 100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,3795					492,18
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35,6		1,3795			356,78		492,18
	2	ЭМ									6,53
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0492125					18,82
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,27		0,0492125	37,32	1,55	57,85		2,85
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,27		0,0492125			382,49		18,82
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7,82		0,303025	8,54	1,42	12,13		3,68
	4	М									5,04
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,5		0,135625			37,15		5,04
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*2,04*		*0,07905*					
		Итого прямые затраты									**522,57**
		ФОТ									511,00
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					515,09
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					282,33
		Всего по позиции							**34 064,26**		**1 319,99**
82	**ГЭСН11-01-011-02**	**Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01**	**100 м2**	**0,03875**	**1**	**0,03875**					
		Объем=3,875 / 100									
		Добавлять до толщины слоя 60 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1364					48,66
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,44	8	0,1364			356,78		48,66
	2	ЭМ									11,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0651					24,90
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	8	0,0651	37,32	1,55	57,85		3,77
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	8	0,0651			382,49		24,90
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2	8	0,62	8,54	1,42	12,13		7,52
Н	*04.3.01.09*	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный*	*м3*	*0,51*	*8*	*0,1581*					
		Итого прямые затраты									**84,85**
		ФОТ									73,56
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8					74,15
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25					40,64
		Всего по позиции							**5 152,00**		**199,64**
83	**ФСБЦ-04.3.01.09-0016**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М200**	**м3**	**0,23715**	**1**	**0,23715**			**6 570,36**		**1 558,16**
		Объем=0,07905+0,1581									
		Всего по позиции									**1 558,16**
84	**ГЭСН09-04-017-01**	**Установка обрамлений проемов шахтных дверей, при ширине дверного проема: до 800 мм**	**шт**	**16**	**1**	**16**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			114,4					43 389,63
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	7,15		114,4			379,28		43 389,63
	2	ЭМ									201,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,32					137,82
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02		0,32	6,62	1,46	9,67		3,09
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,32	477,92	1,3	621,30		198,82
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,32			430,70		137,82
	4	М									8,45
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,08		1,28			6,60		8,45
Н	*07.2.07.13*	*Обрамления проемов шахтных дверей лифтов*	*компл*	*1*		*16*					
		Итого прямые затраты									**43 737,81**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									43 527,45
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					36 432,48
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					22 938,97
		Всего по позиции									
85	**ФСБЦ-07.2.07.13-1114 Прим.**	**Обрамление дверного проема шахты лифта из оцинкованной стали с комплектом креплений (метизы, монтажные уголки), окрашенное порошковой эмалью, толщина металла 1 мм, ширина дверного проема 800 мм, ширина наличника 120 мм, толщина стены 150 мм**	**компл**	**16**	**1**	**16**	**2 431,93**	**1,15**	**6 444,33**		**103 109,26**
									2 796,72		**44 747,52**
		Всего по позиции									**44 747,52**
86	**ГЭСН09-06-001-02 Монтаж портальных пластин**	**Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**т**	**0,06912**	**1**	**0,06912**					
		Объем=69,12/1000									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,220992					1 232,00
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,6		3,220992			382,49		1 232,00
	2	ЭМ									43,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0214272					10,46
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12		0,0082944			1 643,86		13,63
	4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12		0,0082944			578,56		4,80
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08		0,6276096	13,44	1,46	19,62		12,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,0131328	477,92	1,3	621,30		8,16
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,0131328			430,70		5,66
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86		0,1285632	4,35	1,29	5,61		0,72
	91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	1,75		0,12096			72,11		8,72
	4	М									101,69
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,5		0,10368			91,30		9,47
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,45		0,031104			76,76		2,39
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,587		0,1096934			6,60		0,72
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	1,4		0,096768	142,68	1	142,68		13,81
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	3,3		0,228096	174,93	1,18	206,42		47,08
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000007	70 296,20	1,34	94 196,91		0,07
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000069	231 787,35	1,4	324 502,29		2,24
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0012925	307,84	0,96	295,53		0,38
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000021	60 258,20	1	60 258,20		0,13
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0001341	136 760,00	0,9	123 084,00		16,51
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000214	51 280,15	1,58	81 022,64		1,73
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0000415	98 526,45	1,75	172 421,29		7,16
Н	*07.2.07.13*	*Конструкции стальные*	*т*	*1*		*0,06912*					
		Итого прямые затраты									**1 387,69**
		ФОТ									1 242,46
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					1 039,94
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					654,78
		Всего по позиции									**3 082,41**
87	**ФСБЦ-08.4.01.02-0013**	**Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно**	**т**	**0,06912**	**1**	**0,06912**	**115 095,05**	**1,15**	**44 595,05**		**9 148,68**
		Объем=69,12/1000							**132 359,31**		
		Всего по позиции									**9 148,68**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	**ГЭСН13-06-004-01 Очистка поверхности шахты**	**Обеспыливание поверхности**	**м2**	**201**	**1**	**201**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,1					7 688,05
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,1		20,1			382,49		7 688,05
	2	ЭМ									159,59
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,1		20,1			7,94		159,59
		Итого прямые затраты									**7 847,64**
		ФОТ									7 688,05
	Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					6 504,09
	Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					3 332,77
		Всего по позиции							**87,98**		**17 684,50**
89	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**	**0,4076**	**1**	**0,4076**			**1 016,17**		**414,19**
		Всего по позиции									**414,19**
90	**02-15-1-01-0015**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км**	**т**	**0,4076**	**1**	**0,4076**			**221,68**		**90,36**
		Всего по позиции									**90,36**
91	**ГЭСН07-05-016-05 Прим. Установка поручня из мет. трубы**	**Устройство поручня из поливинилхлорида на металлические ограждения**	**100 м**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		Объем=1 / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,1044					39,93
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	10,44		0,1044			382,49		39,93
	2	ЭМ									0,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0005					0,21
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0001	37,32	1,55	57,85		0,01
	4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0001			382,49		0,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0004	477,92	1,3	621,30		0,25
	4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0004			430,70		0,17
Н	*11.3.03.09*	*Поручни из поливинилхлорида*	*м*	*102*		*1,02*					
		Итого прямые затраты									**40,40**
		ФОТ									40,14
	Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4					41,91
	Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68					27,30
		Всего по позиции							**10 961,00**		**109,61**
92	**ФСБЦ-23.5.02.02-0023 Прим. Диаметр 25 мм**	**Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм**	**м**	**1**	**1**	**1**	**73,60**	**0,99**	**72,86**		**72,86**
		Всего по позиции									**72,86**
		Всего по разделу 3 Строительные работы									**248 044,79**
Раздел 4. Диспетчеризация											
93	**ГЭСНм11-03-001-01 Прим. Демонтаж лифтового блока, грозозащиты, пер. устр-ва кабины**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг**	**шт**	**3**	**1**	**3**					
		Объем=1+1+1									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,468					207,59
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52	0,3	0,468			443,56		207,59
	4	М									0,00
	01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035	0	0	154,58	1,18	182,40		0,00
		Итого прямые затраты									**207,59**
93.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	4,15
		ФОТ									207,59
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					186,83
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					95,49
		Всего по позиции							**164,69**		**494,06**
94	ГЭСНм11-03-001-01	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг** Объем=1+1+1	**шт**	**3**	**1**	**3**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,56					691,95
	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52		1,56			443,56		691,95
	4	М									19,15
	01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035		0,105	154,58	1,18	182,40		19,15
		Итого прямые затраты									**711,10**
94.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					13,84
		ФОТ									691,95
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					622,76
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					318,30
		Всего по позиции							**555,33**		**1 666,00**
95	ГЭСНм10-08-002-04 **Прим. Извещатель поставляется в комплекте лифта**	**Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,84					361,79
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,84		0,84			430,70		361,79
	4	М									22,74
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая	кг	0,0002		0,0002	284,15	1,75	497,26		0,10
	01.7.15.14-0168	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0,0001		0,0001	110 308,96	1,34	147 814,01		14,78
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,002		0,002	899,56	1,61	1 448,29		2,90
	14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,01		0,01	303,48	1,53	464,32		4,64
	24.3.01.01-0004	Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм	кг	0,00142		0,00142	189,97	1,19	226,06		0,32
		Итого прямые затраты									**384,53**
95.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7,24
		ФОТ									361,79
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					325,61
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					166,42
		Всего по позиции							**883,80**		**883,80**
96	ГЭСНм10-01-055-09	**Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной** Объем=5 / 100	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,925					353,80
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	18,5		0,925			382,49		353,80
	2	ЭМ									62,15
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,037					18,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,74		0,037			1 679,76		62,15
	4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,74		0,037			494,99		18,31
	4	М									72,65
	01.7.15.14-0168	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм	т	0,00139		0,0000695	110 308,96	1,34	147 814,01		10,27
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0,0033		0,000165	4 338,27	1,32	5 726,52		0,94
	08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,00036		0,000018	88 783,86	1	88 783,86		1,60
	22.2.02.15-0003	Скрепы фигурные СкФ-30	100 шт	3,12		0,156	325,10	1,18	383,62		59,84
		Итого прямые затраты									**506,91**
96.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7,08
		ФОТ									372,11
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					334,90
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					171,17
		Всего по позиции							**20 401,20**		**1 020,06**
97	**ФСБЦ-21.2.02.05-0103**	**Провод телефонный распределительный ТРП 2х0,5**	**1000 м**	**0,005**	**1**	**0,005**	**4 768,37**	**1,15**	**5 483,63**		**27,42**
		Объем=5 / 1000									
		Всего по позиции									**27,42**
		Всего по разделу 4 Диспетчеризация									**4 091,34**
Раздел 5. Пусконаладочные работы											
98	**ГЭСНп01-14-025-01**	**Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			528,47					310 336,58
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	158,54		158,54			494,99		78 475,71
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	211,39		211,39			578,56		122 301,80
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	158,54		158,54			691,05		109 559,07
		Итого прямые затраты									**310 336,58**
		ФОТ									310 336,58
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					229 649,07
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					111 721,17
		Всего по позиции							**651 706,82**		**651 706,82**
99	**ГЭСНп01-14-025-04**	**При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к норме 01-14-025-01**	**остановка**	**6**	**1**	**6**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			62,22					36 537,64
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	3,11		18,66			494,99		9 236,51
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	4,15		24,9			578,56		14 406,14
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	3,11		18,66			691,05		12 894,99
		Итого прямые затраты									**36 537,64**
		ФОТ									36 537,64
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					27 037,85
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					13 153,55
		Всего по позиции							**12 788,17**		**76 729,04**
		Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы									**728 435,86**
Раздел 6. Техническое освидетельствование											
100	**ГЭСНмр01-05-001-01**	**Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки**	**лифт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			46,31					29 576,40
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	13,893		13,893			430,70		5 983,72
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	13,893		13,893			691,05		9 600,76
	3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	18,524		18,524			755,34		13 991,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									**29 576,40**
100.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					887,29
		ФОТ									29 576,40
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74					21 886,54
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36					10 647,50
		Всего по позиции									**62 997,73**
101	**ГЭСНмр01-05-001-02**	**За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к норме 01-05-001-01**	**остановка**	**14**	**1**	**14**					**62 997,73**
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			65,52					41 251,17
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,4976		20,9664			430,70		9 030,23
	3-200-01	Инженер I категории	чел.-ч	1,5912		22,2768			691,05		15 394,38
	3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	1,5912		22,2768			755,34		16 826,56
		Итого прямые затраты									**41 251,17**
101.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					1 237,54
		ФОТ									41 251,17
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74					30 525,87
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36					14 850,42
		Всего по позиции									**87 865,00**
102	**ГЭСНмр01-05-007-01**	**Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта**	**лифт**	**1**	**1**	**1**			**6 276,07**		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,8					20 998,45
	3-300-01	Ведущий инженер	чел.-ч	27,8		27,8			755,34		20 998,45
		Итого прямые затраты									**20 998,45**
102.1	421/пр_2020_п.75_пп.б	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	3		3					629,95
		ФОТ									20 998,45
	Пр/812-104.0-1	НР Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	74		74					15 538,85
	Пр/774-104.0	СП Работы по техническому диагностированию и обследованию оборудования лифтов	%	36		36					7 559,44
		Всего по позиции									**44 726,69**
		Всего по разделу 6 Техническое освидетельствование									**195 589,42**
Раздел 7. Оборудование											
103 О	**ТЦ_67.1.01.03_50_5053045149_05.05.2025_02**	**Лифт пассажирский г/п 400 кг, 1 м/с, 16 остановок**	**комплект**	**1**	**1**	**1**			**2 347 000,00**	**1,012**	**2 375 164,00**
		Цена=2816400,00/1,2									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции									**2 375 164,00**
104 О	**ТЦ_67.1.02.00_66_5401144062_05.05.2025_02**	**Лифтовой блок ЛБ 6,0 УЛ/УКЛ в комплекте**	**шт.**	**1**	**1**	**1**			**12 290,00**	**1,012**	**12 437,48**
		Цена=14748,00/1,2									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции									**12 437,48**
105 О	**ТЦ_67.1.02.00_66_5401144062_05.05.2025_02**	**Переговорный комплект кабины**	**шт.**	**1**	**1**	**1**			**1 120,00**	**1,012**	**1 133,44**
		Цена=1344,00/1,2									
	Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.54в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Всего по позиции									**1 133,44**
		Всего по разделу 7 Оборудование									**2 388 734,92**
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									**1 311 882,16**
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оплата труда рабочих									1 154 016,91
		Эксплуатация машин									4 939,96
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 459,11
		Материалы									149 961,63
		Перевозка									504,55
		Строительные работы									262 922,46
		Строительные работы									262 417,91
		в том числе:									
		оплата труда									77 609,15
		эксплуатация машин и механизмов									867,82
		оплата труда машинистов (Отм)									509,31
		материалы									77 367,21
		накладные расходы									67 085,12
		сметная прибыль									38 979,30
		Перевозка									504,55
		Монтажные работы									1 764 846,66
		Монтажные работы									137 357,97
		в том числе:									
		оплата труда									33 866,75
		эксплуатация машин и механизмов									1 120,36
		оплата труда машинистов (Отм)									399,28
		материалы									51 453,87
		накладные расходы									33 123,71
		сметная прибыль									17 394,00
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									1 627 488,69
		в том числе:									
		оплата труда									695 666,79
		эксплуатация машин и механизмов									2 951,78
		оплата труда машинистов (Отм)									1 550,52
		материалы									21 140,55
		накладные расходы									606 749,51
		сметная прибыль									299 429,54
		Оборудование									2 388 734,92
		Инженерное оборудование									2 388 734,92
		Прочие затраты									728 435,86
		Пусконаладочные работы									728 435,86
		в том числе:									
		оплата труда									346 874,22
		накладные расходы									256 686,92
		сметная прибыль									124 874,72
		Всего									**5 144 939,90**
		Всего ФОТ (справочно)									1 156 476,02
		Всего накладные расходы (справочно)									963 645,26
		Всего сметная прибыль (справочно)									480 677,56
		Всего с учетом понижающего коэффициента 0,95									4 887 692,90
		НДС 20%									977 538,58
		ВСЕГО по смете									**5 865 231,48**
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									2 388 734,92
		Затраты труда рабочих				2433,498978					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда машинистов				5,6343276					
		ПНР "вхолостую"									582 748,69
		в том числе:									
	421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1	Электротехнические устройства									582 748,69
		ПНР "под нагрузкой"									145 687,17
		в том числе:									
	421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1	Электротехнические устройства									145 687,17

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.