Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2024 года

Наименование программного продукта — ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Наименование редакции сметных нормативов — Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам — Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1]

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 — Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы — Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.02.2023 № 131-П

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

г.Екатеринбург, ул.Коуровская, д.17
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Благоустройство придомовой территории(дополнительный перечень)
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проект 110-24-ГП
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость 6 841,20 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	5 701,00	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	424,21	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	45,52	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 387,55	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	108,68	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров - 220,2 м2(ПТ-2)											
РАЗБОРКА											
1	ГЭСН01-01-022-15	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3**	1000 м3	0,0404	1	0,0404					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**3 981,94**
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					1 101,20
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					911,79
		Всего по позиции									430,57
2	ГЭСН01-01-016-02	**Работа на отвале, группа грунтов: 2-3**	1000 м3	0,04404	1	0,04404	131 789,60				**5 324,30**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**408,68**
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					161,58
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					133,79
		Всего по позиции									63,18
3	02-15-1-01-0020	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км**	т	85,878	1	85,878	13 752,27		213,61		**605,65**
		Всего по позиции									18 344,40
УСТРОЙСТВО											18 344,40
4	ГЭСН27-04-001-04	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня**	100 м3	0,1101	1	0,1101					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									**9 638,63**
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					2 367,41
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					3 132,08
		Всего по позиции									2 696,48
5	ФСБЦ-02.2.05.04-2010	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм**	м3	13,8726	1	13,8726	2 220,14	0,52	1 154,47		15 467,19
		Всего по позиции									16 015,50
6	ГЭСН27-06-024-06	**Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см**	1000 м2	0,2202	1	0,2202					16 015,50
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**43 241,37**
		ФОТ									7 199,98
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					9 525,57
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					8 200,78
		Всего по позиции									
7	ГЭСН27-06-024-07	**На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к норме 27-06-024-06** ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2	0,2202	1	0,2202			276 874,30		**60 967,72**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**6 230,41**
		ФОТ									306,42
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					405,39
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					349,01
		Всего по позиции									
8	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	**Битум нефтяной дорожный БНД 60/90**	т	2,27	1	2,27	23 188,21	1,22	31 720,30		**6 984,81**
		Всего по позиции							28 289,62		**64 217,44**
9	ГЭСН27-07-006-01	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см**	1000 м2	0,2202	1	0,2202					**64 217,44**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**11 414,55**
		ФОТ									2 827,97
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7					2 876,05
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					1 850,91
		Всего по позиции									
10	ГЭСН27-07-006-02	**При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01** ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2	0,2202	1	0,2202			73 303,86		**16 141,51**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**1 021,43**
		ФОТ									194,04
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7					197,34
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					127,00
		Всего по позиции									
11	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	**Битум нефтяной дорожный БНД 60/90**	т	0,14313	1	0,14313	23 188,21	1,22	6 111,58		**1 345,77**
		Всего по позиции							28 289,62		**4 049,09**
12	ФСБЦ-04.2.01.01-0046	**Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I**	т	26,60016	1	26,60016	3 713,62	1,21	4 493,48		**4 049,09**
		Всего по позиции									**119 527,29**
		Итого по разделу 1 Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров - 220,2 м2(ПТ-2)									**119 527,29**
		Справочно									**328 990,67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затраты труда рабочих				23,3382845					
		затраты труда машинистов				15,4325186					
Раздел 2. Устройство бортовых камней- 347 м.п.											
разборка											
13	ГЭСНр68-02-006-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	2,429	1	2,429					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									56 051,43
		ФОТ									49 971,47
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					50 970,90
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					26 984,59
		Всего по позиции									
14	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	10,6876	1	10,6876			55 169,58		134 006,92
		Всего по позиции							63,33		676,85
15	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	т	10,6876	1	10,6876			213,61		676,85
		Всего по позиции									2 282,98
устройство											2 282,98
16	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,078075	1	0,078075					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									6 835,02
		ФОТ									1 678,79
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					2 221,04
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 912,14
		Всего по позиции									
17	ФСБЦ-02.2.05.04-2010	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	9,8406	1	9,8406	2 220,14	0,52	140 482,87		10 968,20
		Всего по позиции							1 154,47		11 360,68
18	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	3,47	1	3,47					11 360,68
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									197 878,15
		ФОТ									98 589,46
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					130 433,86
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					112 293,39
		Всего по позиции									
19	ФСБЦ-05.2.03.04-0008	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе	шт	347	1	347	203,28	1,89	126 975,62		440 605,40
		Всего по позиции							384,20		133 317,40
		Итого по разделу 2 Устройство бортовых камней- 347 м.п.									133 317,40
		Справочно									733 218,43
		затраты труда рабочих				449,1460083					
		затраты труда машинистов				22,412947					
Раздел 3. Устройство покрытия песчанного - 85,4 м2(ПВ-4)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
разборка											
22	ГЭСН01-01-022-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	1000 м3	0,0427	1	0,0427					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**4 208,63**
		ФОТ									1 163,89
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					963,70
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					455,08
		Всего по позиции									
23	ГЭСН01-01-016-02	**Работа на отвале, группа грунтов: 2-3**	1000 м3	0,0427	1	0,0427			131 789,46		**5 627,41**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**396,25**
		ФОТ									156,67
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					129,72
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					61,26
		Всего по позиции									
24	02-15-1-01-0020	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км**	т	83,265	1	83,265			13 752,46		**587,23**
									213,61		**17 786,24**
		Всего по позиции									
устройство											
25	ГЭСН01-02-005-01	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2**	100 м3	0,0427	1	0,0427					**17 786,24**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**327,16**
		ФОТ									271,71
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					224,98
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					106,24
		Всего по позиции									
26	ГЭСН27-04-001-04	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня**	100 м3	0,0854	1	0,0854			15 418,74		**658,38**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**7 476,29**
		ФОТ									1 836,30
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					2 429,42
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					2 091,55
		Всего по позиции									
27	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм**	м3	10,7604	1	10,7604	2 220,14	0,53	140 483,14		**11 997,26**
									1 176,67		**12 661,44**
		Всего по позиции									**12 661,44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ГЭСН27-04-016-01	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами**	1000 м2	0,0854	1	0,0854					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**692,38**
		ФОТ									677,95
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					896,93
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					772,19
		Всего по позиции									
29	ФСБЦ-01.7.12.05-0166	**Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2**	м2	102,48	1	102,48	25,56	1,17	27 652,22	29,91	2 361,50
		Всего по позиции									**3 065,18**
30	ГЭСН27-04-001-01	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	100 м3	0,3416	1	0,3416					**3 065,18**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**19 814,09**
		ФОТ									4 840,48
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					6 403,96
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					5 513,31
		Всего по позиции									
31	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	**Песок природный для строительных работ I класс, средний**	м3	43,0416	1	43,0416	573,70	1,4	92 890,40	803,18	31 731,36
		Всего по позиции									**34 570,15**
		Итого по разделу 3 Устройство покрытия песчанного - 85,4 м2(ПВ-4)									**34 570,15**
		Справочно									**121 046,15**
		затраты труда рабочих				11,6376395					
		затраты труда машинистов				11,7395645					
Раздел 4. Устройство покрытия песчанного(дресва) -38,8 м2(ПВ-3)											
разборка											
32	ГЭСН01-01-022-15	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3**	1000 м3	0,00776	1	0,00776					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**764,85**
		ФОТ									211,52
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					175,14
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					82,70
		Всего по позиции									
33	ГЭСН01-01-016-02	**Работа на отвале, группа грунтов: 2-3**	1000 м3	0,00776	1	0,00776			131 789,95		1 022,69
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**72,00**
		ФОТ									28,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					23,57
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					11,13
		Всего по позиции									
34	02-15-1-01-0020	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км**	т	15,132	1	15,132			13 750,00		106,70
		Всего по позиции							213,61		3 232,35
устройство											3 232,35
35	ГЭСН01-02-005-01	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2**	100 м3	0,0776	1	0,0776					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									594,54
		ФОТ									493,79
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					408,86
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					193,07
		Всего по позиции									
36	ГЭСН27-04-001-04	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня**	100 м3	0,0388	1	0,0388			15 418,43		1 196,47
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									3 396,71
		ФОТ									834,29
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					1 103,77
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					950,26
		Всего по позиции									
37	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм**	м3	4,8888	1	4,8888	2 220,14	0,53	140 482,99		5 450,74
		Всего по позиции							1 176,67		5 752,50
38	ГЭСН27-04-016-01	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами**	1000 м2	0,0388	1	0,0388					5 752,50
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									314,58
		ФОТ									308,02
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					407,51
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					350,83
		Всего по позиции									
39	ФСБЦ-01.7.12.05-0166	**Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2**	м2	46,56	1	46,56	25,56	1,17	27 652,58		1 072,92
		Всего по позиции							29,91		1 392,61
40	ГЭСН27-04-001-01	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	100 м3	0,0388	1	0,0388					1 392,61
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									2 250,55
		ФОТ									549,80
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					727,39
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					626,22
		Всего по позиции									
41	ФСБЦ-02.2.04.03-0013	**Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %**	**м3**	**4,8888**	**1**	**4,8888**	**1 912,45**	**0,5**	**92 890,72**		**3 604,16**
		Всего по позиции							**956,23**		**4 674,82**
		Итого по разделу 4 Устройство покрытия песчанного(дресва) -38,8 м2(ПВ-3)									**4 674,82**
		Справочно									
		затраты труда рабочих									**27 505,96**
		затраты труда машинистов				4,0406265					
Раздел 5. Устройство покрытия тротуаров из плитки - 45,6 м2 (ПТ-3)						2,6065743					
разборка											
42	ГЭСН01-01-022-15	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3**	**1000 м3**	**0,009576**	**1**	**0,009576**					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**943,84**
		ФОТ									261,02
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					216,12
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					102,06
		Всего по позиции									
43	ГЭСН01-01-016-02	**Работа на отвале, группа грунтов: 2-3**	**1000 м3**	**0,009576**	**1**	**0,009576**			**131 789,89**		**1 262,02**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**88,86**
		ФОТ									35,13
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					29,09
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					13,74
		Всего по позиции									
44	02-15-1-01-0020	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км**	**т**	**18,6732**	**1**	**18,6732**			**13 752,09**		**131,69**
		Всего по позиции							**213,61**		**3 988,78**
устройство											**3 988,78**
45	ГЭСН01-02-005-01	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2**	**100 м3**	**0,09576**	**1**	**0,09576**					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**733,69**
		ФОТ									609,35
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					504,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					238,26
		Всего по позиции									15 418,65
46	ГЭСН27-04-001-04	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня**	100 м3	0,0456	1	0,0456					1 476,49
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									3 992,04
		ФОТ									980,51
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					1 297,21
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 116,80
		Всего по позиции									140 483,55
47	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм**	м3	5,7456	1	5,7456	2 220,14	0,53	1 176,67		6 406,05
		Всего по позиции									6 760,68
48	ГЭСН27-04-016-01	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: полосами**	1000 м2	0,0456	1	0,0456					6 760,68
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									369,70
		ФОТ									362,00
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					478,93
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					412,32
		Всего по позиции									27 652,41
49	ФСБЦ-01.7.12.05-0166	**Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 150 г/м2**	м2	54,72	1	54,72	25,56	1,17	29,91		1 260,95
		Всего по позиции									1 636,68
50	ГЭСН27-04-001-01	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	100 м3	0,0228	1	0,0228					1 636,68
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									1 322,49
		ФОТ									323,08
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					427,43
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					367,99
		Всего по позиции									92 890,79
51	ФСБЦ-02.2.04.03-0013	**Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %**	м3	2,8728	1	2,8728	1 912,45	0,5	956,23		2 117,91
		Всего по позиции									2 747,06
52	ГЭСН27-07-003-02	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком**	100 м2	0,456	1	0,456					2 747,06
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									8 419,48
		ФОТ									7 722,16
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7					7 853,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					
		Всего по позиции									5 054,15
53	ФСБЦ-05.2.02.21-0024	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма волна, толщина 60 мм	м2	45,6	1	45,6	370,57	1,8	46 769,89		21 327,07
		Всего по позиции							667,03		30 416,57
		Итого по разделу 5 Устройство покрытия тротуаров из плитки - 45,6 м2 (ПТ-3)									30 416,57
		Справочно									79 531,95
		затраты труда рабочих				28,865662					
		затраты труда машинистов				3,2363797					
Раздел 6. Устройство газона-1202,8 м2(ПВ-1)											
разборка											
54	ГЭСН47-01-001-04	Очистка участка от мусора	100 м2	12,028	1	12,028					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									17 418,15
		ФОТ									17 418,15
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7					16 146,63
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					10 659,91
		Всего по позиции									
55	ГЭСН01-01-022-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	1000 м3	0,24056	1	0,24056			3 676,81		44 224,69
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									23 710,24
		ФОТ									6 557,02
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					5 429,21
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					2 563,79
		Всего по позиции									
56	ГЭСН01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3	0,24056	1	0,24056			131 789,32		31 703,24
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									2 232,41
		ФОТ									882,66
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					730,84
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					345,12
		Всего по позиции									
57	02-15-1-01-0020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	т	469,092	1	469,092			13 752,79		3 308,37
		Всего по позиции							213,61		100 202,74
устройство											
											100 202,74
58	ГЭСН47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	100 м2	6,014	1	6,014					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		Итого прямые затраты									**61 209,94**
		ФОТ									60 894,29
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7					56 449,01
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					37 267,31
		Всего по позиции									
59	ФСБЦ-16.2.01.02-0001	**Земля растительная**	м3	90,21	1	90,21	1 062,45	0,82	25 760,93	871,21	**154 926,26**
		Всего по позиции									**78 591,85**
60	ГЭСН47-01-046-04	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную**	100 м2	6,014	1	6,014					**78 591,85**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		Итого прямые затраты									**90 732,59**
		ФОТ									90 732,59
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7					84 109,11
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					55 528,35
		Всего по позиции									
61	ФСБЦ-16.2.01.02-0001	**Земля растительная**	м3	90,21	1	90,21	1 062,45	0,82	38 305,63	871,21	**230 370,05**
		Всего по позиции									**78 591,85**
62	ГЭСН47-01-046-05	**На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04**	100 м2	12,028	1	12,028					**78 591,85**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		Итого прямые затраты									**24 815,36**
		ФОТ									24 815,36
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7					23 003,84
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					15 187,00
		Всего по позиции									
63	ФСБЦ-16.2.01.02-0001	**Земля растительная**	м3	60,14	1	60,14	1 062,45	0,82	5 238,29	871,21	**63 006,20**
		Всего по позиции									**52 394,57**
64	ГЭСН47-01-046-06	**Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную**	100 м2	12,028	1	12,028					**52 394,57**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		Итого прямые затраты									**63 911,27**
		ФОТ									33 271,20
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7					30 842,40
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					20 361,97
		Всего по позиции									
65	ФСБЦ-16.2.02.01-0001	**Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»**	кг	24,056	1	24,056	271,55	1,14	9 570,64	309,57	**115 115,64**
		Всего по позиции									**7 447,02**
											7 447,02
		Итого по разделу 6 Устройство газона-1202,8 м2(ПВ-1)									
		Справочно									**959 882,48**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		затраты труда рабочих				738,0452487					
		затраты труда машинистов				36,6956238					
Раздел 7. Устройство покрытия мраморная крошка -11,6 м2(ПВ-2)											
разборка											
66	ГЭСН01-01-022-15	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3**	1000 м3	0,00116	1	0,00116					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**114,33**
		ФОТ									31,62
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					26,18
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					12,36
		Всего по позиции									
67	ГЭСН01-01-016-02	**Работа на отвале, группа грунтов: 2-3**	1000 м3	0,00116	1	0,00116			131 784,48		**152,87**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**10,76**
		ФОТ									4,26
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					3,53
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					1,67
		Всего по позиции									
68	02-15-1-01-0020	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км**	т	2,262	1	2,262			13 758,62		**15,96**
		Всего по позиции							213,61		**483,19**
устройство											**483,19**
69	ГЭСН01-02-005-01	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2**	100 м3	0,0116	1	0,0116					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**88,87**
		ФОТ									73,81
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					61,11
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					28,86
		Всего по позиции									
71	ГЭСН27-04-001-02	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы**	100 м3	0,0201	1	0,0201			15 417,24		**178,84**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**220,32**
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							10 961,19		220,32
73	ФСБЦ-13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	2,5326	1	2,5326	2 917,25	1,45	4 230,01		10 712,92
		Всего по позиции									10 712,92
		Итого по разделу 7 Устройство покрытия мраморная крошка -11,6 м2(ПВ-2)									11 764,10
		Справочно									
		затраты труда рабочих				0,5548786					
		затраты труда машинистов				0,1130696					
Раздел 8. Устройство покрытия из ступеней "Берит" -22,4 м2(58шт.)											
РАЗБОРКА											
74	ГЭСН01-01-022-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	1000 м3	0,00336	1	0,00336					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		Итого прямые затраты									331,17
		ФОТ									91,58
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					75,83
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					35,81
		Всего по позиции									442,81
75	ГЭСН01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3	0,00336	1	0,00336			131 788,69		
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		Итого прямые затраты									31,17
		ФОТ									12,32
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					10,20
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					4,82
		Всего по позиции									46,19
76	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	6,552	1	6,552			13 747,02		
		Всего по позиции							348,45		2 283,04
устройство											2 283,04
77	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0336	1	0,0336					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		Итого прямые затраты									257,44
		ФОТ									213,81
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					177,03
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					83,60
		Всего по позиции									518,07
78	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0224	1	0,0224			15 418,75		
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									1 299,28
		ФОТ									317,40
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					419,92
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					361,52
		Всего по позиции									
79	ФСБЦ-02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3	2,8224	1	2,8224	1 912,45	0,5	92 889,29		2 080,72
		Всего по позиции							956,23		2 698,86
80	ГЭСН27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	0,224	1	0,224					2 698,86
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									4 127,02
		ФОТ									3 793,35
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7					3 857,84
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					2 482,75
		Всего по позиции									
81	ФСБЦ-02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3	1,2	1	1,2	1 912,45	0,5	46 730,40		10 467,61
		Всего по позиции							956,23		1 147,48
82	ФСБЦ-05.2.02.23-0001	Ступени цементные цельные вибропрессованные, на белом цементе	м3	3,48	1	3,48	36 399,43	1,8	65 518,97		1 147,48
		Всего по позиции									228 006,02
		Итого по разделу 8 Устройство покрытия из ступеней "Берит" -22,4 м2(58шт.)									228 006,02
		Справочно									247 690,80
		затраты труда рабочих				12,9691888					
		затраты труда машинистов				1,0319078					
Раздел 9. Устройство резинового спортивного покрытия -66,5 м2(ПР-2;45 мм)											
Разборка											
83	ГЭСН01-01-022-15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3	1000 м3	0,0129675	1	0,0129675					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									1 278,11
		ФОТ									353,46
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					292,66
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					138,20
		Всего по позиции									
84	ГЭСН01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3	0,0129675	1	0,0129675			131 788,70		1 708,97
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									120,34
		ФОТ									47,58
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					39,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					
		Всего по позиции									18,60
85	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	25,286625	1	25,286625			13 752,84		178,34
									348,45		8 811,12
		Всего по позиции									
Устройство											8 811,12
86	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,129675	1	0,129675					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									993,53
		ФОТ									825,16
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					683,23
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					322,64
		Всего по позиции									
87	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0665	1	0,0665			15 418,55		1 999,40
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									5 821,70
		ФОТ									1 429,90
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					1 891,76
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 628,66
		Всего по позиции									
88	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	8,379	1	8,379	2 220,14	0,53	140 483,01		9 342,12
									1 176,67		9 859,32
		Всего по позиции									
89	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,03325	1	0,03325					9 859,32
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									1 928,63
		ФОТ									471,15
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					623,33
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					536,64
		Всего по позиции									
90	ФСБЦ-02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3	4,1895	1	4,1895	1 912,45	0,5	92 890,23		3 088,60
									956,23		4 006,13
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 9 Устройство резинового спортивного покрытия -66,5 м2(ПР-2;45 мм)									4 006,13
		Справочно									38 994,00
		затраты труда рабочих				4,532596					
		затраты труда машинистов				3,7821797					
Раздел 10. Устройство резинового спортивного покрытия -78,2 м2(ПР-1;30 мм)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Разборка											
91	ГЭСН01-01-022-15	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3**	1000 м3	0,014076	1	0,014076					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**1 387,36**
		ФОТ									383,67
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					317,68
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					150,01
		Всего по позиции									
92	ГЭСН01-01-016-02	**Работа на отвале, группа грунтов: 2-3**	1000 м3	0,014076	1	0,014076			131 788,15		**1 855,05**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**130,63**
		ФОТ									51,65
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					42,77
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					20,20
		Всего по позиции									
93	01-20-1-01-0015	**Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км**	т	27,4482	1	27,4482			13 753,91		**193,60**
		Всего по позиции							348,45		**9 564,33**
Устройство											**9 564,33**
94	ГЭСН01-02-005-01	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2**	100 м3	0,14076	1	0,14076					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**1 078,46**
		ФОТ									895,69
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					741,63
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					350,21
		Всего по позиции									
95	ГЭСН27-04-001-04	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня**	100 м3	0,0782	1	0,0782			15 418,44		**2 170,30**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**6 845,98**
		ФОТ									1 681,49
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					2 224,61
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 915,22
		Всего по позиции									
96	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм**	м3	9,8532	1	9,8532	2 220,14	0,53	140 483,50		**10 985,81**
		Всего по позиции							1 176,67		**11 593,96**
											11 593,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0391	1	0,0391					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									2 267,95
		ФОТ									554,05
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					733,01
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					631,06
		Всего по позиции									4 710,96
98	ФСБЦ-02.2.04.03-0013	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 35-50 %	м3	4,9266	1	4,9266	1 912,45	0,5	92 890,54		3 632,02
		Всего по позиции							956,23		4 710,96
		Итого по разделу 10 Устройство резинового спортивного покрытия -78,2 м2(ПР-1;30 мм)									4 710,96
		Справочно									44 706,03
		затраты труда рабочих				5,1392081					
		затраты труда машинистов				4,3332791					
Раздел 11. СТОИМОСТЬ и УСТАНОВКА МАФ											
99	КП КСИЛ	Качели на дерев. стойках двойные ,без подвесов 4142-14 цена=65520	шт	1	1	1			55 859,08		55 859,08
		Цена=65520/1,2*1,02*1,003									
		Всего по позиции									55 859,08
100	КП КСИЛ	Сиденье для качелей резиновое с подвесом 4968-52 цена=16800	шт	2	1	2			14 322,84		28 645,68
		Цена=16800/1,2*1,02*1,003									
		Всего по позиции									28 645,68
101	КП КСИЛ	Домик-беседка 4331-14 цена=103200	шт	1	1	1			87 983,16		87 983,16
		Цена=103200/1,2*1,02*1,003									
		Всего по позиции									87 983,16
102	КП КСИЛ	Детский игровой комплекс 5115-14 цена=414480	шт	1	1	1			353 364,92		353 364,92
		Цена=414480/1,2*1,02*1,003									
		Всего по позиции									353 364,92
103	КП КСИЛ	Качалка балансир М 4102-14 цена=32880	шт	1	1	1			28 031,84		28 031,84
		Цена=32880/1,2*1,02*1,003									
		Всего по позиции									28 031,84
104	КП КСИЛ	Качалка на пружине "Квадроцикл" 4137-14 цена=77160	шт	1	1	1			65 782,76		65 782,76
		Цена=77160/1,2*1,02*1,003									
		Всего по позиции									65 782,76
105	КП КСИЛ	Песочница с крышкой 4236-14 цена=74880	шт	1	1	1			63 838,94		63 838,94
		Цена=74880/1,2*1,02*1,003									
		Всего по позиции									63 838,94
106	КП КСИЛ	Стойка для сушки ковров,2751-51 цена=40320	шт	1	1	1			34 374,82		34 374,82
		Цена=40320/1,2*1,02*1,003									
		Всего по позиции									34 374,82
107	КП КСИЛ	Комплекс из 3х турников,скамьи для пресса,шведской стенки,турника для отжимания 6454-73 цена=303120	шт	1	1	1			258 424,96		258 424,96
		Цена=303120/1,2*1,02*1,003									
		Всего по позиции									258 424,96
108	КП КСИЛ	Информационный щит ,6801-13 цена=45960	шт	1	1	1			39 183,20		39 183,20
		Цена=45960/1,2*1,02*1,003									
		Всего по позиции									39 183,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КП КСИЛ	Покрытие спортивное резиновое Ксил(Коврик резиновый прямой 45мм коричневый)) цена=1920*4 р/м2 Цена=1920*4/1,2*1,02*1,003	м2	55,2	1	55,2			6 547,58		361 426,42
		Всего по позиции									361 426,42
110	КП КСИЛ	Покрытие спортивное резиновое Ксил(Коврик резиновый прямой 45мм серый) цена=2040*4 р/м2 Цена=2040*4/1,2*1,02*1,003	м2	23	1	23			6 956,81		160 006,63
		Всего по позиции									160 006,63
111	КП КСИЛ	Покрытие спортивное резиновое Ксил(Коврик резиновый прямой 30 мм коричневый)) цена=1560*4 р/м2 Цена=1560*4/1,2*1,02*1,003	м2	18,4	1	18,4			5 319,91		97 886,34
		Всего по позиции									97 886,34
112	КП КСИЛ	Покрытие спортивное резиновое Ксил(Коврик резиновый прямой 30 мм серый)) цена=1920*4 р/м2 Цена=1920*4/1,2*1,02*1,003	м2	72,45	1	72,45			6 547,58		474 372,17
		Всего по позиции									474 372,17
Заголовок											
113	КП КСИЛ	Сборка и установка МАФ цена=521400 Цена=521400/1,2	шт	1	1	1			434 500,00		434 500,00
		Всего по позиции									434 500,00
114	КП КСИЛ	Монтаж плитки резиновой цена=223150 Цена=223150/1,2	шт	1	1	1			185 958,33		185 958,33
		Всего по позиции									185 958,33
Заголовок											
115	КП КСИЛ	Видеонаблюдение цена=150000 Цена=150000/1,2	шт	1	1	1			125 000,00		125 000,00
		Всего по позиции									125 000,00
		Итого по разделу 11 СТОИМОСТЬ и УСТАНОВКА МАФ									2 854 639,25
Раздел 12. Устройство ограждения											
116	ГЭСН27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,67	1	0,67					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									16 890,77
		ФОТ									13 295,75
Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					17 590,28
Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					15 143,86
		Всего по позиции									49 624,91
117	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	2,7336	1	2,7336	4 742,74	0,87	74 067,03		11 279,33
		Всего по позиции							4 126,18		11 279,33
118	ФСБЦ-01.5.02.01-0112	Ограждение дорожное пешеходное сварное оцинкованное, в комплекте с двумя стойками размерами 1500х60х60 мм, размеры ограждения 1980х1200 мм	шт	35	1	35			1 839,00		64 365,00
		Всего по позиции									64 365,00
Заголовок											
119	ГЭСН27-09-017-01	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки термопластиком маркировочной машиной, шириной: 0,1 м, сплошной	100 м2	0,05	1	0,05					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									710,01
		ФОТ									280,18
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					370,68
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					319,13
		Всего по позиции									
120	ФСБЦ-01.5.01.03-0001	**Термопластик для разметки дорог без стеклошариков**	**кг**	**38,6255**	**1**	**38,6255**	**56,03**	**1,48**	**27 996,40**	**82,92**	**1 399,82**
		Всего по позиции									**3 202,83**
121	ГЭСН27-09-020-01	**Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)**	**м2**	**1,2**	**1**	**1,2**					**3 202,83**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**12 862,24**
		ФОТ									6 662,85
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					8 814,95
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					7 588,99
		Всего по позиции									
122	ГЭСНр66-01-022-01	**Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер**	**шт**	**3**	**1**	**3**			**24 388,48**		**29 266,18**
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**5 465,88**
		ФОТ									4 897,23
	Пр/812-100.2-1	НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104					5 093,12
	Пр/774-100.2	СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60					2 938,34
		Всего по позиции									
123	ФСБЦ-08.1.02.06-0043	**Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**6 404,93**	**1,45**	**4 499,11**	**9 287,15**	**13 497,34**
		Всего по позиции									**27 861,45**
		Итого по разделу 12 Устройство ограждения									**27 861,45**
		Справочно									**200 496,86**
		затраты труда рабочих				70,7262655					
		затраты труда машинистов				5,947425					
Раздел 13. Деревья и кустарники											
124	ГЭСН47-01-007-02	**Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%**	**10 шт**	**0,5**	**1**	**0,5**					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**7 045,58**
		ФОТ									5 914,76
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7					5 482,98
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					3 619,83
		Всего по позиции									
125	ФСБЦ-16.2.01.02-0001	**Земля растительная**	**м3**	**1,39**	**1**	**1,39**	**1 062,45**	**0,82**	**32 296,78**	**871,21**	**16 148,39**
		Всего по позиции									**1 210,98**
126	ГЭСН47-01-009-05	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м**	**10 шт**	**0,5**	**1**	**0,5**					**1 210,98**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									6 582,38
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7					4 766,14
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					4 418,21
		Всего по позиции									2 916,88
127	ФСБЦ-16.2.02.03-0005	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	шт	1	1	1	5 115,63	0,85	27 834,94		13 917,47
		Всего по позиции							4 348,29		4 348,29
128	ФСБЦ-16.2.02.02-0203	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт	4	1	4	2 841,02	0,85			4 348,29
		Всего по позиции							2 414,87		9 659,48
129	ГЭСН47-01-023-07	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	0,7	1	0,7					9 659,48
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									1 806,79
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7					1 514,06
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					1 403,53
		Всего по позиции									926,60
130	ГЭСН47-01-025-01	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5х0,5 м	10 шт	0,7	1	0,7			5 909,89		4 136,92
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									671,36
	Пр/812-041.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7					531,65
	Пр/774-041.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					492,84
		Всего по позиции									325,37
131	ФСБЦ-16.2.02.06-0022	Сирень кустовая, высота 0,3-0,7 м	шт	7	1	7	272,28	0,85	2 127,96		1 489,57
		Всего по позиции							231,44		1 620,08
											1 620,08
		Итого по разделу 13 Деревья и кустарники									
		Справочно									52 531,18
		затраты труда рабочих				38,5572					
		затраты труда машинистов				1,35025					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									4 845 046,50
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									424 213,74
		Оплата труда машинистов (Отм)									146 468,67
		Материалы									45 516,56
		Перевозка									4 082 526,85
		Строительные работы									146 320,68
		Строительные работы									5 700 997,86
		в том числе:									5 554 677,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									424 213,74
		эксплуатация машин и механизмов									146 468,67
		оплата труда машинистов (Отм)									45 516,56
		материалы									4 082 526,85
		накладные расходы									498 108,87
		сметная прибыль									357 842,49
		Перевозка									146 320,68
		Всего ФОТ (справочно)									469 730,30
		Всего накладные расходы (справочно)									498 108,87
		Всего сметная прибыль (справочно)									357 842,49
		НДС 20%									1 140 199,57
		ВСЕГО по смете									**6 841 197,43**
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1387,5528065					
		затраты труда машинистов				108,6817191					

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.