Приложение № 3

Утверждено приказом № 421 от 2 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2024 года

Наименование программного продукта — ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Наименование редакции сметных нормативов — Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам — Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр[1] — Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы — Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.02.2023 № 131-П

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

г.Екатеринбург, ул.Коуровская , д.17

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Благоустройство придомовой территории(основной перечень)

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проект 110-24-ГП

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость	6 861,73	тыс.руб.	
в том числе:			
строительных работ	5 176,60	тыс.руб.	
монтажных работ	406,81	тыс.руб.	
оборудования	134,70	тыс.руб.	
прочих затрат	0,00	тыс.руб.	
Средства на оплату труда рабочих	351,09	тыс.руб.	
Средства на оплату труда машинистов	150,71	тыс.руб.	
Нормативные затраты труда рабочих	1 096,06	чел.-ч.	
Нормативные затраты труда машинистов	360,14	чел.-ч.	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов -(435,6+598,3)=1033,9 м2(ПД-4)											
разборка											
1	ГЭСН01-01-022-15	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3** Объем=(1033,9*0,44) / 1000	1000 м3	0,454916	1	0,454916					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**44 837,74**
		ФОТ									12 399,79
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					10 267,03
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					4 848,32
		Всего по позиции									**59 953,09**
2	ГЭСН01-01-016-02	**Работа на отвале, группа грунтов: 2-3** Объем=(1033,9*0,44) / 1000	1000 м3	0,454916	1	0,454916	131 789,36				
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**4 221,65**
		ФОТ									1 669,17
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					1 382,07
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					652,65
		Всего по позиции									**6 256,37**
3	02-15-1-01-0020	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км** Объем=1033,9*0,44*1,95	т	887,0862	1	887,0862	13 752,80		213,61		189 490,48
		Всего по позиции									**189 490,48**
УСТРОЙСТВО											
4	ГЭСН27-04-001-04	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня** Объем=(1033,9*0,1) / 100	100 м3	1,0339	1	1,0339					
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**90 512,15**
		ФОТ									22 231,30
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					29 412,01
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					25 321,45
		Всего по позиции									**145 245,61**
5	ФСБЦ-02.2.05.04-2010	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм** Объем=103,39*1,26	м3	130,2714	1	130,2714	2 220,14	0,52	1 154,47		150 394,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
6	ГЭСН27-04-006-01	**Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных** Объем=1033,9 / 1000	1000 м2	1,0339	1	1,0339					150 394,42
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**359 090,29**
		ФОТ									35 029,66
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					46 344,24
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					39 898,78
		Всего по позиции									
7	ГЭСН27-04-006-04	**На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03** ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	1000 м2	1,0339	1	1,0339			430 731,51		**445 333,31**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**132 921,40**
		ФОТ									8 856,25
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					11 716,82
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					10 087,27
		Всего по позиции									
8	ГЭСН27-06-024-06	**Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см**	1000 м2	1,0339	1	1,0339			149 652,28		**154 725,49**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**203 030,30**
		ФОТ									33 805,93
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					44 725,25
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					38 504,95
		Всего по позиции									
9	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	**Битум нефтяной дорожный БНД 60/90**	т	8,519336	1	8,519336	23 188,21	1,22	276 874,46		**286 260,50**
		Всего по позиции							28 289,62		**241 008,78**
10	ГЭСН27-07-006-01	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см**	1000 м2	1,0339	1	1,0339					**241 008,78**
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**53 594,48**
		ФОТ									13 278,08
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7					13 503,81
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					8 690,50
		Всего по позиции									
11	ГЭСН27-07-006-02	**При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-07-006-01** ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2	1,0339	1	1,0339			73 303,79		**75 788,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		Итого прямые затраты									**4 795,87**
		ФОТ									911,06
	Пр/812-021.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	0,9	101,7					926,55
	Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45					596,29
		Всего по позиции									
12	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	**Битум нефтяной дорожный БНД 60/90**	т	0,672035	1	0,672035	23 188,21	1,22	6 111,53		6 318,71
		Всего по позиции							28 289,62		19 011,61
13	ФСБЦ-04.2.01.01-0046	**Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка I**	т	124,89512	1	124,89512	3 713,62	1,21	4 493,48		19 011,61
		Объем=1033,9*0,0966+1033,9*0,0242									561 213,72
		Всего по позиции									561 213,72
		Итого по разделу 1 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов -(435,6+598,3)=1033,9 м2(ПД-4)									2 341 000,88
		Справочно									
		затраты труда рабочих				167,1223999					
		затраты труда машинистов				174,8350236					
Раздел 2. Устройство бортового камня-216м.п.											
разборка											
14	ГЭСНр68-02-006-02	**Разборка бортовых камней: на щебеночном основании**	100 м	1,8	1	1,8					
		Объем=180 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**41 536,67**
		ФОТ									37 031,14
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					37 771,76
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					19 996,82
		Всего по позиции									
15	49-1	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	т	17,028	1	17,028			55 169,58		99 305,25
		Объем=(180*0,043*2,2)							63,33		1 078,38
		Всего по позиции									1 078,38
16	02-15-1-01-0020	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км**	т	17,028	1	17,028			213,61		3 637,35
		Объем=(180*0,043*2,2)									
		Всего по позиции									3 637,35
устройство											
17	ГЭСН27-04-001-04	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня**	100 м3	0,0486	1	0,0486					
		Объем=216*0,15*0,15/100									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**4 254,66**
		ФОТ									1 045,01
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					1 382,55
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					1 190,27
		Всего по позиции							140 483,13		6 827,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФСБЦ-02.2.05.04-2010	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	6,1236	1	6,1236	2 220,14	0,52	1 154,47		7 069,51
		Объем=4,86*1,26									
		Всего по позиции									7 069,51
19	ГЭСН27-02-010-02	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	100 м	0,756	1	0,756					
		Объем=(216*0,35) / 100									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**43 111,20**
		ФОТ									21 479,43
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					28 417,29
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					24 465,07
		Всего по позиции									
20	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	**Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) БР100.30.15**	м3	3,2508	1	3,2508	7 444,62	1,89	126 975,61		**95 993,56**
		Объем=216*0,35*0,043							14 070,33		**45 739,83**
		Всего по позиции									
21	ГЭСН27-02-010-04	**Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий**	100 м	1,404	1	1,404					**45 739,83**
		Объем=(216*0,65) / 100									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.676	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**96 110,70**
		ФОТ									55 937,41
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3					74 005,19
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9					63 712,71
		Всего по позиции									
22	ФСБЦ-13.2.03.02-0001	**Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Мансуровское, марка ГП1, высота 300 мм, ширина 150 мм**	м	140,4	1	140,4	1 874,07	1,45	166 544,59		**233 828,60**
		Всего по позиции							2 717,40		**381 522,96**
		Итого по разделу 2 Устройство бортового камня-216м.п.									**381 522,96**
		Справочно									**875 002,92**
		затраты труда рабочих				349,8938784					
		затраты труда машинистов				15,9790951					
Раздел 3. СТОИМОСТЬ и УСТАНОВКА МАФ											
23	КП КСИЛ	**Скамья на металлических ножках 2250-59**	шт	9	1	9					
		, цена= 73920							63 020,50		**567 184,50**
		Цена=73920*1,02*1,003/1,2									
		Всего по позиции									
44	КП КСИЛ	**Урна металлическая откидная 1331-29 цена=75240**	шт	8	1	8					**567 184,50**
		Цена=75240*1,02*1,003/1,2							64 145,86		**513 166,88**
		Всего по позиции									
90	КП КСИЛ	**Диван на металл. ножках ,2260-29 цена= 74280**	шт	2	1	2					**513 166,88**
		Цена=74280*1,02*1,003/1,2							63 327,41		**126 654,82**
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 3 СТОИМОСТЬ и УСТАНОВКА МАФ									**126 654,82**
Раздел 4. Наружное освещение											**1 207 006,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ГЭСНм08-03-572-03	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт**	**4**	**1**	**4**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**13 196,52**
		ФОТ									3 693,85
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 583,03
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 883,86
		Всего по позиции									**18 724,50**
28 О	ФСБЦ-20.4.04.02-0028	**Щит распределительный навесной ЩРН-54, IP31, размеры 480х400х125 мм**	**шт**	**4**	**1**	**4**	**3 311,68**	**1,06**	**4 681,13**	**3 510,38**	**14 041,52**
29	ГЭСНм08-03-574-03	**Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2** Объем=44 / 100	**100 шт**	**0,44**	**1**	**0,44**					**14 041,52**
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**7 303,43**
		ФОТ									6 016,57
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 836,07
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 068,45
		Всего по позиции									**16 317,19**
30	ГЭСН46-03-002-13	**Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм** Объем=4 / 100	**100 отверстий**	**0,04**	**1**	**0,04**			**37 084,52**		**2 298,35**
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									2 134,16
		ФОТ									2 198,18
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 259,15
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					**5 755,68**
		Всего по позиции									**2 346,28**
31	ФСБЦ-01.7.17.09-0074	**Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**1 892,16**	**1,24**	**143 892,00**	**2 346,28**	**2 346,28**
32	ГЭСНм08-03-575-01	**Прибор или аппарат**	**шт**	**4**	**1**	**4**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**1 696,29**
		ФОТ									1 679,92
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 629,52
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					856,76
		Всего по позиции									**4 213,11**
33 О	ФСБЦ-62.1.01.09-1057	**Выключатель автоматический 1Р, 6 А, 4,5 кА, характеристика В**	**шт**	**4**	**1**	**4**	**130,47**	**1,01**	**1 053,28**	**131,77**	**527,08**
34	ГЭСН22-05-001-04	**Продавливание с разработкой грунта вручную на длину: свыше 10 до 20 м труб диаметром 1200 мм** Объем=12 / 100	**100 м**	**0,12**	**1**	**0,12**					**527,08**
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**139 061,90**
		ФОТ									96 706,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-018.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	0,9	105,3					101 831,62
	Пр/774-018.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9					60 828,19
		Всего по позиции									301 721,71
Монтаж опор											
35	ГЭСН01-02-031-04	**Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2** Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04			2 514 347,58		1 598,45
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									1 598,45
		ФОТ									429,03
	Пр/812-001.4-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	0,9	80,1					343,65
	Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85					149,52
		Всего по позиции									2 091,62
36	ГЭСН08-01-002-02	**Устройство основания под фундаменты: щебеночного** Объем=0,5*0,5*0,1*4	м3	0,1	1	0,1			52 290,50		41,67
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									41,67
		ФОТ									31,07
	Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99					30,76
	Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					18,22
		Всего по позиции									90,65
37	ФСБЦ-02.2.05.04-2010	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм**	м3	0,115	1	0,115	2 220,14	0,52	906,50 1 154,47		132,76
		Всего по позиции									132,76
38	ГЭСН06-01-001-01	**Устройство бетонной подготовки** Объем=(0,23*4) / 100	100 м3	0,0092	1	0,0092					672,45
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									672,45
		ФОТ									488,51
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					448,45
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					240,84
		Всего по позиции									1 361,74
39	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)**	м3	0,9384	1	0,9384	4 742,74	0,87	148 015,22 4 126,18		3 872,01
		Всего по позиции									3 872,01
40	ГЭСН06-03-004-01	**Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м(приминительно)** Объем=26*4/1000	т	0,104	1	0,104					11 125,64
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									11 125,64
		ФОТ									10 995,35
	Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8					10 093,73
	Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3					5 420,71
		Всего по позиции							256 154,62		26 640,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ФСБЦ-07.2.02.01-0082	Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая покрытая битумом (грунтом), диаметр трубы 133 мм, размер фланца 320 мм, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной 1500 мм	шт	4	1	4			3 650,63		14 602,52
		Всего по позиции									14 602,52
43	ГЭСН33-01-016-01	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т Объем=100*4/1000	т	0,4	1	0,4					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									8 053,45
	Пр/812-027.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Линии электропередачи	%	103	0,9	92,7					5 058,32
	Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51					4 689,06
		Всего по позиции									2 579,74
45 О	ФСБЦ-07.4.03.06-0024	Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота закладного элемента фундамента 1200 мм, диаметр в нижней части опоры 126 мм, диаметр в верхней части опоры 60 мм, размеры фланца 190х190 мм, высота надземной части опоры 6000 мм	шт	4	1	4	25 872,38	1,02	38 305,63 26 389,83		15 322,25 105 559,32
		Всего по позиции									105 559,32
47 О	ФСБЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	40	1	40	174,93	1,17	204,67		8 186,80
		Всего по позиции									8 186,80
48 О	ФСБЦ-20.5.02.06-0022	Коробки типа КЗНС-08 для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 8, размеры 236х234х82 мм Объем=4 / 10	10 шт	0,4	1	0,4	14 252,18	1,12	15 962,44		6 384,98
		Всего по позиции									6 384,98
монтаж светильников											
49	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	8	1	8					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									15 564,01
	Пр/812-027.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Линии электропередачи	%	103	0,9	92,7					8 764,21
	Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51					8 124,42
		Всего по позиции									4 469,75
50	ФСБЦ-07.2.02.02-0125	Кронштейн двухрожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1500 мм, вылет 1500 мм, диаметр 180 мм, крепежный элемент располагается в верхней части ствола опоры	шт	4	1	4	15 662,71	0,74	3 519,77 11 590,41		28 158,18 46 361,64
		Всего по позиции									46 361,64
51	ФСБЦ-20.3.03.07-1447	Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 270 Вт, IP66	шт	8	1	8	23 534,36	1,4	32 948,10		263 584,80
		Всего по позиции									263 584,80
		Итого по разделу 4 Наружное освещение									263 584,80
		Справочно									
		затраты труда рабочих									885 996,42
		затраты труда машинистов				214,98686					
						146,0546824					
Раздел 5. Земляные работы											
52	ГЭСН01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 Объем=42,9 / 100	100 м3	0,429	1	0,429					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									34 264,39
		ФОТ									34 264,39
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					27 445,78
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					11 649,89
		Всего по позиции									
53	ГЭСН01-01-016-02	**Работа на отвале, группа грунтов: 2-3**	1000 м3	0,0128	1	0,0128			171 002,47		73 360,06
		Объем=12,8/1000									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									96,25
		ФОТ									38,68
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					32,03
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					15,12
		Всего по позиции									
54	02-15-1-01-0020	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км**	т	68,64	1	68,64			11 203,13		143,40
		Объем=42,9*1,6							213,61		14 662,19
		Всего по позиции									
Обратная засыпка траншеи											14 662,19
55	ГЭСН01-01-030-02	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2**	1000 м3	0,0429	1	0,0429					
		Объем=42,9 / 1000									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									858,19
		ФОТ									224,49
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					185,88
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					87,78
		Всего по позиции									
56	ГЭСН01-02-061-01	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1**	100 м3	0,138	1	0,138			26 383,45		1 131,85
		Объем=13,8 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									3 771,01
		ФОТ									3 771,01
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					3 020,58
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					1 282,14
		Всего по позиции									
57	ФСБЦ-02.2.04.03-0014	**Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %**	м3	13,8	1	13,8	2 039,95	0,5	58 505,29		8 073,73
		Всего по позиции							1 019,98		14 075,72
58	ГЭСН01-02-061-01	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1**	100 м3	0,291	1	0,291					14 075,72
		Объем=29,1 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									7 951,91
		ФОТ									7 951,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					6 369,48
	Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					2 703,65
		Всего по позиции									
59	ГЭСН01-02-005-01	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2**	100 м3	0,429	1	0,429			58 505,29		17 025,04
		Объем=42,9 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**2 780,70**
		ФОТ									2 335,08
	Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8					1 933,45
	Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1					913,02
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 5 Земляные работы							13 116,95		**5 627,17**
		Справочно									
		затраты труда рабочих									**134 099,16**
		затраты труда машинистов				164,7540026					
						1,8310182					
Раздел 6. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ											
60	ГЭСН34-02-003-01	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий**	канал.км	0,0995	1	0,0995					
		Объем=(90+9,5)/1000									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**4 722,54**
		ФОТ									4 613,94
	Пр/812-028.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98	0,9	88,2					4 069,50
	Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	0,85	49,3					2 274,67
		Всего по позиции									
61	ФСБЦ-24.3.03.06-0002	**Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные в фильтрующей оболочке, диаметр 63 мм**	м	90	1	90	45,19	0,98	111 223,22		11 066,71
		Всего по позиции							44,29		3 986,10
62	ФСБЦ-24.3.03.12-0001	**Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями, многослойные, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм**	м	9,5	1	9,5			919,98		3 986,10
		Всего по позиции									8 739,81
63	ГЭСНм08-02-148-01	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	100 м	1,58	1	1,58					8 739,81
		Объем=(110+48) / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**8 347,76**
		ФОТ									6 359,93
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 169,13
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 243,56
		Всего по позиции									
64	ФСБЦ-21.1.06.08-0346	**Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 5х16ок-1000**	1000 м	0,11	1	0,11	166 198,18	1,2	11 310,60		17 870,75
		Объем=110 / 1000							199 437,82		21 938,16
		Всего по позиции									
70	ФСБЦ-21.1.06.10-0528	**Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(N, PE)-1000**	1000 м	0,048	1	0,048	55 759,39	1,02	56 874,58		21 938,16
		Объем=48 / 1000									2 729,98
		Всего по позиции									2 729,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ГЭСНм08-02-163-01	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2	шт	4	1	4					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									2 096,39
		ФОТ									1 703,10
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 652,01
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					868,58
		Всего по позиции							1 161,99		4 647,95
72	ФСБЦ-20.2.09.08-0001	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 1 кВ для 3-х жильных кабелей, с бумажной и пластмассовой изоляцией, в металлической оболочке, броне, сечение жил 25 мм2	шт	4	1	4	838,06	1,34	1 123,00		4 492,00
		Всего по позиции									4 492,00
73	ФСБЦ-01.7.06.08-0012	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм	шт	2	1	2	759,01	1,46	1 108,15		2 216,30
		Всего по позиции									2 216,30
74	ГЭСНм08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт	0,48	1	0,48					
		Объем=48 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									1 932,24
		ФОТ									1 932,24
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 874,27
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					985,44
		Всего по позиции							10 056,42		4 827,08
76	ФСБЦ-20.5.04.09-0002	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,48	1	0,48	1 991,74	1,39	2 768,52		1 328,89
		Объем=48 / 100									
		Всего по позиции									1 328,89
Заземление											
77	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									441,70
		ФОТ									294,96
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					286,11
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					150,43
		Всего по позиции							22 086,25		883,45
78	ГЭСНм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт	1,2	1	1,2					
		Объем=12 / 10									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									7 879,10
		ФОТ									4 495,01
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 360,16
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 292,46
		Всего по позиции							12 175,01		14 610,01
79	ФСБЦ-08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,08724	1	0,08724			58 213,20		5 078,52
		Объем=12*7,27/1000									
		Всего по позиции									5 078,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 6 ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									104 415,71
		Справочно									
		затраты труда рабочих				55,17941					
		затраты труда машинистов				1,16424					
Раздел 7. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ,ВЫКОРЧЕВКА ПНЕЙ,ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ											
80	ГЭСН09-03-012-12	**Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (демонтаж МАФ металлических)**	т	1,5	1	1,5					
		Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**8 705,63**
		ФОТ									3 490,36
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					2 921,43
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					1 839,42
		Всего по позиции									**13 466,48**
81	49-1	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	т	1,5	1	1,5			8 977,65		**95,00**
		Всего по позиции							63,33		**95,00**
82	02-15-1-01-0020	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км**	т	1,5	1	1,5			213,61		**320,42**
		Всего по позиции									
Валка деревьев											
83	ГЭСНр68-01-010-06	**Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см**	м3	25,12	1	25,12					
		Объем=(3,14*0,1*8*10)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**22 322,26**
		ФОТ									11 666,98
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					11 900,32
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					6 300,17
		Всего по позиции									**40 522,75**
84	ГЭСНр68-01-001-06	**Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 75 см**	шт	12	1	12			1 613,17		
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Итого прямые затраты									**43 001,64**
		ФОТ									38 988,29
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					39 768,06
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					21 053,68
		Всего по позиции									**103 823,38**
85	ФСБЦ-16.2.01.02-0001	**Земля растительная**	м3	5,4	1	5,4	1 062,45	0,82	8 651,95		**4 704,53**
		Всего по позиции							871,21		**4 704,53**
86	49-1	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	т	27,632	1	27,632					**1 749,93**
		Объем=25,12*1,1							63,33		
		Всего по позиции									**1 749,93**
88	02-15-1-01-0020	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км**	т	27,632	1	27,632			213,61		**5 902,47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=25,12*1,1									
		Всего по позиции									**5 902,47**
		Итого по разделу 7 ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ,ВЫКОРЧЕВКА ПНЕЙ,ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ									
		Справочно									**170 584,96**
		затраты труда рабочих				144,12486					
		затраты труда машинистов				20,27311					
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									4 658 355,02
		Оплата труда рабочих									
		Эксплуатация машин									351 088,15
		Оплата труда машинистов (Отм)									394 757,29
		Материалы									150 713,63
		Перевозка									3 547 783,04
		Строительные работы									214 012,91
		Строительные работы									5 176 601,53
		в том числе:									4 962 588,62
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									325 745,72
		оплата труда машинистов (Отм)									392 439,81
		материалы									149 880,48
		накладные расходы									3 208 210,92
		сметная прибыль									525 260,95
		Перевозка									361 050,74
		Монтажные работы									214 012,91
		в том числе:									406 805,02
		оплата труда									
		эксплуатация машин и механизмов									25 342,43
		оплата труда машинистов (Отм)									2 317,48
		материалы									833,15
		накладные расходы									339 572,12
		сметная прибыль									25 390,30
		Оборудование									13 349,54
		Оборудование									134 699,70
		Инженерное оборудование									120 131,10
		Всего									14 568,60
		Всего ФОТ (справочно)									**5 718 106,25**
		Всего накладные расходы (справочно)									501 801,78
		Всего сметная прибыль (справочно)									550 651,25
		НДС 20%									374 400,28
		ВСЕГО по смете									1 143 621,25
		Справочно									**6 861 727,50**
		затраты труда рабочих				1096,0614109					
		затраты труда машинистов				360,1371693					

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.